

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 272-006 - Most přes trat' ČD a MK v Lysé n/L.

Objekt:

SO 653 - Přeložky drážních kabelů SSZT

KSO:

Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

KTA technika, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2016

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

IČ:

DIČ:

IČ: 62618911

DIČ: CZ45272387

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé n/L.

Objekt:

SO 653 - Přeložky drážních kabelů SSZT

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 28. 11. 2016

Zadavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Projektant: KTA technika, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
1 - Zemní práce	0,00
N00 - Komunikace pozemní	0,00
N01 - Elektromontáže, dodávky	0,00
OST - Ostatní, zkoušky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 272-006 - Most přes trat' ČD a MK v Lysé n/L.

Objekt:

SO 653 - Přeložky drážních kabelů SSZT

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 28. 11. 2016

Zadavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Projektant: KTA technika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	49,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

2	K	131103101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

1,5*2*2

6,000

VV

Součet

6,000

3	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	13,720		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV

0,35*0,8*28

7,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,35*0,8*21		5,880			
	VV		Součet		13,720			
4	K	460300002	Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu	m3	18,005		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,35*0,7*21		5,145			
	VV		0,35*0,7*28		6,860			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		18,005			
5	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	49,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: PSC 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
69	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,715		0,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: PSC 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		0,35*0,1*21		0,735			
	VV		0,35*0,1*28		0,980			
	VV		Součet		1,715			
70	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,715		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV	0,35*0,1*21	0,735
VV	0,35*0,1*28	0,980
VV	Součet	1,715

D N00 Komunikace pozemní 0,00

6	M	5963125005	Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15	kus	2,000		0,00	
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15

7	K	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	9,000		0,00	
---	---	------------	---	----	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Montáž silničních panelů komunikace dočasná

8	K	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	9,000		0,00	
---	---	------------	---	----	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná

D N01 Elektromontáže, dodávky 0,00

9	M	5913205110M-R	Dodávka dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů	kus	1,000		0,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Dodávka dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů

10	K	5913205110-R	Montáž dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů	kus	1,000		0,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Montáž dřevěné konstrukce pro dočasné vyvěšení kabelů

11	K	5913200110-R	Demontáž dřevěné konstrukce pro vyvěšení kabelů	kus	1,000		0,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž dřevěné konstrukce pro vyvěšení kabelů					
12	K	7492756040-R	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení stávajících kabelů z výkopu do 4 kg/m, vč. upevnění na konstrukci pro dočasné vyvěšení	m	28,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení stávajících kabelů z výkopu do 4 kg/m, vč. upevnění na konstrukci pro dočasné vyvěšení					
13	M	7593500110	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast	m	80,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast					
14	M	7593500115	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast	kus	27,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spojka plast					
15	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	80,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm					
16	K	7593505332-R	Uložení stávajících kabelů do žlabu/trubky/lišty	m	28,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Uložení stávajících kabelů do žlabu/trubky/lišty					
17	M	7590521210-R	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Neplněné bez ochr. vodiče, TCEKEY 3 P 1,0	m	23,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Venkovní vedení kabelová - metalické síť Neplněné bez ochr. vodiče, TCEKEY 3 P 1,0					
18	M	7590521220-R	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Neplněné bez ochr. vodiče, TCEKEY 4 P 1,0	m	23,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Venkovní vedení kabelová - metalické síť Neplněné bez ochr. vodiče, TCEKEY 4 P 1,0					
19	M	7492103690	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka XAGA 500 43/8-150	kus	2,000		0,00	
20	K	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	2,000		0,00	
21	K	7598015185.1-R	Měření kabelu metalického neplněného do 4P před a po montáži	kus	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Měření kabelu metalického neplněného do 4P před a po montáži					
22	K	7590555110	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0					
23	K	7590555110D-R	Demontáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0					
24	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)					
25	M	7593505270-R	Dodávka kabelového označníku Ball Marker	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka kabelového označníku Ball Marker					
26	K	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž kabelového označníku Ball Marker					
27	M	7594200080	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E norma 37101E (CV371019005)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E norma 37101E (CV371019005)					
28	K	7594205010	Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového					
29	K	7594207010	Demontáž stykového transformátoru DT olejového	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž stykového transformátoru DT olejového					
30	M	7594200130	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Deska základ.univerzální 1150x500 norma 80102DS0	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Deska základ.univerzální 1150x500 norma 80102DS012 (HM0592139991151)					
31	K	7594200130M-R	Montáž desky základ.univerzální	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž desky základ.univerzální					
32	K	7594200130D-R	Demontáž desky základ.univerzální	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž desky základ.univerzální					
33	M	7594110465-R	lanová propojení s stykového transformátoru a kolejnice, Fe 20/420	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Lanová propojení s stykového transformátoru a kolejnice, Fe 20/420					
34	K	7594105010	Odkopjení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Odkopjení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru					
35	M	7591010040	Přestavníky elektromotorické EP 631.2L norma 20031B (CV200319002)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Přestavníky elektromotorické EP 631.2L norma 20031B (CV200319002)					
36	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji					
37	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků					
38	M	7591020070	Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)					
39	K	7591020070M-R	Montáž desky základ.pod přestav.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž desky základ.pod přestav.					
40	K	7591020070D-R	Demontáž desky základ.pod přestav.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž desky základ.pod přestav.					
41	M	7590920170	Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ III norma 70153A (CV701539001)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ III norma 70153A (CV701539001)					
42	M	7590920180	Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV norma 70154A (CV701549001)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV norma 70154A (CV701549001)					
43	K	7590925024	Montáž součástí výkolejky tyče kontrolní	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž součástí výkolejky tyče kontrolní					
44	K	7590927024	Demontáž součástí výkolejky tyče kontrolní	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Demontáž součástí výkolejky tyče kontrolní					
45	M	7591020190	Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací dolní CV030179001	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací dolní CV030179001					
46	M	7591020200	Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací horní CV030169001	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací horní CV030169001					
47	K	7591025010	Montáž součástí elektrického přestavníku tyče připevňovací kloubové	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž součástí elektrického přestavníku tyče připevňovací kloubové					
48	M	7591020680	Součásti elektromotorických přestavníků Souprava připevňovací kloubová elektromotorický přestavník (03083B)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti elektromotorických přestavníků Souprava připevňovací kloubová elektromotorický přestavník (03083B)					
49	K	7591015104	Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji					
50	K	7591017104	Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji					
51	M	7590920220	Součásti výkolejek Spojnice přestavníků.S IV norma 70164A (CV701649001)	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součásti výkolejek Spojnice přestavníků.S IV norma 70164A (CV701649001)					
52	K	7591025018	Montáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové					
53	K	7591027018	Demontáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž součástí elektrického přestavníku spojnice přestavníkové					
D	OST	Ostatní, zkoušky					0,00	
54	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	32,000		0,00	
56	K	7590525602-R	Přepojovací práce	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Práce spojené s přepojováním kabelů</i>					
57	K	75E197-R	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1. Položka obsahuje: - regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení - příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení - kompletní náklady na přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
58	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	997013801-R	Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,260		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné)</i>					
60	K	997013801T-R	Poplatek za uložení trať s olejem nebo s jinými škodlivinami na skládce (skládkovné)	t	0,150		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poplatek za uložení trať s olejem nebo s jinými škodlivinami na skládce (skládkovné)</i>					
71	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,087		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV	1,715*1,8	3,087
VV	Součet	3,087

72	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,030		0,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

61	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
63	K	081002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
65	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	061002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy vliv klimatických podmínek	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02