

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

STAVOKOMPLET a.s.	Objekt: PHJ
16	2803
ČLO:	10-10-2016
	10

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16
147 54 Praha

Naše značka
024aV/2016/Ly

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
6. 10. 2016

Věc: Vyjádření k PD - akce „Oprava mostu ev. č. 272 - 006 - Most přes trať ČD a MK“, k.ú. Lysá nad Labem

Dne 31. 8. 2016 jste předložili projektovou dokumentaci pro vydání vyjádření k existenci sítí ke stavebnímu povolení na výše uvedenou stavbu z 06/2016, č. zak.: 15-542-1-000, zodp. projektant Ing. J. Sýkora.

K tomuto záměru jsme Vám vydali podmíněčně souhlasné stanovisko pod zn. 024V/2016/Ly ze dne 23.9.2016.

Dne 4.10.2016 jste emailem požádali o opravu našeho vyjádření s tím, že zemní práce, v rámci rekonstrukce mostu, se týkají pouze oblasti stávajících pilířů mostu, které nejsou v přímé blízkosti vodovodu, nebo kanalizace a tudíž není nutná přeložka vodovodu ani kanalizace pro veřejnou potřebu.

K této akci Vám sdělujeme následující:

1. Při stavbě dojde ke styku (souběh, křížení) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném časovém předstihu o jeho vytýčení (tel. 702 292 656, p. Novák).
2. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ §23 a činí 1,5m - 2,5m od líce potrubí na každou stranu. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a překopy provádět ručně.
3. Aby nedocházelo k rozkopávání hotových povrchů příp. pozdějšímu propadu rekonstruovaných povrchů uličního prostoru, doporučujeme v rámci stavby v ulici Jedličkova provést rekonstrukci vodovodu (LT 80 v délce cca 135m) vč. navrtávacích pasů a uzávěrů vodovodních přípojek, které jsou součástí vodovodu pro veřejnou potřebu, dále provést výměnu (popř. doplnění) sekčních šoupat, hydrantů a předřazených uzávěrů; včetně jejich ovládání.
4. Dále v ulici Jedličkova (DN 400 v délce cca 95m) a v ul. Mírová (Kam DN 400 v délce cca 128m a DN 300) doporučujeme z důvodu nevyhovujícího technického stavu provést rekonstrukci stávajících kanalizačních stok.
5. Veškeré poklapy a poklapy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklapy vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupatkové a hydrantové poklapy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Králůvická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha – NONET
č.ú.139 04 201/0100

telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz

- včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládnutí podkladní deskou.
6. Před kolaudací stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě.
 7. Stavba bude průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg).

Závěr:

Za předpokladu splnění výše uvedených připomínek a požadavků souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Úpravy provedené oproti předložené PD k vyjádření požadujeme s námi konzultovat a předložit k vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.


o.z. VODOVODY A KANALIZACE

Zápy, Královická 251

250 01 Brandýs n.L.

IČO: 47052945

DIČ: CZ47052945 (4) /


Ing. Martin Aleš

vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace

STAVOKOMPLET spol. s r.o.