


- VE VJEZDECH SNÍŽENÝ OBRUBNÍK NA VÝŠKU 5cm
- ÚPRAVATVARU NAPOJENÍ ULIC VOLÁRENSKÁ A PROKOPA HOLÉHO (ZMĚNA ÚHLU PŘIPOJENÍ ZA DŮVODU ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI)
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI NA UPRAVOVANÉ TRASE BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ ÚPRAV V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ Z DLAŽEB BUDE ROZEBRÁN PAS V ŠÍŘCE 0,5m PŘÍLEHLÝ KE KOMUNIKACI, PO DOKONČENÍ POKLÁDKY SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BUDE DLAŽBA ULOŽENA ZPĚT S KOREKCI SKLONU A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ DLAŽBY K OBRUBNÍKU
- V MÍSTĚ PŘIPOJENÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PROVĚST NAPOJENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PÁSU ŠÍŘEK MIN. 1,5m



- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PROTO TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ.
- PŘED ZAPOČETÝM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PŘEDVEDOU SPRÁVCI VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ.
- BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ NELZE ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE.
- VEŠKERÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ BUDOV PROVÁDĚNY V SOULADU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI JEJICH SPRÁVCI.
- VČETNÉ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ ULOŽENÍ SÍTÍ.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005
- VČETNÉ ZMĚN Z1, Z2, Z3, Z4



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div> AZ PROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div>		
Ing. KADLEČEK Jiří	Bc. NĚMEČEK STANISLAV	Bc. NĚMEČEK STANISLAV			
KRAJ STŘEDOČESKÝ		OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ OSEK			
STAVEBNÍK: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5					
AKCE <div>III/3287 VELKÝ OSEK</div>			DATUM	01/2019	
			Č.ZAK.	CT17 - 03	
			FORMÁT	4×A4	
OBSAH	CELKOVÁ SITUACE STAVBY KLAD LISTŮ			MĚŘITKO 1:2 000	Č.VÝKRESU CT1703 - RB02