



PRŮČELÍ JIHOVÝCHODNÍ



PRŮČELÍ SEVEROVÝCHODNÍ



PRŮČELÍ SEVEROZÁPADNÍ

POZNÁMKA:

- ZATEPLENÍ OBJEKTU – POLYSTYRÉN EPS 70F tl.160mm + TENKOVSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZATŘENÁ, ZRNO 1,5mm, BARVA SVĚTLE OKROVÁ (PLOCHY), CIHLOVÁ (PILÍŘE) – DTTO SOUSEDNÍ OBJEKT (KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSŤÍN VYBERE PROJEKTANT ZE VZORNÍKU DODAVATELE A PŘEDLOŽÍ JEJ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ)
- ZATEPLENÍ SOKLU – IZOLAČNÍ DESKY EPS PERIMETR tl.120mm + MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZATŘENÁ, ZRNO 2mm, BARVA ŠEDÁ (KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSŤÍN VYBERE PROJEKTANT ZE VZORNÍKU DODAVATELE A PŘEDLOŽÍ JEJ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ)
- ZÁBRADLÍ RAMPY ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, SYNTETICKÝ NÁTĚR OCELOVÝCH DVEŘÍ A VRAT – ODSŤÍN DLE RAL BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU – ODSŤÍN DTTO SOUSEDNÍ OBJEKT

vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		schválil: Ing. Hádková Zuzana		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div><div>PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002</div></div>
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora	
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora			
stavba:	SOŠ A SOU ŘEMESEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍHO OBJEKTU NA UNIVERZÁLNÍ DÍLNU			datum: říjen 2017
místo:	Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202			stupeň: Projekt stavby
část:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			formát: 2 A4
				zak. číslo: 17 906
obsah:	PRŮČELÍ JV, SZ, SV			měřítko: 1:150
				č.v. 05