

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 818

Stavba: **Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou**

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 18.1.2017 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj | | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. □

□

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. □

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. □

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. □

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 818

Stavba: **Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou**

Místo: Datum: 18.1.2017

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 0,00 | 0,00 | |
| SO 101 | Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 54,326-53,922) | 0,00 | 0,00 | STA |
| SO 102 | Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 53,922-53,223) | 0,00 | 0,00 | STA |
| SO 103 | Oprava krytu silnice II/118 | 0,00 | 0,00 | STA |
| SO 181 | Dopravní opatření po dobu výstavby | 0,00 | 0,00 | STA |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 54,326-53,922)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 54,326-53,922)

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 54,326-53,922)

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 1 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva | m2 | 43,400 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 43,4 | | 43,400 | | | |
| 2 | K | 113106512-1 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do betonového lože s opěrou | m2 | 341,600 | | 0,00 | |
| | PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek kladených do betonového lože | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenných kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 341,6 | | 341,600 | | | |
| 3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 580,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580 | | 580,000 | | | |
| 4 | K | 113107243 | Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek | m2 | 580,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, doprava materiálu zůstává na zhotoviteli | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580 | | 580,000 | | | |
| 5 | K | 113154335-1 | Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 130 mm včetně reprofilace příčného sklonu. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézo | m2 | 2 900,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 130 mm včetně reprofilace příčného sklonu. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, doprava materiálu zůstává na zhotoviteli | | | | | |
| | VV | | "frézování stávající vozovky tl. 130 mm" 2900 | | 2 900,000 | | | |
| 6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 86,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 86,8 | | 86,800 | | | |
| 7 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 58,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580*0,1 | | 58,000 | | | |
| 8 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 29,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| | VV | | "lepivost 50%" | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580*0,1 | | 58,000 | | | |
| | VV | | 58*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 29,000 | | | |
| 9 | K | 162701105-1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | m3 | 58,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580*0,1 | | 58,000 | | | |
| 10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 58,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580*0,1 | | 58,000 | | | |
| 11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 110,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580*0,1 | | 58,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 58*1,9 'Přepočtené koeficientem množství | | 110,200 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 12 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 580,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580 | | 580,000 | | | |
| 13 | K | 567132112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm | m2 | 580,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 580 | | 580,000 | | | |
| 14 | K | 573231111-1 | Postřík živičný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu - modifikovaný | m2 | 5 800,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Postřík živičný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu - modifikovaný | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 2900*2 | | 5 800,000 | | | |
| 15 | K | 573231111-2 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze PS, E v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 2 900,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze PS, E v množství 0,2 kg/m2 | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu - konstrukce vozovky" 2900 | | 2 900,000 | | | |
| 16 | K | 575151110-1 | Asfaltová směs s vysokým obsahem pojiva RBL 16 PmB 25/55 - min.55 tl. 50 mm | m2 | 2 900,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Asfaltová směs s vysokým obsahem pojiva RBL 16 PmB 25/55 - min.55 tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 2900 | | 2 900,000 | | | |
| 17 | K | 577145142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S PmB 25/55-65 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 2 900,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 2900 | | 2 900,000 | | | |
| 18 | K | 576123121-1 | Asfaltový koberec mastixový SMA 8 LA PmB 45/80-65 tl 30 mm š přes 3 m | m2 | 2 900,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Asfaltový koberec mastixový SMA 8 LA PmB 45/80-65 s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 2900 | | 2 900,000 | | | |
| 19 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 341,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | | | | | |
| | VV | | "vyspravení předdlažby z kamenných kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy předdlažby, 20% nový materiál" 341,6 | | 341,600 | | | |
| 20 | M | 583801590 | kostka dlažební velká, žula velikost 120 mm šedá | t | 15,001 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | kostka dlažební velká, žula velikost 120 mm šedá | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: 1 t = 4,6 m2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 341,6*0,2/4,6*1,01 | | 15,001 | | | |
| 21 | K | 591211111 | Klazení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm | m2 | 43,400 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Klazení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 43,4 | | 43,400 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 22 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 13,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 13 | | 13,000 | | | |
| 23 | M | 286619380-1 | vtoková litinová mříž pro uliční vpusti ve třídě zatížení D400 rovná 500/500 mm včetně rámu 500/500 mm | kus | 13,000 | | 0,00 | |
| | PP | | vtoková litinová mříž pro uliční vpusti ve třídě zatížení D400 rovná 500/500 mm včetně rámu 500/500 mm | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 13 | | 13,000 | | | |
| 24 | K | 899203211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 13,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 13 | | 13,000 | | | |
| 25 | K | 899231111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace uliční vpusti | kus | 13,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace uliční vpusti | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace vtokového objektu - uliční vpusti" 13 | | 13,000 | | | |
| 26 | K | 899331111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace poklopu | kus | 13,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace poklopu | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop" 13 | | 13,000 | | | |
| 27 | K | 899431111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace | kus | 33,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace uličního vstupu - malý poklop" 33 | | 33,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 28 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly | m2 | 82,952 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní | | | | | |
| | VV | | "přechody pro chodce, šipky a stopčáry" 16+9,5+3,4 | | 28,900 | | | |
| | VV | | "čáry" (106*0,25/2+117*0,125+253*0,125/3*2+81,5*0,125/2) | | 54,052 | | | |
| 29 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 82,952 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | | | | | |
| | VV | | "přechody pro chodce, šipky a stopčáry" 16+9,5+3,4 | | 28,900 | | | |
| | VV | | "čáry" (106*0,25/2+117*0,125+253*0,125/3*2+81,5*0,125/2) | | 54,052 | | | |
| 30 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 86,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 86,8 | | 86,800 | | | |
| 31 | M | 583803340 | obrubník kamenný přímý, (aAP) žula,OP3 25x20 | m | 4,427 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Výrobky tomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20 | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 86,8/100*5*1,02 | | 4,427 | | | |
| 32 | K | 919112222 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 911,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| | VV | | "ošetření spáry a zálivka" 911 | | 911,000 | | | |
| 33 | K | 919122121 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 911,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| | VV | | "ošetření spáry a zálivka" 911 | | 911,000 | | | |
| 34 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 860,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | | | | | |
| | VV | | "prořezy spár při pokládce po půlkách" 860 | | 860,000 | | | |
| 35 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 17,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | |
| | VV | | "zařízení živičného krytu stávající vozovky v tl. 130 mm" 17 | | 17,000 | | | |
| 36 | K | 922111500-1 | Sanační opatření konstrukční vrstva z geokompozitu | m2 | 725,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Sanační opatření konstrukční vrstva z geokompozitu | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 25% celkové plochy geokompozit" 725 | | 725,000 | | | |
| 37 | K | 938902000-1 | Pročištění vtokového objektu (vpusti) | ks | 16,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pročištění vtokového objektu (vpusti) | | | | | |
| | VV | | "pročištění vtokového objektu (vpusti)" 16 | | 16,000 | | | |
| 38 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 2 900,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 2900 | | 2 900,000 | | | |
| 39 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 82,460 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 86,8*0,95 | | 82,460 | | | |
| 40 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 276,013 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenných kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 341,6*0,8*1,01 | | 276,013 | | | |
| 41 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 43,400 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 43,4 | | 43,400 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 0,00 | |
| 42 | K | 997221551-1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 198,428 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 4,128+58+136,3 | | 198,428 | | | |
| 43 | K | 997221571-1 | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 35,289 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenných kostek, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (341,6-341,6*0,8*1,01)*0,505 | | 33,122 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" (86,8-86,8*0,95)*0,05 | | 0,217 | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 1,95 | | 1,950 | | | |
| 44 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 198,428 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 4,128+58+136,3 | | 198,428 | | | |
| 45 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 35,289 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (341,6-341,6*0,8*1,01)*0,505 | | 33,122 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" (86,8-86,8*0,95)*0,05 | | 0,217 | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 1,95 | | 1,950 | | | |
| 46 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 169,639 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | | | | | |
| | VV | | "nestmelené vrstvy"136,3 | | 136,300 | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (341,6-341,6*0,8*1,01)*0,505 | | 33,122 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" (86,8-86,8*0,95)*0,05 | | 0,217 | | | |
| 47 | K | 997013800-1 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 64,078 | | 0,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 4,128+58+1,95 | | 64,078 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 | |
| 48 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 135,557 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 102 - Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 53,922-53,223)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 102 - Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 53,922-53,223)

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 102 - Oprava krytu silnice II/102 (provozní staničení km 53,922-53,223)

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 1 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva | m2 | 17,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 17,8 | | 17,800 | | | |
| 2 | K | 113106512-1 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do betonového lože s opěrou | m2 | 142,400 | | 0,00 | |
| | PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek kladených do betonového lože | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenných kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 142,4 | | 142,400 | | | |
| 3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 779,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6 | | 779,600 | | | |
| 4 | K | 113107243 | Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek | m2 | 779,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, doprava materiálu zůstává na zhotoviteli | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6 | | 779,600 | | | |
| 5 | K | 113154335 | Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 130 mm včetně reprofilace příčného sklonu. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézo | m ² | 3 898,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 130 mm včetně reprofilace příčného sklonu. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, doprava materiálu zůstává na zhotoviteli | | | | | |
| | VV | | "frézování stávající vozovky tl. 130 mm" 3898 | | 3 898,000 | | | |
| 6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 35,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 35,6 | | 35,600 | | | |
| 7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 399,510 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | VV | | "rozebrání kamenných obrub" 36,92+110,82+27,07+96,16+35,68+20,4+3,79+9,49+49,4+9,78 | | 399,510 | | | |
| 8 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m ³ | 71,400 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | | | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 357*0,2 | | 71,400 | | | |
| 9 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ | m ³ | 77,960 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6*0,1 | | 77,960 | | | |
| 10 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m ³ | 38,980 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| | VV | | "lepivost 50%" | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6*0,1 | | 77,960 | | | |
| | VV | | 77,96*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,980 | | | |
| 11 | K | 162701105-1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | m ³ | 149,360 | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6*0,1 | | 77,960 | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 357*0,2 | | 71,400 | | | |
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 149,360 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6*0,1 | | 77,960 | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 357*0,2 | | 71,400 | | | |
| 13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 283,784 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6*0,1 | | 77,960 | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 357*0,2 | | 71,400 | | | |
| | VV | | 149,36*1,9 'Přepočtené koeficientem množství | | 283,784 | | | |
| 14 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | | | | | |
| | VV | | "ohumusování tl. 100 mm" 357 | | 357,000 | | | |
| 15 | M | 103211000-1 | dodávka a doprava ornice | m3 | 35,700 | | 0,00 | |
| | PP | | dodávka a doprava ornice | | | | | |
| | VV | | "ohumusování v tl. 100 mm"357*0,1 | | 35,700 | | | |
| 16 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 357 | | 357,000 | | | |
| 17 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 10,710 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 357/100*3 | | 10,710 | | | |
| 18 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 357 | | 357,000 | | | |
| 19 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 20 | K | 183403151 | Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 21 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|----------|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 23 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,011 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 357/100*3/1000 | | 0,011 | | | |
| 24 | M | 251911550-1 | <i>hnojivo průmyslové</i> | kg | 10,710 | | 0,00 | |
| | PP | | Hnojiva průmyslová ostatní | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 357/100*3 | | 10,710 | | | |
| 25 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 357,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 26 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 779,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6 | | 779,600 | | | |
| 27 | K | 567132112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm | m2 | 779,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 779,6 | | 779,600 | | | |
| 28 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí frakce 0-32 tř. B tl 100 mm | m2 | 435,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm | | | | | |
| | VV | | "zpevnění krajnice" 435,6 | | 435,600 | | | |
| 29 | K | 573231111-1 | Postřik živичný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu - modifikovaný | m2 | 7 796,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Postřik živичný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu - modifikovaný | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 3898*2 | | 7 796,000 | | | |
| 30 | K | 573231111-2 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS, E v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 3 898,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS, E v množství 0,2 kg/m2 | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 3898 | | 3 898,000 | | | |
| 31 | K | 575151110-1 | Asfaltová směs s vysokým obsahem pojiva RBL 16 PmB 25/55 - min.55 tl. 50 mm | m2 | 3 898,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Asfaltová směs s vysokým obsahem pojiva RBL 16 PmB 25/55 - min.55 tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 3898 | | 3 898,000 | | | |
| 32 | K | 576123121-1 | Asfaltový koberec mastixový SMA 8 LA PmB 45/80-65 tl 30 mm š přes 3 m | m2 | 3 898,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Asfaltový koberec mastixový SMA 8 LA PmB 45/80-65 s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 3898 | | 3 898,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K | 577145142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S PmB 25/55-65 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 3 898,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 3898 | | 3 898,000 | | | |
| 34 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 142,400 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 142,4 | | 142,400 | | | |
| 35 | M | 583801590 | kostka dlažební velká, žula velikost 120 mm šedá | t | 6,315 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | kostka dlažební velká, žula velikost 120 mm šedá | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: 1 t = 4,6 m2 | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 142,4*0,2/4,6*1,02 | | 6,315 | | | |
| 36 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm | m2 | 17,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 17,8 | | 17,800 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 37 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 9,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících ráků a mříží uličních vpustí" 9 | | 9,000 | | | |
| 38 | M | 286619380-1 | vtoková litinová mříž pro uliční vpusti ve třídě zatížení D400 rovná 500/500 mm včetně rámu 500/500 mm | kus | 9,000 | | 0,00 | |
| | PP | | vtoková litinová mříž pro uliční vpusti ve třídě zatížení D400 rovná 500/500 mm včetně rámu 500/500 mm | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících ráků a mříží uličních vpustí" 9 | | 9,000 | | | |
| 39 | K | 899203211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 9,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících ráků a mříží uličních vpustí" 9 | | 9,000 | | | |
| 40 | K | 899231111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace uliční vpusti | kus | 9,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace uliční vpusti | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace vtokového objektu - uliční vpusti" 9 | | 9,000 | | | |
| 41 | K | 899331111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace poklopu | kus | 5,000 | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|----------|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace poklopu | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop" 5 | | 5,000 | | | |
| 42 | K | 899431111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace | kus | 10,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace uličního vstupu - malý poklop" 10 | | 10,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 43 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly | m2 | 124,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní | | | | | |
| | VV | | "zřízení vodorovného značení plastem - V6a" 6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "čáry" 944*0,125 | | 118,000 | | | |
| 44 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 124,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | | | | | |
| | VV | | "zřízení vodorovného značení plastem - V6a" 6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "čáry" 944*0,125 | | 118,000 | | | |
| 45 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 35,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 35,6 | | 35,600 | | | |
| 46 | M | 583803340 | obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20 | m | 1,816 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20 | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 35,6/100*5*1,02 | | 1,816 | | | |
| 47 | K | 919112222 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 1 306,900 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| | VV | | "ošetření spáry a zálivka" 1306,9 | | 1 306,900 | | | |
| 48 | K | 919122121 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | 1 306,900 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| | VV | | "ošetření spáry a zálivka" 1306,9 | | 1 306,900 | | | |
| 49 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1 012,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | VV | "prořezy spár při pokládce po půlkách" 1012 | | 1 012,000 | | | |
| 50 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 98,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | PP | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | |
| | | VV | "zaříznutí živičného krytu stávající vozovky v tl. 130 mm" 4,5+18,5+60,5+9,5+5,3 | | 98,300 | | | |
| 51 | K | 922111500-1 | Sanační opatření konstrukční vrstva z geokompozitu | m2 | 974,500 | | 0,00 | |
| | | PP | Sanační opatření konstrukční vrstva z geokompozitu | | | | | |
| | | VV | "sanační opatření cca 25% celkové plochy geokompozit" 974,5 | | 974,500 | | | |
| 52 | K | 938902000-1 | Pročištění vtokového objektu (vpusti) | ks | 11,000 | | 0,00 | |
| | | PP | Pročištění vtokového objektu (vpusti) | | | | | |
| | | VV | "pročištění vtokového objektu (vpusti)" 11 | | 11,000 | | | |
| 53 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m | m | 167,840 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | PP | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m | | | | | |
| | | VV | "pročištění příkopu příkopovým rypadlem" 36+96,16+35,68 | | 167,840 | | | |
| 54 | K | 938902421 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN | m | 18,010 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | PP | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustků do 500 mm | | | | | |
| | | VV | "čištění propustků komunikací" 9,42+8,59 | | 18,010 | | | |
| 55 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 3 898,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | PP | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | | | | |
| | | VV | "položení nového krytu" 3898 | | 3 898,000 | | | |
| 56 | K | 938909611-1 | Odstranění nánosů na krajnicích tl 50 mm | m2 | 435,585 | | 0,00 | |
| | | PP | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 50 mm | | | | | |
| | | P | <i>Poznámka k položce: Stržení krajnice, odstranění nánosů</i> | | | | | |
| | | VV | "stržení krajnice, odstranění nánosů tl. cca 50 mm" (36,92+110,82+36+27,07+96,16+35,68+20,4+3,79+49,4+9,78+445,15)*0,5 | | 435,585 | | | |
| 57 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 434,345 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | PP | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "rozebrání kamenných obrub" 36,92+110,82+27,07+96,16+35,68+20,4+3,79+9,49+49,4+9,78 | | 399,510 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 35,6*0,95*1,03 | | 34,835 | | | |
| 58 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živícnou směsí nebo MC | m2 | 116,198 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 142,4*0,8*1,02 | | 116,198 | | | |
| 59 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 17,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 17,8 | | 17,800 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 0,00 | |
| 60 | K | 997221551-1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 325,556 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 2,838+32,561+1,549+77,96+27,442+183,206 | | 325,556 | | | |
| 61 | K | 997221571-1 | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 14,620 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (142,4-142,4*0,8*1,02)*0,505 | | 13,232 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" (35,6-35,6*0,95*1,03)*0,05 | | 0,038 | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mřížů uličních vpustí" 1,35 | | 1,350 | | | |
| 62 | K | 997221571-2 | Vodorovná doprava vybouraných hmot na dvůr SÚS včetně uložení | t | 81,900 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot na dvůr SÚS včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "rozebrání kamenných obrub" (36,92+110,82+27,07+96,16+35,68+20,4+3,79+9,49+49,4+9,78)*0,205 | | 81,900 | | | |
| 63 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 325,556 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 2,838+32,561+1,549+77,96+27,442+183,206 | | 325,556 | | | |
| 64 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 14,620 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (142,4-142,4*0,8*1,02)*0,505 | | 13,232 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" (35,6-35,6*0,95*1,03)*0,05 | | 0,038 | | | |
| | VV | | "výměna stávajících ráků a mříži uličních vpustí" 1,35 | | 1,350 | | | |
| 65 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 196,476 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | | | | | |
| | VV | | "nestmelená vrstva" 183,206 | | 183,206 | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (142,4-142,4*0,8*1,02)*0,505 | | 13,232 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" (35,6-35,6*0,95*1,03)*0,05 | | 0,038 | | | |
| 66 | K | 997013800-1 | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 143,700 | | 0,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 2,838+32,561+1,549+77,96+27,442+1,35 | | 143,700 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 | |
| 67 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 154,063 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 103 - Oprava krytu silnice II/118

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 103 - Oprava krytu silnice II/118

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 103 - Oprava krytu silnice II/118

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 1 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva | m2 | 44,100 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 44,1 | | 44,100 | | | |
| 2 | K | 113106512-1 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do betonového lože s opěrou | m2 | 59,600 | | 0,00 | |
| | PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek kladených do betonového lože | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 59,6 | | 59,600 | | | |
| 3 | K | 113107222 | Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 642,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642 | | 642,000 | | | |
| 4 | K | 113107243 | Odstanění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek | m2 | 642,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, doprava materiálu zůstává na zhotoviteli | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642 | | 642,000 | | | |
| 5 | K | 113154335-1 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 130 mm včetně reprofilace příčného sklonu. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézo | m2 | 3 210,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 130 mm včetně reprofilace příčného sklonu. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, doprava materiálu zůstává na zhotoviteli | | | | | |
| | VV | | "frézování stávající vozovky tl. 130 mm" 3210 | | 3 210,000 | | | |
| 6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 88,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" | | | | | |
| | VV | | " + úsek pod odbočením k hradu komplet" 88,2 | | 88,200 | | | |
| 7 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 82,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | | | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 413*0,2 | | 82,600 | | | |
| 8 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 64,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642*0,1 | | 64,200 | | | |
| 9 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 32,100 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| | VV | | "lepivost 50%" | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642*0,1 | | 64,200 | | | |
| | VV | | 64,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 32,100 | | | |
| 10 | K | 162701105-1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | m3 | 146,800 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642*0,1 | | 64,200 | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 413*0,2 | | 82,600 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 146,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642*0,1 | | 64,200 | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 413*0,2 | | 82,600 | | | |
| 12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 278,920 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642*0,1 | | 64,200 | | | |
| | VV | | "úprava doplňkové zeleně, vyrovnání nerovností tl. 200 mm" 413*0,2 | | 82,600 | | | |
| | VV | | 146,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství | | 278,920 | | | |
| 13 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | | | | | |
| | VV | | "ohumusování tl. 100 mm" 413 | | 413,000 | | | |
| 14 | M | 103211000-1 | dodávka a doprava ornice | m3 | 41,300 | | 0,00 | |
| | PP | | dodávka a doprava ornice | | | | | |
| | VV | | "ohumusování v tl. 100 mm" 413*0,1 | | 41,300 | | | |
| 15 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 413 | | 413,000 | | | |
| 16 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 12,390 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 413/100*3 | | 12,390 | | | |
| 17 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 413 | | 413,000 | | | |
| 18 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 19 | K | 183403151 | Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 20 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 21 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 22 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,012 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "zatravnění" 413/100*3/1000 | | 0,012 | | | |
| 23 | M | 251911550-1 | hnojivo průmyslové | kg | 12,390 | | 0,00 | |
| | PP | | Hnojiva průmyslová ostatní | | | | | |
| | VV | | "zatravnění" 413/100*3 | | 12,390 | | | |
| 24 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 413,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 25 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 642,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642 | | 642,000 | | | |
| 26 | K | 567132112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm | m2 | 642,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 20% celkové plochy" 642 | | 642,000 | | | |
| 27 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí frakce 0-32 tř. B tl 100 mm | m2 | 318,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm | | | | | |
| | VV | | "zpevnění krajnice" 318,5 | | 318,500 | | | |
| 28 | K | 573231111-1 | Postřík živичný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu - modifikovaný | m2 | 6 420,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Postřík živичný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu - modifikovaný | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu - konstrukce vozovky" 3210*2 | | 6 420,000 | | | |
| 29 | K | 573231111-2 | Postřík živичný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu | m2 | 3 210,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Postřík živичný spojovací nebo infiltrační v množství dle vzorového řezu | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu - konstrukce vozovky" 3210 | | 3 210,000 | | | |
| 30 | K | 575151110-1 | Asfaltová směs s vysokým obsahem pojiva RBL 16 PmB 25/55 - min.55 tl. 50 mm | m2 | 3 210,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Asfaltová směs s vysokým obsahem pojiva RBL 16 PmB 25/55 - min.55 tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu" 3210 | | 3 210,000 | | | |
| 31 | K | 576123121-1 | Asfaltový koberec mastixový SMA 8 LA PmB 45/80-65 tl 30 mm š přes 3 m | m2 | 3 210,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Asfaltový koberec mastixový SMA 8 LA PmB 45/80-65 s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu - konstrukce vozovky" 3210 | | 3 210,000 | | | |
| 32 | K | 577145142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S PmB 25/55-65 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 3 210,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu - konstrukce vozovky" 3210 | | 3 210,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 59,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 59,6 | | 59,600 | | | |
| 34 | M | 583801590 | kostka dlažební velká, žula velikost 120 mm šedá | t | 2,669 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | kostka dlažební velká, žula velikost 120 mm šedá | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: 1 t = 4,6 m2 | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 59,6*0,2/4,6*1,03 | | 2,669 | | | |
| 35 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm | m2 | 44,100 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 44,1 | | 44,100 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 36 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 16,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 16 | | 16,000 | | | |
| 37 | M | 286619380-1 | vtoková litinová mříž pro uliční vpusti ve třídě zatížení D400 rovná 500/500 mm včetně rámu 500/500 mm | kus | 16,000 | | 0,00 | |
| | PP | | vtoková litinová mříž pro uliční vpusti ve třídě zatížení D400 rovná 500/500 mm včetně rámu 500/500 mm | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 16 | | 16,000 | | | |
| 38 | K | 899203211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 16,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | | | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 16 | | 16,000 | | | |
| 39 | K | 899231111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace uliční vpusti | kus | 16,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace uliční vpusti | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace vtokového objektu - uliční vpusti" 16 | | 16,000 | | | |
| 40 | K | 899331111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace poklopu | kus | 6,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace poklopu | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop" 6 | | 6,000 | | | |
| 41 | K | 899431111-1 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace | kus | 11,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm rektifikace | | | | | |
| | VV | | "případná výšková rektifikace uličního vstupu - malý poklop" 11 | | 11,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 42 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly | m2 | 107,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní | | | | | |
| | VV | | "čáry" 42*0,25/2+814*0,125 | | 107,000 | | | |
| 43 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 107,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | | | | | |
| | VV | | "čáry" 42*0,25/2+814*0,125 | | 107,000 | | | |
| 44 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 88,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" | | | | | |
| | VV | | " + úsek pod odbočením k hradu komplet" 88,2 | | 88,200 | | | |
| 45 | M | 583803340 | obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20 | m | 73,140 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Výrobky tomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20 | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" 88,2/100*5*1,03 | | 4,542 | | | |
| | VV | | "nový" 66,6*1,03 | | 68,598 | | | |
| 46 | K | 919112222 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 1 095,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| | VV | | "ošetření spáry a zálivka" 1095 | | 1 095,000 | | | |
| 47 | K | 919122121 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | 1 095,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| | VV | | "ošetření spáry a zálivka" 1095 | | 1 095,000 | | | |
| 48 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1 059,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | | | | | |
| | VV | | "prořezy spár při pokládce po půlkách" 1059 | | 1 059,000 | | | |
| 49 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | |
| | VV | | "zařízení živičného krytu stávající vozovky v tl. 130 mm" 12 | | 12,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K | 922111500-1 | Sanační opatření konstrukční vrstva z geokompozitu | m2 | 802,500 | | 0,00 | |
| | PP | | Sanační opatření konstrukční vrstva z geokompozitu | | | | | |
| | VV | | "sanační opatření cca 25% celkové plochy geokompozit" 802,5 | | 802,500 | | | |
| 51 | K | 938902000-1 | Pročištění vtokového objektu (vpusti) | ks | 12,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pročištění vtokového objektu (vpusti) | | | | | |
| | VV | | "pročištění vtokového objektu (vpusti)" 12 | | 12,000 | | | |
| 52 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m | m | 417,970 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m | | | | | |
| | VV | | "pročištění příkopu příkopovým rypadlem" 19,29+25,98+31,4+17,36+25,64+4,87+26,5+76,13+190,8 | | 417,970 | | | |
| 53 | K | 938902421 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN | m | 66,820 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm | | | | | |
| | VV | | "čištění propustků komunikací" 3,09+11,58+4,75+9,84+1,14+6,16+15,23+15,03 | | 66,820 | | | |
| 54 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 3 210,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | | | | |
| | VV | | "položení nového krytu - konstrukce vozovky" 3210 | | 3 210,000 | | | |
| 55 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl 50 mm | m2 | 318,505 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 50 mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Stržení krajnice, odstranění nánosů</i> | | | | | |
| | VV | | "stržení krajnice, odstranění nánosů tl. cca 50 mm" (79,49+53,3+44,15+42,1+19,29+25,98+31,4+17,36+25,64+4,87+26,5+76,13+190,8)*0,5 | | 318,505 | | | |
| 56 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 86,304 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" | | | | | |
| | VV | | " + úsek pod odbočením k hradu komplet" 88,2*0,95*1,03 | | 86,304 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC | m2 | 49,110 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou | | | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" 59,6*0,8*1,03 | | 49,110 | | | |
| 58 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným | m2 | 44,100 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným | | | | | |
| | VV | | "obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků, použita stávající kamenná dlažba" 44,1 | | 44,100 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 0,00 | |
| 59 | K | 997221551-1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 325,065 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 3,096+81,086+5,747+64,2+20,066+150,87 | | 325,065 | | | |
| 60 | K | 997221571-1 | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 7,792 | | 0,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" | | | | | |
| | VV | | " + úsek pod odbočením k hradu komplet" (88,2-88,2*0,95*1,03)*0,05 | | 0,095 | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (59,6-59,6*0,8*1,03)*0,505 | | 5,297 | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 2,4 | | 2,400 | | | |
| 61 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 325,065 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 3,096+81,086+5,747+64,2+20,066+150,87 | | 325,065 | | | |
| 62 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 7,792 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" | | | | | |
| | VV | | " + úsek pod odbočením k hradu komplet" (88,2-88,2*0,95*1,03)*0,05 | | 0,095 | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (59,6-59,6*0,8*1,03)*0,505 | | 5,297 | | | |
| | VV | | "výměna stávajících rámu a mříží uličních vpustí" 2,4 | | 2,400 | | | |
| 63 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 156,262 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "nestmelená vrstva" 150,87 | | 150,870 | | | |
| | VV | | "případná rektifikace kamenného obrubníku kladeného do betonového lože s opěrou, 10% celkové délky obrubníků, 5% nový materiál" | | | | | |
| | VV | | " + úsek pod odbočením k hradu komplet" (88,2-88,2*0,95*1,03)*0,05 | | 0,095 | | | |
| | VV | | "vyspravení přídlažby z kamenný kostek kladených do betonového lože s opěrou, cca 80% plochy přídlažby, 20% nový materiál" (59,6-59,6*0,8*1,03)*0,505 | | 5,297 | | | |
| 64 | K | 997013800-1 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 176,595 | | 0,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | | |
| | VV | | "ostatní" 3,096+81,086+5,747+64,2+20,066+2,4 | | 176,595 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 | |
| 65 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 138,721 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 181 - Dopravní opatření po dobu výstavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 181 - Dopravní opatření po dobu výstavby

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

E1 - DIO - 1. etapa

0,00

E2 - DIO - 2. etapa

0,00

E3 - DIO - 3. etapa

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 181 - Dopravní opatření po dobu výstavby

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | E1 | DIO - 1. etapa | | | | | | | 0,00 |
|---|----|----------------|---|-----|-----------|--|------|----------------|------|
| 1 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 89,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 | |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních | | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 35 | | 35,000 | | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 54 | | 54,000 | | | | |
| 2 | K | 913121112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené | kus | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 | |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených | | | | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 24 | | 24,000 | | | | |
| 3 | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 1 018,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 | |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 | | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 35*26 | | 910,000 | | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 54*2 | | 108,000 | | | | |
| 4 | K | 913121212 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití | kus | 48,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 24*2 | | 48,000 | | | |
| 5 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexní šířky 3 m | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 4 | | 4,000 | | | |
| 6 | K | 913211213 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití | kus | 60,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 2*26 | | 52,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 4*2 | | 8,000 | | | |
| 7 | K | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 8 | K | 913411211 | Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití | kus | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*26 | | 26,000 | | | |
| 9 | K | 913911112 | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 10 | K | 913911122 | Montáž a demontáž dočasných zásobníků ocelového na akumulátor a řídicí jednotku | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značení zásobníků na akumulátor a řídicí jednotku ocelového | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 11 | K | 913911212 | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití | kus | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*26 | | 26,000 | | | |
| 12 | K | 913911222 | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití | kus | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*26 | | 26,000 | | | |
| D | E2 | | DIO - 2. etapa | | | | 0,00 | |
| 13 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 69,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 35 | | 35,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 34 | | 34,000 | | | |
| 14 | K | 913121112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené | kus | 14,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených | | | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 14 | | 14,000 | | | |
| 15 | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 1 248,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 35*24 | | 840,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 34*12 | | 408,000 | | | |
| 16 | K | 913121212 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití | kus | 168,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 14*12 | | 168,000 | | | |
| 17 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexní šířky 3 m | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 4 | | 4,000 | | | |
| 18 | K | 913211213 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití | kus | 96,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 2*24 | | 48,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 4*12 | | 48,000 | | | |
| 19 | K | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 20 | K | 913411211 | Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití | kus | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*24 | | 24,000 | | | |
| 21 | K | 913911112 | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 22 | K | 913911122 | Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 23 | K | 913911212 | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití | kus | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*24 | | 24,000 | | | |
| 24 | K | 913911222 | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití | kus | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*24 | | 24,000 | | | |
| D | E3 | | DIO - 3. etapa | | | | 0,00 | |
| 25 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 61,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 35 | | 35,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 26 | | 26,000 | | | |
| 26 | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 962,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 35*26 | | 910,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení - umístění" 26*2 | | 52,000 | | | |
| 27 | K | 913121112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené | kus | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených | | | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 12 | | 12,000 | | | |
| 28 | K | 913121212 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití | kus | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 | | | | | |
| | VV | | "svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 12*2 | | 24,000 | | | |
| 29 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 4 | | 4,000 | | | |
| 30 | K | 913211213 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití | kus | 60,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 2*26 | | 52,000 | | | |
| | VV | | "provizorní značení při úplné uzavírce" | | | | | |
| | VV | | "příčná zábrana" 4*2 | | 8,000 | | | |
| 31 | K | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 32 | K | 913411211 | Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití | kus | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*26 | | 26,000 | | | |
| 33 | K | 913911112 | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 34 | K | 913911122 | Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1 | | 1,000 | | | |
| 35 | K | 913911212 | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití | kus | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*26 | | 26,000 | | | |
| 36 | K | 913911222 | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití | kus | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122 | | | | | |
| | VV | | "provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby" | | | | | |
| | VV | | "sestava SSZ (2x semafor)" 1*26 | | 26,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.1.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----|-------|--|------|--|
| 1 | K | 034503000-1 | Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, zhotovitel, projektant atd. Výroba včetně podstavce a sloupku, montáž a demontáž | kpl | 1,000 | | 0,00 | |
|---|---|-------------|--|-----|-------|--|------|--|

PP elkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, zhotovitel, projektant atd. Výroba včetně podstavce a sloupku, montáž a demontáž

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|------------|--|------|----------------|
| 2 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 10 400,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|------------|--|------|----------------|

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového

P *Poznámka k položce:*
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|----|-------|--|------|----------------|
| 3 | K | 012002000 | Geodetické práce | Kč | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------|----|-------|--|------|----------------|

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|-------|--|------|--|
| 4 | K | 013244000-1 | Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR | Kč | 1,000 | | 0,00 | |
|---|---|-------------|--|----|-------|--|------|--|

PP Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5 | K | 020001000 | Příprava staveniště | Kč | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště | | | | | |
| D VRN3 | | | Zařízení staveniště | | | | | 0,00 |
| 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | | | | | |
| D VRN4 | | | Inženýrská činnost | | | | | 0,00 |
| 7 | K | 042903000-1 | Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras | Kč | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras | | | | | |
| 8 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP

Zkoušky zatěžovací

P

Poznámka k položce:

Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|--|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| wv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |