

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.04.2020
Reg. č.: VZ-199/20
Č. j.: 914/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 2 k veřejné zakázce „III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci je na straně 5 uvedeno, že stavba má být ukončena do 20 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Po prozkoumání projektové dokumentace prosíme investora o prodloužení této lhůty nejméně na 25 týdnů. V projektu jsou použity technologie, které vyžadují technologické přestávky (recyklace za studena - 7 dní po provedení, pokládka vrstvy z SC C3/4) a dále práce s nejasným objemem prací (sanace podkladních vrstev a krajnic). Stavbu nebude možné s ohledem na nutnost zachovat dopravní obslužnost v oblasti provádět na více úsecích současně. Prosíme případně o zaslání harmonogramu prací, který sloužil jako podklad pro stanovení lhůty 20 týdnů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá požadovaný harmonogram od projektanta. Zadavatel na lhůtě 20 týdnů trvá.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno, že ošetření spár bude provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Ve výkazu výměr ale položka pro ocenění výztužné geomříže chybí. Prosíme o doplnění položky do výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace V technické a průvodní zprávě projektové dokumentace, str. 10, je uvedeno následující: <i>“Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací</i>

postřiky a nátěry ze živичné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.“

Zadavatel proto o použití výztužné geomříže neuvažuje.

Příloha dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

[illegible][illegible]

