

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 26.6.2017
Reg. č.: VZ-147/17
Č. j.: 1118/17/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 6 k veřejné zakázce „Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. v obci Úholičky – II. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Předmětem zakázky je zejména výstavba železobetonové úhlové zdi délky 68,4 m. Dle záborového elaborátu, který je součástí zadávací dokumentace, je hranice dočasného záboru v posledních cca 10 m uskočena, jelikož v prostoru parku, na soukromém pozemku č.p.62/1 k.ú. Úholičky pod stávající opěrnou zdí stojí stodola, která má střechu položenou na nadezdívce stávající opěrné zdi. Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících skutečností. a) V soupise prací je položka č.101 Dočasný zábor o výměře 342 m2, což odpovídá délce budované zdi a šířce záboru 5m - z důvodu kolize se stávající stodolou nemůže být tato výměra záboru správná. Opraví zadavatel výměru této položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel položku č. 101 opravil a jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá opravený soupis prací.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Předmětem zakázky je zejména výstavba železobetonové úhlové zdi délky 68,4 m. Dle záborového elaborátu, který je součástí zadávací dokumentace, je hranice dočasného záboru v posledních cca 10 m uskočena, jelikož v prostoru parku, na soukromém pozemku č.p.62/1 k.ú. Úholičky pod stávající opěrnou zdí stojí stodola, která má střechu položenou na nadezdívce stávající opěrné zdi. Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících skutečností. b) Je s majitelem soukromého pozemku vyjednáno dočasný zábor pozemku p.č.62/1 k.ú.Úholičky za stanovenou cenu a zveřejní ji zadavatel tak, aby jej uchazeči mohli ocenit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Dočasný zábor pozemku 62/1 - v současné době řešíme s majitelem předmětného pozemku p. Svobodou (s vlastníkem pozemku by měla být uzavřena „Smlouva o právu provedení stavby, smlouva o smlouvě budoucí kupní“)
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

	<p>Předmětem zakázky je zejména výstavba železobetonové úhlové zdi délky 68,4 m. Dle záborového elaborátu, který je součástí zadávací dokumentace, je hranice dočasného záboru v posledních cca 10 m uskočena, jelikož v prostoru parku, na soukromém pozemku č.p.62/1 k.ú. Úholičky pod stávající opěrnou zdí stojí stodola, která má střechu položenou na nadezdívce stávající opěrné zdi. Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících skutečností.</p> <p>c) Jak bude řešena demontáž střechy zasahující ze stodoly na nadezdívku stávající opěrné zdi, která má být rekonstruována?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:</p>
	<p>Přesah střechy hospodářského objektu je podepřen dřevěnými sloupky z koruny stávající (téměř rozpadlé) opěrné zdi. Krytina nad prostorem mezi lícem zdi a stodoly se sundá, krokve se zkrátí u líce severní obvodové stěny objektu, sloupky rozeberou.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</p>
	<p>Předmětem zakázky je zejména výstavba železobetonové úhlové zdi délky 68,4 m. Dle záborového elaborátu, který je součástí zadávací dokumentace, je hranice dočasného záboru v posledních cca 10 m uskočena, jelikož v prostoru parku, na soukromém pozemku č.p.62/1 k.ú. Úholičky pod stávající opěrnou zdí stojí stodola, která má střechu položenou na nadezdívce stávající opěrné zdi. Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících skutečností.</p> <p>d) Jak bude řešen přístup pro kamenné obložení nové opěrné zdi v blízkosti stávající stodoly?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</p>
5.	<p>Mezi severním lícem obvodové stěny stodoly a jižním lícem opěrné zdi stávající i budoucí je cca 1,5 m místa. Takže líc nové konstrukce pro provedení obkladu by měl být stále dostupný. To rovněž znamená, že by se, dle našeho zaměření, neměly základové konstrukce stodoly a nové opěrné zdi ovlivňovat. Situaci poněkud zkresluje množství materiálu ze zřícené opěrky, který částečně vyplňuje prostor mezi stodolou a stávající opěrkou, lépe řečeno, jejími zbytky.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:</p>
	<p>Předmětem zakázky je zejména výstavba železobetonové úhlové zdi délky 68,4 m. Dle záborového elaborátu, který je součástí zadávací dokumentace, je hranice dočasného záboru v posledních cca 10 m uskočena, jelikož v prostoru parku, na soukromém pozemku č.p.62/1 k.ú. Úholičky pod stávající opěrnou zdí stojí stodola, která má střechu položenou na nadezdívce stávající opěrné zdi. Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících skutečností.</p> <p>e) Jak bude řešena pravděpodobná kolize základů nové opěrné zdi se základy stávající stodoly?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:</p>
6.	<p>Mezi severním lícem obvodové stěny stodoly a jižním lícem opěrné zdi stávající i budoucí je cca 1,5 m místa. Takže líc nové konstrukce pro provedení obkladu by měl být stále dostupný. To rovněž znamená, že by se, dle našeho zaměření, neměly základové konstrukce stodoly a nové opěrné zdi ovlivňovat. Situaci poněkud zkresluje množství materiálu ze zřícené opěrky, který částečně vyplňuje prostor mezi stodolou a stávající opěrkou, lépe řečeno, jejími zbytky.</p>

V souvislosti v výše uvedeném mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 3.7.2017 do 10:00.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**