

Profil zadavatele

V Říčanech dne 5.5.2020
Reg. č.: vz-238/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-6 k veřejné zakázce „II/610 – III/0106 – Podolanka – Brandýs n/L – II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:		
	<u>Dotaz č. 1:</u> V Zadávací dokumentaci v předmětu díla i v Technické specifikaci je daná Technologie opravy u SO 102 „frézování obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 800 mm“.		
	Chápeme správně, že se jedná pouze o překlep a tloušťka frézování bude odpovídat 100mm jak je tomu i u objektu SO 101?		
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: NE, nejedná se o chybu a požadavek na frézování je 800mm (následná pokládka 500mm ACL a 300mm SMA). Frézování lokálních sanací pro ACP je dopočítáno v položce 113728 frézování asfaltových ploch.		

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:		
	<u>Dotaz č. 2:</u> Ve výkazu výměr neodpovídá odstraněné množství při lokální sanaci konstrukčních vrstev (1422m ³) množství, které se následně uloží (1422 m ³ + 4740m ² * 0,05m =1659m ³). Je tam také rozpor mezi tloušťkou vrstvy kameniva – z popisu položky vyplývá 150mm, celková výměra odpovídá ovšem 300mm.		
	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž. tř. I, odvoz do 20 km - tl. 300mm (sanace)	m3 1422,00
	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm (sanace 300mm)	m3 1422,00
	57446E	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm (sanace)	m2 4740,00
	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1,5kg/m2 (sanace)	m2 4740,00
	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suť (sanace)	t 2700,00
	Upřesní Zadavatel položky týkající se lokální sanace konstrukčních vrstev?		
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:		
	Ad 1) Lokální sanace jsou navrženy v ploše 4740m ² , tj. při hloubce 300mm v celkovém objemu 1422m ³ . V rámci položky 131738 tedy bude odstraněno 1422m ³ poškozených konstrukčních vrstev (mimo asfaltových). Ty pak budou ve stejném objemu tj. 1422m ³		

	(položka 21450) nahrazeny z nových materiálů. Na nové konstrukční vrstvě je v celé ploše tj. 4740m² navržen asfaltový beton ACP 16+ v tloušťce 50 mm (položka 57446E) vč. infiltračního postřiku (položka 572121). Celá skladba je pak řešena pokládkou asfaltových vrstev ACL 16+ (položka 574D46) v tloušťce 50mm a SMA 8 (položka 574P31) v tloušťce 30mm, vše vč. spojovacích postřiků (položka 573223). Ad 2) Tloušťka vrstev z kameniva je navržena v 300mm což je uvedeno v položce 21450 a odpovídá 1422m³ vytěženého a opětovně ukládaného množství materiálu. Zmiňovaných 150mm je přesný název konkrétní položky, která je udávána pro tloušťku 150mm, skutečné množství je výsledkem uvedeným ve výměře samotného rozpočtu.
--	---

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel