

Název stavby: VPI, Opěrná zeď III/11619, Karlštejn

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	52 346,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	32 228,89 Kč
MONTÁŽ	24 177,03 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 196,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	26 166,50 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	11 801,64 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	20 000,00 Kč

Celkové náklady: 181 124,75 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 74 712,33 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 106 412,42 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00 J'
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby		28024.00 J'
UR - rozsáhlé chráněné území			
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Paušál na zemní práce do 50 m		1.00 ks
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		40.00 m
954949 S	Průvrt zdívkou betonovým tl. nad 600 mm včetně		1.00 ks
952360 S	Rýha v chodníku litý beton 35/50-70		7.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		8.00 m
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		13.00 m
954957 S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90		6.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		34.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks
MONTÁŽ			
955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.		1.00 ks
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		3.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		12.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		38.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		1.00 ks

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	12.00 ks
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	3211.10 JV
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	171.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	28.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	kolaudace	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	28.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady	19600.00 J'
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. správní poplatek za vydání UR	20000.00 J'

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		14.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		26.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		21.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		45.00 m
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		169.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		5.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		4.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L		4.00 ks
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		4.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		7.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		4.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		4.00 ks

- ARN/SIN - STAND. - 2017.06

V

V

v

v