

Profil zadavatele

V Říčanech dne 11.5.2020
Reg. č.: vz-238/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-13 k veřejné zakázce „II/610 – III/0106 – Podolanka – Brandýs n/L – II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	Poskytne zadavatel k veřejné zakázce „II/610 – III/0106 – Podolanka – Brandýs n/L – II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“ výkresovou dokumentaci, která je dle našeho názoru potřebná k ocenění výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	Součástí VZ je Technická specifikace, ve které je vymezen rozsah díla, výkresová dokumentace nebyla zadána a není k dispozici.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	<u>Dotaz č. 1:</u> Ve Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 a č. 5 je rozpor v tloušťce frézované vrstvy a následné pokládky asfaltových vrstev (10x větší).
	Chápeme správně, že správná tloušťka je uvedena ve Vysvětlení ZD č. 2, tzn. 80 mm?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	V případě Vysvětlení ZD č. 5 se bohužel jedná o „překlep“, platí Vysvětlení ZD č. 2

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:			
	<u>Dotaz č. 2:</u>			
	Dále z Vysvětlení ZD č. 2 vyplývá, že se v rámci SO 102 bude lokálně frézovat dalších 70 mm (sanace), což odpovídá Výkazu výměr, nicméně dle Výkazu výměr i ve Vysvětlení ZD č. 6 je pokládka ACP 16+ pouze v tloušťce 50 mm, nikoliv 70 mm.			
	57446E asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm (sanace)			m2 4740,00

	Opravdu Zadavatel předpokládá vyfrézovat $4740 \text{ m}^2 * 0,07 \text{ m} = \underline{331 \text{ m}^3}$ a pokládat nově pouze $4740 \text{ m}^2 * 0,05 \text{ m} = \underline{237 \text{ m}^3}$ asfaltu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	Požadavek na novou skladbu komunikace SO 102 v místech sanací zní : 300mm konstrukce (šterky) + 50mm ACP + 50mm ACL + 30mm ACO (SMA), vč. infiltračního a spojovacího postřiku. Vzhledem k tomu, že se tloušťky asfaltových vrstev silnice č. II/610 v úseku Podolanka – Brandýs nad Labem pohybují v rozmezí 104 – 150mm, v rozpočtu je počítáno s frézováním 150mm, v případě, že v rámci sanací míst kde tloušťka asfaltových vrstev nedosáhne zmiňovaných 150mm, bude frézováno pouze skutečné množství a rozdíl bude řešen jako minusová položka při zpracování ZBV.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel