

Profil zadavatele

V Říčanech dne 6.5.2020
Reg. č.: vz-238/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-10 k veřejné zakázce „II/610 – III/0106 – Podolanka – Brandýs n/L – II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	V zadávací dokumentaci je uvedeno: Před zahájením stavebních prací tj. před frézováním jednotlivých asfaltových vrstev v rozsahu dle zadání, bude zhotovitelem zajištěno provedení laboratorních zkoušek - PAU (zatřídění asfaltů) dle vyhlášky 130/2019 sb. na směsném vzorku. Položka v rozpočtu č. 15670 (poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suť (recyklát)) pak bude čerpána pouze v závislosti na výsledku hodnot laboratorních zkoušek – PAU, viz vyhláška 130/2019 Sb.
7.	Dovolujeme si upozornit, že položku č. 15670 (poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suť (recyklát)) <u>nelze objektivně ocenit bez znalosti výsledků laboratorních zkoušek.</u> Podle informací od společností oprávněných ke zpracování nebezpečných odpadů se výše poplatků za uložení nebezpečného odpadu stanovuje právě podle složení tohoto odpadu a v závislosti na obsahu jednotlivých chemických látek se výše poplatků pohybuje ve velmi širokém intervalu. Vzhledem k množství položky č. 15670 (2128 tun) a na základě výše uvedených skutečností mohou být rozdíly v ocenění této položky až řádové a cena této položky může přesahovat cenu ostatních prací nutných k provedení díla. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele, aby v zájmu zamezení spekulativního ocenění položky č. 15670 a k zajištění rovného soutěžního prostředí a porovnatelnosti nabídek všech uchazečů: - buď zajistil provedení příslušných laboratorních zkoušek pro stanovení obsahu jednotlivých PAU a výsledky těchto zkoušek zveřejnil formou vysvětlení zadávací dokumentace

	nebo stanovil výši jednotkové ceny položky č. 15670 jako preliminář závazný pro všechny uchazeče s tím, že fakturovány budou prokazatelně vynaložené náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	Zadavatel uveřejnil tyto laboratorní výsledky jako přílohu Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2-4.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	1 - Dle rozpočtu se bude frézovat 1632M3 živice, ale na skládku nebezpečného odpadu má být uloženo jen 2128t ($2128 / 2,5 = 851\text{M}3$). Prosíme o vysvětlení nesouladu kubatur frézování a skládkovného nebezpečného odpadu a sdělení, která vrstva živice je považována za nebezpečný odpad. Jsou k dispozici výluhy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
8.	Vzhledem k dostupným výsledkům laboratorních zkoušek (příloha Vysvětlení dokumentace č. 2-4) je skládkovné počítáno v rozsahu frézování dvou vrstev u SO 101 tj. 50+50mm a části ložné vrstvy u SO 102 tj. 30mm v celé ploše a 50mm v rozsahu sanovaných míst. Vrstvy: SO 101 obrusná vyhodnocena jako kontaminovaný odpad ložní vyhodnocena jako kontaminovaný odpad SO 102 obrusná vyhodnoceno jako nekontaminovaný odpad ložní vyhodnoceno jako kontaminovaný odpad podkladní vyhodnoceno jako nekontaminovaný odpad

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	2 - Předpokládá investor provádění stavby za úplné uzavírky či provádění po polovinách s využitím SSZ? Na kolik dílčích etap investor hodlá stavbu rozdělit? Bude přípustné provádět současně stavební práce na SO101 a SO102? Kdy předpokládá investor zahájení stavby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
9.	Rozhodnutí o povolení celkové popř. částečné uzavírky vydá příslušný Odbor dopravy a to po předchozím souhlasu dotčených orgánů a policie ČR. Předpoklad investora není v tuto chvíli směřodátný, vše plyne z celkové dopravní situace v rámci dané lokality. Etapizace se odvíjí od konkrétních potřeb samotného Zhotovitele a to za předpokladu dodržení konečného smluvního termínu dokončení celého díla. Termín zahájení stavby bude řešen s ohledem na vydání DIR a předání staveniště Zhotoviteli (zpravidla po podpisu smlouvy o dílo)

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
10.	3 - Ve výkazu výměr je položka zajištění směr. vzorků pro zatřídění asf. směsí. Má zhotovitel na jejich základě provést zatřídění odpadů nebo zatřídění provede objednatel?

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
	Položka obsahuje zajištění vzorku včetně provedení laboratorních zkoušek a zařídění.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel