


Vypracoval:	HIP:	 JOBI ENERGO, s.r.o. Modřanská 98 147 00, Praha 4 www.jobi.cz	
Jiří Nechuta	Jiří Nechuta		
Místo:	Berounská 500, 273 51 Unhošť		
Investor:	Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, Berounská 500, 273 51 Unhošť		

Akce:	Stupeň:	DPS
Rekonstrukce kotelny	Zakázkové č.:	Z20012
	Datum:	03/2020

Název:	Číslo dokumentu:	REV:
Podklady pro zpracování dokumentace stavebních úprav	D.1.1	0

1 PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

Stavební úpravy budou minimální, nevzniknou žádné nové základy, prostupy zdmi ani jiné zásadní stavební úpravy.

1.1 Základy pod kotle

Základy budou očištěny, pokud dojde k nějakému poškození, tak budou upraveny, případně natřeny ochranným penetračním nátěrem.

1.2 Prostupy zdmi

V rámci stavby nejsou uvažovány žádné nové trvalé prostupy zdmi. Mimo kotelnu se budeme pohybovat pouze při výměně kouřovodu a instalaci komínové vložky.

Dále bude zřízen dočasný prostup pro odkouření plynového ohříváku, který bude po ukončení stavby zrušen.

Prostupy budou začištěny a utěsněny podle Požárně bezpečnostního řešení.

1.3 Malby

Kotelna bude znovu vymalována po opravení omítek a utěsnění všech prostupů, které nesplňují Požárně bezpečnostního řešení. Do výšky 1,5m bude malba vodě odolná.

1.4 Podlahy

Podlahy budou opraveny v případě poškození a budou natřeny protiskluzovým nátěrem.