



- Před betonáží stropů bude provedeno trubkování elektroinstalací dle projektu elektro. Trubky budou kotveny k výztuži proti vyplavení.
- Osazení zámečnických prvků podle výkresů stavební části.

Zhotovitel :	Vypracoval:	Ing. Jiří Chodora	Investor	DCS
	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Kašínek	Dak. číslo	14-NO-00-017
	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Tomáš Jeníček	Zač. datum	05/2017
	Akce:	CENTRUM CHOČERADY	Stupeň	DPS
	Rekonstrukce a přístavba objektu dětské klubovny na pozemcích: s.p. 175 a 237 v k.u. Chočeradý		Měřítko	1:50
Objekt:	SO.01	D.1.2. KONSTRUKČNÍ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č.přílohy:	D.1.2. 10
Část:			Paré :	
120 00 Praha 2, Perucká 5 tel: 221 592 050 fax: 221 592 070 info@novak-partner.cz	Příloha:	TVAR VÝTAHOVÉ ŠACHTY		