

profil zadavatele

V Říčanech dne 13.05.2020
Reg. č.: VZ-168/20
Č. j.: 1146/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 – 21 k veřejné zakázce „III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč se domnívá, že zadavatel se musí řídit nejen zákonem č. 134/2016 Sb., ale i prováděcími vyhláškami, mimo jiné i vyhláškou č. 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V citované vyhlášce je přesně vymezena podrobnost soupisu prací, potažmo výkazu výměr (§ 6 a § 7). Zveřejněná zadávací dokumentace požadované náležitosti dle citované vyhlášky neobsahuje, a proto laskavě žádáme zadavatele, aby doplnil zadávací dokumentaci o povinný výkaz výměr, popřípadě i o podrobnosti dle §6 písm. d.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
12.	Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení ZD přikládá soupis prací doplněný o výkaz výměr.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci (SoD) je podmínka provedení stavby do 3 měsíců od převzetí staveniště. Zároveň v projektové dokumentaci v technické zprávě v odstavci 5.2. Výkopové práce je udán postup výstavby: „Po odstranění vozovkového souvrství na levé straně budou postupně provedeny svahované výkopy pro dřík nové opěrné zdi, na pravé straně pro dřík zárubní zdi a pro vtokové jímky. Výkopy budou prováděné z důvodu zajištění stability svahu i během výstavby po úsecích max. dl. 10 m". Dle zkušeností uchazeče je doba provádění dané zdi (360m) při požadovaném postupu prací nereálná a podhodnocená. Uchazeč odhaduje potřebnou dobu na provádění prací dvojnásobnou, tzn. alespoň 6 měsíců výstavby. Prozkoumá zadavatel podmínky provádění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Projektant sděluje, že za podmínky dostatečného odvodnění stavební jámy, je možné stavbu provádět najednou, za délkově neomezeného výkopu. Základová spára musí být odhalena pouze na nezbytně krátkou dobu, podkladní beton bude

	zhotoven co nejdříve po jejím odkopání.
--	---

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	na základě odstavce 7 Zadávací dokumentace si dovoluji poslat následující dotaz:
	V poskytnuté ZD v Průvodní zprávě je v kap. 2.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření uvedeno: Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny. Nejsou navrženy přeložky IS. Ve výkresové části, např. ve výkrese č. C.2.3. SO 02 Zeď nebo C.1.2. Situace stavby, je patrné, že stavba zdi koliduje se sítěmi ČEZ a CETIN (ČEZ - VVN podzemní, Elektrické vedení - nadzemní, Cetin sdělovací vedení). Ani v poskytnutém výkazu výměr toto není podchycené a v ochranném pásmu těchto sítí není možné provádět pilotové založení opěrné zdi. Vysvětlí nám zadavatel tuto skutečnost? Prověří, zda jsou informace z výkresové části relevantní a učiní příslušná opatření, aby uchazeč mohl provést potřebné realizační práce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Stavba nepočítá s přeložkami IS, na základě souhlasných stanovisek správců dotčených IS.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o upřesnění položek frézování: Při délce komunikace 360m, šířce 5,1m a tloušťce frézované vrstvy 26cm nám vychází kubatura vyfrézované živice cca 480M3. Prosíme proto o opravu výkazu výměr či uvedení výpočtu k současné kubatuře 243,8M3. Uvažovaný přepočet 2,2t/M3 je u živice příliš nízký, standardně se pohybuje mezi 2,4-2,5t/M3. Upraví investor kubatury u položek skládkovného vyfrézované živice?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Tloušťka frézované vrstvy je uvažována v tl. 300 mm, podél zdi, ale pouze na š. 2,0 m, dále výběhy v tl. 0,2 m na obou koncích na dl. 34 m, kubatura $2*0,3*361+2*0,2*2*34 = 243,8 \text{ m}^3$. U živice standardně používáme hodnotu hmotnosti, 2,2t/m3.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Vyfrézovaná živice ze stavby neobsahující nebezpečné příměsi má být dle smlouvy o dílo vykoupěna za částku 30Kč/t Zhotovitelem stavby. Tento odkup ale u KSÚS standardně nesouvisí s fakturací stavebních prací a je řešen samostatně. Pokud investor na položce č.3 ve výkazu výměr nadále trvá, chceme se zeptat, zda má být položka oceněna jednotně všemi uchazeči s jednotkovou cenou -30Kč/t (dle sazby stanovené v příloze smlouvy o dílo) či jinak.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Recyklát neobsahující nebezpečný odpad bude odkoupen zhotovitelem na základě objednávky za cenu 30Kč/t bez DPH, samostatnou fakturou na odkup odfrézovaného materiálu.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Výměra položek hutněných živichých vrstev je podle nás příliš nízká. Při délce

	opravované komunikace 360m, šířce nové vozovky 6m a tloušťce např. 4cm u obrusné vrstvy nám vychází celková kubatura obrusné vrstvy přibližně dvojnásobná oproti množství ve výkazu výměr. Toto se týká všech položek asfaltových vrstev. Upraví investor výkaz výměr? Prosíme případně o uvedení výpočtu kubatury živičných vrstev.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opravovaná komunikace byla uvažována na celou délku i s výběhy (395 m), ale pouze v dotčené šířce vozovky: Ložná vrstva: $395 \times 0,08 \times 2,6 = 82,16 \text{ m}^3$ Obrusná vrstva: $395 \times 0,04 \times 2,85 = 45,03 \text{ m}^3$

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V odpovědi č. 4 v dodatečných informacích je uvedena částka za skládkování vyfrézované živice s vysokým obsahem PAU 6000Kč/t. Reálné náklady na skládkování jsou ale vyšší. Uvedená částka 6000Kč/t je preliminář, či ji může uchazeč ocenit dle vlastních možností?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Uvedená částka byla stanovena po konzultaci se zástupcem investora stavby, uchazeč ocení dle vlastních možností.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o vysvětlení dotazů k položkám izolací: V položce č.36 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 609,250 $= 1,5 \times 362 + 0,25 \times (55 + 160 + 50)$ Předpokládáme, dle výpočtu, že se jedná o nátěr rubu opěrné zdi asfaltovými nátěry. V další položce č.37 711332 "IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY Izolace rubu ŽB zdi v místě dilatačních spáry zdvojená v šířce 0,5 m. Včetně adhezně-penetračního nátěru" M2 1 331,700 $= 2 \times 19 \times 1,5 \times 0,5 + 2 \times 1,8 \times 362$ Prosíme o vysvětlení, zda se bude rub zdi natírat asfaltovými nátěry (položka č.36) a současně penetračním nátěrem pod izolaci (položka č. 37). Dále prosíme o vysvětlení výpočtu položky č. 37, kde je dle našeho názoru vypočtena výměra dvojnásobná pro provedení celoplošných asfaltových pásů. Dále v příloze 01-TZ je uvedeno „Izolace provedena z asfaltových izolačních pásů s ochrannou geotextilií“. Tato položka geotextilie včetně výměry není uvedena v soupise prací. Doplň a opraví zadavatel tento nesoulad?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o asf. nátěr spodní zasypané části v lici zdi (kde není NAIP). Rub zdi bude opatřen izolací NAIP se zdvojením na š. 0,5 m v místě dilatačních spár. V pol. 39 (původně č. 37) má být výměra cca poloviční, tj. 665,85 m2. Je doplněna pol. Ochranná geotextilie o výměře $1,8 \times (360 + 2 \times 1) \text{ m}^2$.

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
-----	--

	Frézování živice bude nutné provést nadvakrát - prvně bude nutné zvlášť odfrézovat vrstvu živice neobsahující nebezpečné látky a v druhém nástupu bude dofrézována vrstva živice s vysokým PAU. Prosíme proto projektanta, aby položku frézování rozdělil na dvě samostatné položky, které by lépe vystihly realitu frézování a zjednodušily výpočet kubatur případných víceprací či méněprací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka byla rozdělena na 2 samostatné č.6 a č.7, i s příslušnými výkazy.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o přiměřené navýšení předpokládané ceny zakázky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Provedeno v poslední verzi Soupisu prací.

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě obhlídky místa stavby uchazeč zjistil na místě stavby kamenné patníky, ale ve výkazu výměr práce s nimi chybí. Doplní zadavatel, co bude nutné s nimi provést, a příslušné položky do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Kamenné patníky budou odkoupeny zhotovitelem dle ceníku nepotřebných zásob za cenu 30,-Kč/1 ks (cena bez DPH)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na částku 19 461 413,16 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 28.05.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Příloha dle textu

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel