

AKCE:

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

ZADAVATEL:



STŘEDOČESKÝ KRAJ

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká Republika

JTSK

Bpv

ZHOTOVITEL : NOVÁK & PARTNER INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	vypracoval	Ing. Lenka Horálková	<i>Horálková</i>	investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ
	zodp. projektant	Ing. Lenka Horálková	<i>Horálková</i>	zak. číslo	08-NO-01-004
	hlavní inženýr	Ing. Martin Máša	<i>Máša</i>	datum	09/2016
	tech. kontrola	Ing. Jan Vorel	<i>Vorel</i>	stupeň	PDPS
	obsah:	SO 113 - Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou		měřítko	
120 00 Praha 2, Perucká 5 tel: 221 592 050 fax: 221 592 070 info@novak-partner.cz	příloha:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		č.přílohy:	paré :
				1.	

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU.....	2
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE	3
3. POUŽITÉ PODKLADY	3
4. SITUAČNÍ ŘEŠENÍ.....	4
5. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ	4
6. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ.....	4
7. ZEMNÍ PRÁCE	4
8. KONSTRUKCE VOZOVKY	5
9. ÚDAJE O PODZEMNÍ VODĚ, POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ.....	7
10. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	7
11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY	8
12. POSTUP VÝSTAVBY	8
13. VYBAVENÍ KOMUNIKACE	8
14. NÁVAZNOST NA KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM	8
15. HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	9
16. BEZPEČNOST PROVOZU, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	9
17. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ.....	9
18. OCHRANA PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ	10
19. VYTÝČENÍ.....	10
20. OSTATNÍ	10

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

1.1 Označení stavby

Název stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:	SO 113 – Okružní křižovatka s ulicí Košťálkovou
Místo stavby SO:	Středočeský kraj město Beroun
Katastrální území SO:	Beroun (602868)

1.2 Objednatel stavby, vlastník a správce objektu

1.2.1 Objednatel stavby:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70 891 095
1.2.2 Následný vlastník SO:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70 891 095
1.2.3 Následný správce SO:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70 890 749

1.3 Zhotovitel SO

1.3.1 Název, adresa, IČ:	NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 IČ 485 859 55, DIČ CZ 485 859 55
Projektant	Ing. Lenka Horálková
Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Máša, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

1.4 Stupeň PD

PDPS

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stavba se nachází na k.ú. Beroun. Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající stykové křižovatky, kde dochází ke změně na okružní křižovatku tak, aby bylo zajištěno výrazné zvýšení bezpečnosti provozu. Okružní křižovatka je součástí rekonstrukce silnic II/605 a III/2365.

Silnice II/605 (Plzeňská) je významnou silnicí a spolu s napojením ulice Košťálkova patří mezi vytíženější křižovatky v daném území. Potřeba změny této křižovatky je dána potřebou výrazného zlepšení technických parametrů, které již neodpovídají současným dopravním požadavkům.

Nová okružní křižovatka bude zajišťovat funkčnost současné silnice II/605 (Plzeňská) s ulicí Košťálkova pomocí tří ramen. Čtvrtým ramenem bude zaústěna účelová komunikace, která zajišťuje zpřístupnění přilehlého pozemku.

Provedením stavby dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty silnic.

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje podmínky TKP, TP a ČSN.

3. POUŽITÉ PODKLADY

Jako podklady pro vypracování PD ve stupni PDPS byly použity:

- DÚR, DSP na stavbu II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic, 05/2016 zpracoval Novák & Partner Praha
- Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008, 09/2014 a 06/2016
- Zjištění existence a průběh inženýrských sítí zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008, 09/2014 a zjištění existence sítí firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 04/2016
- Digitální data o průběhu kanalizací a vodovodů, 08/2008 zpracoval Hrdlička s r.o., aktualizaci digitálních dat kanalizací a vodovodů v 05/2016 poskytl VAK Beroun
- Geotechnický průzkum zpracovaný GeoTec GS 05/2008
- Diagnostika vozovky zpracovaná Nievelt-Labor Praha spol s r.o.. 05/2008
- Vyjádření správců k existenci podzemních vedení, poslední aktualizace 04/2016
- Mapa pozemkového katastru, zpracoval GT Atelier Geodezie, 05/2016
- Dendrologický průzkum, zpracoval Ing. Bednář, Valbek spol. s r.o., aktualizace 05/2016
- Základní mapy 1 : 10.000 zájmového území
- Silniční mapy 1 : 50.000 zájmového území
- Základní vodohospodářské mapy 1 : 50.000 zájmového území
- Fotodokumentace současného stavu některých exponovaných míst stavby
- Technické kvalitativní podmínky staveb PK (vydalo MDS ČR – OPK v roce 2000) v aktuálním znění jednotlivých kapitol č. 1 až č. 31.

4. SITUAČNÍ ŘEŠENÍ

Stávající styková křižovatka silnice II/605 s ulicí Košťálkovou bude přestavěna na okružní křižovatku. Vnější průměr okružní křižovatky je 30,0 m.

Okružní křižovatka je navržena v těchto základních parametrech: čtyřramenná, průměr středového ostrova 13,0 m, šířka dlážděného vnitřního prstence 2,00 m, šířka jízdního pruhu okružní křižovatky 6,50 m včetně vodících proužků v šířce 0,25 m.

Poloměry vjezdových větví do rondelu jsou navrženy v hraně 15 - 20 m, poloměry výjezdových větví 15 - 20 m. Velikost zvoleného poloměru je závislá na úhlu mezi sousedními vjezdy.

5. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení přestavby křižovatky je v závislosti na stávajícím stavu silnice II/605 a ulice Košťálkové. V podélném směru nejsou navrženy žádné výškové změny stávající vozovky. Přestavba na malou okružní křižovatku s sebou přináší nutnost změny příčných sklonů.

6. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Okružní křižovatka je navržena jako čtyřramenná o vnějším průměru 30 m s níže uvedenými parametry:

- Nezpevněná část středového ostrova o průměru 13,8 m
- Dlážděný prstenec šířky 1,6 m
- Okružní jízdní pás šířky 6,5 m včetně vodících proužků šířky 0,25 m
- Šířka vjezdových větví ze silnice II/605 do křižovatky je 4,25 m, min. šířka vjezdové větve z ul. Košťálkovy je 3,5 m a šířka vjezdové větve na účelovou komunikaci je 4,0 m
- Šířka výjezdových větví z rondelu je 5,50 resp. 4,25 m na silnici II/605, na ul. Košťálkovu je min. 4,00 m. Šířka výjezdové větve do účelové komunikace je 3,00 m.

Okružní křižovatka jako celek je navržena ve sklonu cca 1,75% západovýchodním směrem. Příčný sklon je tedy po této nakloněné rovině proměnný.

Příčný sklon konstrukční pláň je minimálně 3 % ve stejném směru jako příčný sklon vozovky.

7. ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce v rámci SO 113 nepředstavují velké objemy prací, jelikož jsou stávající komunikace vedeny v úrovni terénu. Jedná se především o odříznutí okraje stávající vozovky, odfrézování asfaltových vrstev, odstranění zbývající konstrukce vozovky, dotěžení na úroveň projektované pláň a položení nových drenáží.

Výkopové práce budou obsahovat především výkop pro novou konstrukci vozovky. V případech, kdy se nová konstrukce vozovky okružní křižovatky nachází víceméně v místech stávající vozovky, lze předpokládat že podloží bude tvořeno z min. podmíněčně vhodných zemin. V místech, kde dojde k výměně stávající vozovky z důvodu neúnosného podloží, bude aktivní zóna provedena z podmíněčně vhodného až vhodného nenamrzavého materiálu v tloušťce 0,5 m.

V aktivní zóně nesmí být použita zemina s maximální objemovou hmotností (suché zeminy) nižší než 1600 kg/m^3 pokud nedojde k jejímu zlepšení (např. hydraulickým pojivem). Požadovaná míra zhutnění vrstvy aktivní zóny je dle objemové hmotnosti D 100 % PS, míra zhutnění dle relativní ulehlosti: $I_D = 0,90$ (písčité zeminy) 0,85 (šterkovité zeminy).

Dosypávky krajnic budou provedeny zhutněnou zeminou min. podmíněčně vhodnou dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK, hutnění 100 % PS.

Drenážní vrstva mezi prstencem a ostrůvkem křižovatky bude ze šterkodrti frakce 0-63.

Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK a TKP kap. 4 zemní práce.

Ohumusování svahů zemního tělesa i v rovině bude provedeno v tl. 0,15 m ornící. Trávník bude založen ručním osetím travního semene. Součástí dodávky bude i udržování trávníku do doby převzetí. **Ohumusování a založení trávníku bude součástí SO 801 Vegetační úpravy – Středočeský kraj.**

Zemní práce (násypy, úpravy podloží pod násypy atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP kap.4 zemní práce.

8. KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky TDZ II, NÚP D0 (typ D0-N-2):

Asf. kob. mastix. nízkohlučný ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121	SMA 8 LA	PMB 40/100-65	40 mm
Spojovací postřik mod. asf. emulzí ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	PS-EP	C 60 BP5	0,35 kg/m ²
Asf. beton pro ložné vrstvy ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	ACL 22	PMB 25/55-60	80 mm
Spojovací postřik mod. asf. emulzí ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	PS-EP	C 60 BP5	0,35 kg/m ²
Směs s vysokým modulem tuhosti mod. TP 151	VMT 2	PMB 25/55-60	120 mm
Infiltrační postřik modif. ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	PI-EP	C 60 BP5	0,70 kg/m ²
Šterkodrt' ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠDA	0/32 G _E	180 mm
Šterkodrt' ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠDA	0/63 G _E	min. 230 mm

Konstrukce vozovky celkem

min. 650 mm

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$.

Konstrukce prstence:

Dlažba z velkých kostek Vypárováno maltou ČSN 73 6131	DL I	M25-XF4	150 mm
Betonové lože ČSN 73 6131	L	C20/25n-XF3	190 mm
Štěrkoдрť fr. 0-32 tř. A ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠD _A	0/32 G _E	180 mm
Štěrkoдрť fr. 0-63 tř. A ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠD _A	0/63 G _E	min. 230 mm

Konstrukce prstence celkem**min. 750 mm**

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$.

Vozovka vnitřního, občasné pojížděného prstence, je navržena z dlažby z velkých žulových kostek velikosti 150 mm, položených do betonového lože s boční opěrou. Na vnitřní straně, na okraji u zeleného ostrůvku, bude položen kamenný obrubník s nášlapem 0,20 m. Dlážděný prstenec je oddělen obrubníkem k okružním křižovatkám od sousední asfaltové vozovky, jeho převýšení je cca 0,10 m (min. 0,05 m).

Konstrukce dělicího ostrůvku:

Betonová dlažba (zámková) ČSN 73 6131	DL I		80 mm
Lože z drceného kameniva ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	L		40 mm
Štěrkoдрť fr. 0-32 tř. B ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠD _B	0/32 G _N	min. 200 mm

Konstrukce dělicího ostrůvku celkem**min. 320 mm**

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$.

Konstrukce ochranného ostrůvku:

Betonová dlažba (zámková) ČSN 73 6131	DL I		60 mm
Lože z drceného kameniva ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	L		40 mm
Štěrkoдрť fr. 0-32 tř. B ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	ŠD _B	0/32 G _N	min. 150 mm

Konstrukce ochranného ostrůvku celkem**min. 250 mm**

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$.

Celková plocha stavby

Plocha krytu vozovky okružního pásu	479 m ²
-------------------------------------	--------------------

Plocha dlážděného prstence okružních křižovatek	79 m ²
Plocha nových dělicích ostrůvků	24 m ²
Plocha nového ochranného ostrůvku	23 m ²
Plocha středového kruhu	150 m ²
Plocha vjezdových/ výjezdových větví křižovatky	398 m ²
Celkové objemy zemních prací	
Výkop zemina	439 m ³
Aktivní zóna v zářezu	547 m ³
Násyp zhutněný	160 m ³

9. ÚDAJE O PODZEMNÍ VODĚ, POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

Povrchová voda je podélným a příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena k novým obrubníkům podél komunikace a odtud do uličních vpustí (viz SO 301)

Podélné drenáže DN 150 jsou navrženy v celém úseku a jsou zaústěny do uličních vpustí.

Podzemní voda dle inženýrsko-geologického průzkumu by stavbou neměla být zastižena.

Při bourání současné vozovky uvnitř okružní křižovatky pod středovým kruhovým ostrůvkem bude ponechána současná podsypná vrstva, odvádějící vodu z povrchu pláně.

10. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vrchní i podzemní vedení je zakresleno do polohopisného a výškopisného podkladu (situace a podélný profil).

V rámci zpracování PDPS byly vyhledány inženýrské sítě v rozsahu stavby. Dotčené inženýrské sítě jsou buď přeloženy, ochráněny nebo zrušeny. V prostoru stavby se nacházejí tyto stávající inženýrské sítě:

0,003 SO 113	CETIN Sdělovací kabel	Přeloží se
0,014 SO 113	Kanalizace VAK DN 300	Ponechá se
0,023 SO 113	Kanalizace VAK DN 1200	Ponechá se
0,035 SO 113	Kanalizace VAK DN 300	Ponechá se
0,050 SO 113	CETIN Sdělovací kabel	Přeloží se
0,060 SO 113	Kanalizace VAK DN 800	Ponechá se
0,066 SO 113	Veřejné osvětlení	Přeloží se
0,073 SO 113	Kanalizace VAK DN 1200	Ponechá se
0,079 SO 113	Vodovod VAK DN 32	Ponechá se
0,081 SO 113	Kanalizace VAK DN 150	Ponechá se
0,084 SO 113	Vodovod VAK DN 80	Ponechá se
0,086 SO 113	Kanalizace VAK DN 800	Ponechá se

V dokumentaci PDPS jsou tyto inženýrské sítě informativně zakresleny. Před zahájením stavebních prací musí být všechny podzemní inženýrské sítě v zájmovém území vytýčeny za přítomnosti správců jednotlivých podzemních zařízení, příp. provedeny ručně kopané sondy pro ověření přesné polohy inženýrských sítí.

Veškeré souběhy a křížení budou prováděny dle ČSN 73 6005 a dle požadavků

jednotlivých správců zařízení. Při souběhu (křížení) s kabely VO, NN nesmí dojít k poškození nebo narušení těchto kabelových tras. Veškeré stavební práce prováděné v blízkosti těchto kabelů musí být prováděny ručně bez použití mechanizace. U nadzemních částí nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a nesmí být použita mechanizace vyšší než 3 m. Pod vzdušným vedením nesmí být prováděna skládka materiálu nebo vytěžené zeminy.

Veškeré zemní práce budou probíhat za takových opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí.

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

S výstavbou stavebního objektu 113 souvisejí tyto následující stavební objekty:

- SO 001 Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje
- SO 101 Rekonstrukce silnice II/605
- SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Beroun
- SO 160.1 Vjezdy na pozemky k. ú. Beroun
- SO 161 Dopravní značení
- SO 162 Dopravně inženýrské opatření
- SO 301 Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000 – 1,440
- SO 311 Úpravy vodovodů - II/605
- SO 452 ¹⁾ Přeložka vrchního sděl. vedení CETIN, km 1,010-1,165 silnice II/605
- SO 424 Přeložka stáv. veřejného osvětlení k. ú. Beroun (Středočeský kraj)

Poznámky:

1) Přeložku si zajistí správce sítě.

- SO 801 Vegetační úpravy – Středočeský kraj

12. POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v *SO 162 Dopravně inženýrské opatření* a v příloze dokumentace *E Zásady organizace výstavby*, kde je uveden i předběžný harmonogram stavebních prací od 11/2016 do 11/2017. Tento harmonogram bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby na základě výběrového řízení.

13. VYBAVENÍ KOMUNIKACE

Komunikace bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením, které je součástí SO 161 Dopravní značení.

14. NÁVAZNOST NA KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

Objekt okružní křižovatky zajišťuje funkčnost křížení současné silnice II/605 s ulicí Košťálkova. Čtvrtým ramenem je zaústěna účelová komunikace, která zajišťuje zpřístupnění přilehlého pozemku.

15. HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rekonstrukce křižovatky silnice II/605 s ulicí Košťálkovu nijak zásadně nemění stávající krajinný ráz. Stavbou nebudou dotčeny žádné budovy, které by bylo nutné odstranit.

Žádná ze složek životního prostředí nebude při rekonstrukci křižovatky významně dotčena, protože se bude jednat buď o zásahy s ohledem na rozsah změn proti stávajícímu stavu nepatrné, nebo o zásahy časově omezené (hluk a emise ze stavebních strojů).

Stavba rekonstrukce silnic II/605 a III/2365 po uvedení do provozu nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny a spíše přispěje ke zkvalitnění života v okolí této frekventované komunikace uvnitř měst Beroun a Králův Dvůr i s přispěním eliminace hluku použitím obrusné vrstvy z nízkohlučného asfaltu.

16. BEZPEČNOST PROVOZU, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením.

Po dokončení rekonstrukce silnice bude osazeno svislé a vodorovné dopravní značení v souladu s TP 65. Dopravní značení bylo projednáno s odborem dopravy města Berouna a Policií ČR DI v Berouně.

17. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a dodržovat schválené technologické postupy pro jednotlivé stavební práce.

Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů, zejména pak:

Zákony

- 1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, HLAVA II PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY, Díl 6, 7 a 8
- 2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- 3) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Základní prováděcí právní předpis k zákonu č. 309/2006 Sb.

- 4) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., včetně příloh č. 1 - 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:
 - požadavky na zajištění staveniště
 - požadavky na používání a obsluhu strojů a náradí na staveništi
 - skladování a manipulace s materiálem
 - zemní a výkopové práce
 - betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živců
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

Ostatní právní předpisy k bezpečnosti a k ochraně zdraví při výstavbě

dále je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, které nejsou citovány v předchozím NV č. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydání aktualizovány:

- 5) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- 6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- 7) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění NV č. 170/2014 Sb.
- 8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- 9) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- 10) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

18. OCHRANA PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ

Stavební objekt 113 nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. Agresivní vlivy budou spíše způsobeny zimní údržbou při používání chemickými posypovými látkami. Proto je u všech betonových konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto vlivům. Povrchovou úpravou budou chráněny také konstrukce kovové.

19. VYTÝČENÍ

Poloha objektu v území je dána v souřadnicích JTSK a výškách Balt po vyrovnání Bpv.

Vytýčení objektu je doloženo v příloze dokumentace B.4 – *Geodetický koordinační výkres*. Tabelegram směrového a výškového vedení včetně podrobných bodů je doložen v příloze č. G.3 – *Souřadnice hlavních bodů*.

20. OSTATNÍ

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko kvalitativními podmínkami.

V Praze, září 2016

Ing. Lenka Horálková