



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou

Rozpočet: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEK

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Zdeněk Dušek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
 Objekt: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou
 Rozpočet: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	122201102		<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 rozšíření ulice Okrajová 305,98=305,98 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>	M3	305,98		
2	122202209		<p>Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30 % dle pol. č. 122201102: 0,3*305,98=91,79 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>	M3	91,79		
3	162601102		<p>Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie násyp: 2*154,14=308,28 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>	M3	308,28		
4	162701105		<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí</p>	M3	151,84		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou
Rozpočet: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m od celkového výkopu odečten zpětný násyp výkop: 305,98=305,98 [A] násyp: -154,14=- 154,14 [B] Celkem: A+B=151,84 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
5	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m uložení na skládku cca 20 km dle pol. č. 162701105: 151,84*(20-10)=1 518,40 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	1 518,40		
6	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	154,14		
7	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS rozšíření ulice Okrajová 154,14=154,14 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	154,14		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou
Rozpočet: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky na trvalou skládku dle pol. č. 162701105: 151,84=151,84 [A] na mezideponii dle pol. č. 162601102: 154,14=154,14 [B] Celkem: A+B=305,98 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	305,98		
9	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) dle pol. č. 162701105: 151,84*2,0 t/m3=303,68 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	303,68		
10	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	57,80		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
11	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	385,33		
12	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	385,33		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou
Rozpočet: SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	572241112		Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm - ul. Bratří Nejedlích: 1904=1 904,00 [A] - ul. Jungmannova: 3101=3 101,00 [B] - ul. třída Míru: 4420=4 420,00 [C] - ul. Košťálkova: 1690=1 690,00 [D] - ul. Košťálkova: 2170=2 170,00 [E] - ul. Na Máchově: 2580=2 580,00 [F] - ul. Okrajová: 2940=2 940,00 [G] - ul. Pod Hájem: 2950=2 950,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21 755,00 [I] odhadovaná plocha výtluků je 10% z celkové plochy I*0,1=2 175,50 [J] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	2 175,50		
5	Komunikace						

Celkem: