

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic**Objekt:** SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun**Rozpočet:** SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun**Objednavatel:** Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEK**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Zdeněk Dušek**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
 Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
 Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	18,00		
2	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	163,00		
3	113107111		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm tl. 50 mm: 414=414,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	414,00		
4	113107112		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm tl. 150 mm: 790=790,00 [A]	M2	790,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
5	113154114		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm odkup zhotovitelem na stavbě 1264=1 264,00 [A]	M2	1 264,00		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
6	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých betonový obrubník: 66=66,00 [A] kamenný obrubník: 37=37,00 [B] Celkem: A+B=103,00 [C]	M	103,00		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
7	113204111		Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub dopravní prostředek záhonových výšková úprava: 111=111,00 [A] vybourání: 109=109,00 [B] Celkem: A+B=220,00 [C]	M	220,00		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
8	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3	M3	60,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do 100 m3 Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
9	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30% $60 \cdot 0,3 = 18,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	18,00		
10	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 palisáda: $81,62 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 20,41$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	20,41		
11	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30% $20,41 \cdot 0,3 = 6,12$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	6,12		
12	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	M3	168,36		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>přes 4 000 do 5 000 m</p> <p>odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie</p> <p>násyp: 2*60=120,00 [A]</p> <p>R-materiál z mezideponie: 2*403*0,06=48,36 [B]</p> <p>Celkem: A+B=168,36 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>				
13	162701105		<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>palisáda: 20,41=20,41 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>	M3	20,41		
14	162701109		<p>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</p> <p>Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>dle pol. č. 162701105: 20,41=20,41 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>	M3	20,41		
15	167101101		<p>Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3</p> <p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</p> <p>dle pol. č. 162601102: 60+24,18=84,18 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II</p>	M3	84,18		
16	171101103		<p>Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS</p>	M3	60,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
17	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky na mezideponii dle pol. č. 162601102: 60+24,18=84,18 [A] dle pol. č. 162701105: 20,41=20,41 [B] Celkem: A+B=104,59 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	104,59		
18	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) dle pol. č. 162701105: 20,41*2 t/m3=40,82 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	40,82		
19	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 541,00		
1	Zemní práce						
3	Svislé konstrukce						
20	327122111		Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky	M	29,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			600 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
21	339921132		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	81,12		
22	592284100		palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm 81,12/0,16=507,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	507,00		
23	348942131		Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm 6,0+6,0=12,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	12,00		
3	Svislé konstrukce						
5	Komunikace						
24	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 541,00		
25	564921411		Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění	M2	439,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 60 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
26	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 PS-E 0,25 kg/m2: 439=439,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	439,00		
27	577133111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	403,00		
28	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 732,00		
29	592452670		dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená barva Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	140,00		
30	592452680		dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná červená barva Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	53,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	592452681-1		dlažba zámková tl. 6 cm červená bez zkosených hran Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	314,00		
32	592453080		dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 225,00		
33	596211214		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev 140+53=193,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	193,00		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
34	783317105		Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující odhad: (2*12,0+(6+2)*1,5)*0,38=13,68 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	13,68		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
35	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	6,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
36	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky výšková úprava obrubníků: 111=111,00 [A] nový obrubník: 492=492,00 [B] Celkem: A+B=603,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	603,00		
37	592175090		obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní 2*492=984,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	984,00		
38	919121212		Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	345,00		
39	919731123		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné	M	345,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. přes 100 do 200 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
40	919735114		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	345,00		
41	979024442		Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových Očištění vybouraných prvků komunikací skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových výšková úprava: 111=111,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	111,00		
42	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol.č. 113107111: 414*0,160 t/m2=66,24 [A] dle pol.č. 113107112: 790*0,240 t/m2=189,60 [B] Celkem: A+B=255,84 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	255,84		
43	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221551: 255,84*(20-1)=4 860,96 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	4 860,96		
44	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	66,27		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol.č. 113106121: 18*0,255 t/m2=4,59 [A] dle pol.č. 113106123: 163*0,260 t/m2=42,38 [B] dle pol.č. 113202111: 103*0,145 t/m=14,93 [C] dle pol.č. 113204111: 109*0,040 t/m=4,36 [D] Celkem: A+B+C+D=66,26 [E] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
45	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221561: 66,27*(20-1)=1 259,13 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	1 259,13		
46	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového dle pol.č. 113106121: 18*0,255 t/m2=4,59 [A] dle pol.č. 113106123: 163*0,260 t/m2=42,38 [B] dle pol.č. 113202111: 66*0,145 t/m=9,57 [C] dle pol.č. 113204111: 109*0,040 t/m=4,36 [D] Celkem: A+B+C+D=60,90 [E] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	60,90		
47	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva dle pol.č. 113107111: 414*0,160 t/m2=66,24 [A] dle pol.č. 113107112: 790*0,240 t/m2=189,60 [B] dle pol.č. 113202111: 37*0,145 t/m=5,36 [C]	T	261,21		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C=261,20 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
48	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	101,78		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: