



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEK

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Zdeněk Dušek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby předláždění: 130=130,00 [A] bourání: 116=116,00 [B] Celkem: A+B=246,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	246,00		
2	113107121		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	44,00		
3	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	670,00		
4	113154114		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy	M2	528,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100 mm odkup zhotovitelem na stavbě 528=528,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
5	113154225		Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm odkup zhotovitelem na stavbě 429=429,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	429,00		
6	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých betonový obrubník: 40=40,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	40,00		
7	113204111		Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub dopravní prostředek záhonových výšková úprava: 50=50,00 [A] vybourání: 10=10,00 [B] Celkem: A+B=60,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	60,00		
8	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek	M3	7,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v hornině tř. 3 do 100 m3 Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
9	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30% 7*0,3=2,10 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	2,10		
10	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 palisády: 51,2*0,5*0,5+12,1*0,5*0,25=14,31 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	14,31		
11	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30% 14,31*0,3=4,29 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	4,29		
12	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	M3	45,74		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie dle pol. č. 122202201: 2*7=14,00 [A] dle pol. č. 132201101: 2*14,31=28,62 [B] R-materiál z mezideponie: 2*26*0,06=3,12 [C] Celkem: A+B+C=45,74 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
13	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	140,00		
14	581232801-1		<i>nákup zeminy</i> vč. nákupu, vykopání a dovozu 140-7-14,31=118,69 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	118,69		
15	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky na mezideponii dle pol. č. 162601102: 22,87=22,87 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	22,87		
16	181951102		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 184,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	Svislé konstrukce						
17	339921131		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	12,10		
18	592284070		palisáda betonová přírodní 11x11x40 12,1/0,11=110,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	110,00		
19	339921132		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	51,20		
20	592284100		palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm 51,2/0,16=320,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	320,00		
21	348942131		Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	86,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
 Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
 Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
5	Komunikace						
22	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 108,00		
23	564921411		Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 60 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	26,00		
24	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 PS-E 0,25 kg/m2: 23=23,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	23,00		
25	577133111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	20,00		
26	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	1 238,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 předláždění: 130=130,00 [A] nová dlažba: 1108=1 108,00 [B] Celkem: A+B=1 238,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
27	592452670		dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená barva Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	138,00		
28	592452680		dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná červená barva Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	23,00		
29	592453080		dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	947,00		
30	596211114		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	161,00		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
31	783317105		Krycí jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí	M2	92,15		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jednonásobný syntetický samozákladující odhad: $(2 \cdot 86 + (43 + 4) \cdot 1,5) \cdot 0,38 = 92,15$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
32	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	2,00		
33	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	2,00		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
34	916231213		Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obručníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky výšková úprava obručníků: $50 = 50,00$ [A] nový obručník: $289 = 289,00$ [B] Celkem: $A + B = 339,00$ [C]	M	339,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
35	592175090		obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní 2*289=578,00 [A]	KUS	578,00		
			Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
36	919121212		Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	17,00		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
37	919735114		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	17,00		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
38	979024442		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových Očištění vybouraných prvků komunikací skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	M	50,00		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
39	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol. č. 113107121: 44*0,130 t/m2=5,72 [A] dle pol. č. 113107222: 670*0,235 t/m2=157,45 [B] Celkem: A+B=163,17 [C]	T	163,17		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221551: 163,17*(20-1)=3 100,23 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	3 100,23		
41	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol. č. 113106123: 116*0,260 t/m2=30,16 [A] dle pol. č. 113202111: 40*0,145 t/m=5,80 [B] dle pol. č. 113204111: 10*0,040 t/m=0,40 [C] Celkem: A+B+C=36,36 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	36,36		
42	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221551: 36,36*(20-1)=690,84 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	690,84		
43	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového dle pol. č. 113106123: 116*0,260 t/m2=30,16 [A] dle pol. č. 113202111: 40*0,145 t/m=5,80 [B] Celkem: A+B=35,96 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	35,96		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva dle pol. č. 113107121: 44*0,130 t/m2=5,72 [A] dle pol. č. 113107222: 670*0,235 t/m2=157,45 [B] Celkem: A+B=163,17 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	163,17		
45	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	57,77		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEK

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Zdeněk Dušek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
 Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
 Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby bourání: 98=98,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	98,00		
2	113106241		Rozebrání vozovek ze silničních dílců Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice odstranění bet. panelů. 47=47,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	47,00		
3	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	12,00		
4	113154114		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy	M2	13,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100 mm odkup zhotovitelem na stavbě 13=13,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
5	113154225		Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm odkup zhotovitelem na stavbě 23=23,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	23,00		
6	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých betonový obrubník: 5=5,00 [A] kamenný obrubník: 19=19,00 [B] Celkem: A+B=24,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	24,00		
7	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	13,00		
8	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice	M3	3,90		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30% $13 \cdot 0,3 = 3,90$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
9	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie dle pol. č. 122202201: $2 \cdot 13 = 26,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	26,00		
10	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	60,00		
11	581232801-1		<i>nákup zeminy</i> vč. nákupu, vykopání a dovozu $60 - 13 = 47,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	47,00		
12	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky na mezideponii	M3	13,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol. č. 162601102: 13=13,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
13	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	780,00		
1		Zemní práce					
3		Svislé konstrukce					
14	348942131		Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	42,00		
3		Svislé konstrukce					
5		Komunikace					
15	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	680,00		
16	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	100,00		
17	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	680,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 nová dlažba: 680=680,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
18	592452670		<i>dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i> červená barva Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	52,00		
19	592452680		<i>dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná</i> červená barva Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	26,00		
20	592453080		<i>dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní</i> Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	602,00		
21	596211114		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	78,00		
22	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	M2	100,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
23	592453110		dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	94,00		
			Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
24	592453111-1		dlažba zámková tl. 8 cm červená s plastickou úpravou pro nevidomé a slabozraké	M2	6,00		
			Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
25	596211214		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	M2	6,00		
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy				
			Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev				
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
26	783317105		Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	44,46		
			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
			odhad: (2*42+(21+1)*1,5)*0,38=44,46 [A]				
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
7			Přidružená stavební výroba				

8 Potrubí



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	1,00		
28	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	4,00		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
29	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky nový obrubník: 261=261,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	261,00		
30	592175090		obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní 2*261=522,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	522,00		
31	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného Očištění vybouraných prvků komunikací skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	M2	130,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
32	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol. č. 113107222: 12*0,235 t/m2=2,82 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	2,82		
33	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221551: 2,82*(20-1)=53,58 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	53,58		
34	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol. č. 113106123: 98*0,260 t/m2=25,48 [A] dle pol. č. 113202111: 24*0,145 t/m=3,48 [B] dle pol. č. 113106241: 47*0,408 t/m2=19,18 [C] Celkem: A+B+C=48,14 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	48,14		
35	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221551: 48,14*(20-1)=914,66 [A]	T	914,66		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
36	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového dle pol. č. 113106123: 98*0,260 t/m2=25,48 [A] dle pol. č. 113202111: 5*0,145 t/m=0,73 [B] Celkem: A+B=26,21 [C]	T	26,21		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
37	997221825		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového dle pol. č. 113106241: 47*0,408 t/m2=19,18 [D]	T	19,18		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
38	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva dle pol. č. 113202111: 19*0,145 t/m=2,76 [A] dle pol. č. 113107222: 12*0,235 t/m2=2,82 [B] Celkem: A+B=5,58 [C]	T	5,58		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
39	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	46,33		
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
9	Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt:	SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet:	SO 158.2.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Králův Dvůr

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: