

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEK

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Zdeněk Dušek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113107113		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	22,00		
2	113107152		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	96,00		
3	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých kamenné obrubníky: 83=83,00 [A] betonové obrubníky: 69=69,00 [B] Celkem: A+B=152,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	152,00		
4	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 výměna AZ: 2134*0,5=1 067,00 [A] výkop:721=721,00 [B]	M3	1 788,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=1 788,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
5	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30% 1788*0,3=536,40 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	536,40		
6	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny odhad 15 % 0,15*1788=268,20 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	268,20		
7	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 palisády: 12,3*0,5*0,5+51,5*0,5*0,75=22,39 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	22,39		
8	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 30%	M3	6,72		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			22,39*0,3=6,72 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
9	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie dosypávka krajnice: 2*0,18*311=111,96 [A] zpevnění krajnice z recyklátu: 2*0,15*26=7,80 [B] Celkem: A+B=119,76 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	119,76		
10	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m od celkového výkopu odečten zpětný násyp výkop: 1788=1 788,00 [A] palisády: 22,39=22,39 [B] odpočet pro zemní krajnice: -55,98=-55,98 [C] Celkem: A+B+C=1 754,41 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	1 754,41		
11	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Odvoz na skládku cca 20 km	M3	17 544,10		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1754,41*(20-10)=17 544,10 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
12	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 dosypávka krajnice: 0,18*311=55,98 [A] zpevnění krajnice z recyklátu: 0,15*26=3,90 [B] Celkem: A+B=59,88 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	59,88		
13	171101111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně výměna AZ: 2134*0,5=1 067,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	1 067,00		
14	583442290		šterkodrt' frakce 0-125 1067*1,8=1 920,60 [A] t Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	1 920,60		
15	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky trvalá skládka dle pol. č. 162701105: 1754,41=1 754,41 [A] mezideponie dle pol. č. 162601102: 59,88=59,88 [B] Celkem: A+B=1 814,29 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	1 814,29		
16	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny	T	3 508,82		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) dle pol. č. 162701105: 1754,41*2,0 t/m3=3 508,82 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
17	181951102		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním konstrukce zálivů BUS: 1067=1 067,00 [A] konstrukce odstavných zálivů: 1067=1 067,00 [B] Celkem: A+B=2 134,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	2 134,00		
1	Zemní práce						
			Cenová soustava: -				
3	Svislé konstrukce						
18	339921132		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm 12+51,2=63,20 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	63,20		
19	592284090		palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm 51,2/0,16=320,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	320,00		
20	592284100		palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm 12/0,16=75,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	75,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
5	Komunikace						
21	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm dopočet výměry pro vrstvu ŠD 230 mm konstrukce odstavných zálivů: 730=730,00 [B] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	730,00		
22	564841112		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm dopočet výměry pro vrstvu ŠD 230 mm konstrukce zálivů BUS: 605=605,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	605,00		
23	564851114		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm konstrukce odstavných zálivů: 1003=1 003,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 003,00		
24	564861114		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm konstrukce zálivů BUS: 1067=1 067,00 [A] konstrukce odstavných zálivů: 1067=1 067,00 [B] Celkem: A+B=2 134,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	2 134,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	567132113		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	783,00		
26	569903311		Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním ŠD 0/63: 0,1*385=38,50 [A] zemina: 0,18*311=55,98 [B] Celkem: A+B=94,48 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M3	94,48		
27	583441970		štěrkodř frakce 0-63 dosypávka krajnic ze ŠD: 38,5*1,8 t/m3=69,30 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	69,30		
28	569951133		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	26,00		
29	573191111		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 PS-I C60 B5 0,70 kg/m2 konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A] PS-IP C60 BP5 0,70 kg/m2 konstrukce odstavných zálivů: 787=787,00 [B] Celkem: A+B=1 570,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 570,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	573231111		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 PS-E C60 B5 0,35 kg/m2 konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A] PS-EP C60 BP5 0,35 kg/m2 konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [B] konstrukce odstavných zálivů: 787+787=1 574,00 [C] Celkem: A+B+C=3 140,00 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	3 140,00		
31	575211110-1		Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm s rozprostřením, po zhutnění tl. 120 mm konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	783,00		
32	575211120-1		Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PMB 25/55-60 tl 120 mm s rozprostřením, po zhutnění tl. 120 mm konstrukce odstavných zálivů: 787=787,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	787,00		
33	576133211		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	783,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	577134131		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm konstrukce odstavných zálivů: 787=787,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	787,00		
35	577176110-1		Asfalcementový beton ACB 22 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu s prolitím cementovou maltou Asfalcementový beton ACB 22 s prolitím cementovou maltou s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm konstrukce zálivů BUS: 783=783,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	783,00		
36	577176131		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm konstrukce odstavných zálivů ACL 22S: 787=787,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	787,00		
5	Komunikace						

Cenová soustava: -



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	3,00		
38	899332111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	1,00		
39	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	3,00		
40	899432111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	4,00		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
41	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky zálivy BUS: 167=167,00 [A] odstavné zálivy: 366=366,00 [B]	M	533,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=533,00 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
42	592174650		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm zálivy BUS: 167=167,00 [A] odstavné zálivy: 366=366,00 [B] Celkem: A+B=533,00 [C] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	533,00		
43	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	352,00		
44	592174160		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	352,00		
45	916431111		Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	187,00		
46	592175430		obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	175,00		
47	592175460		obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	6,00		
48	592175470		obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	6,00		
49	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	14,96		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 navíc nad 0,15 m bezbarierový obrubník: $0,08 \cdot (175 + 6 + 6) = 14,96$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
50	919794441		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živichých krytech pl do 2 m2 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živichých krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	11,00		
51	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živichého, betonového nebo dlážděného Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M2	1 570,00		
52	966008222		Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm Bourání odvodňovacího žlabu na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm stěrbinový žlab v km 0,314 - 0,338: $24 = 24,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	M	24,00		
53	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km dle pol.č. 113107113: $22 \cdot 0,500 \text{ t/m}^2 = 11,00$ [A] dle pol.č. 113107152: $96 \cdot 0,240 \text{ t/m}^2 = 23,04$ [B] dle pol.č. 997221551: $1570 \cdot 0,02 \text{ t/m}^2 = 31,40$ [C]	T	65,44		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C=65,44 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
54	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221551: 65,44*(20-1)=1 243,36 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	1 243,36		
55	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km odvoz na skládku cca 20 km stěrbinový žlab v km 0,314 - 0,338: 24*0,113 t/m=2,71 [A] obrubníky betonové: 69*0,145 t/m=10,00 [B] odvoz žulových obrubníků na skládku KSÚS obrubníky: 83*0,145 t/m=12,03 [C] Celkem: A+B+C=24,74 [D] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	24,76		
56	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na skládku cca 20 km dle pol. č. 997221561: 24,76*(20-1)=470,44 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	470,44		
57	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového stěrbinový žlab v km 0,314 - 0,338: 2,71=2,71 [A] t betonový obrubník: 69*0,145=10,00 [B] t Celkem: A+B=12,71 [C] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	T	12,72		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun
Rozpočet: SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	65,44		
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
			dle pol.č. 997221551: 65,44=65,44 [A]				
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
59	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	316,96		
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
			dopravní vzdálenost do 200 m				
			jakékoliv délky objektu				
			Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: