

profil zadavatele

V Říčanech dne 20.5.2020
Reg. č.: VZ-4/20
Vyřizuje: Marcela Slováková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-12 k veřejné zakázce „II/3275 Starý Kolín“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11
	Dotaz č. 1 V SO 431 je uvedeno ve výkazu 6 ks přechodových svítidel a v SO 432 je uvedeno 46 ks svítidel, dohromady tedy 52 ks svítidel
	- Ve světelně technickém výpočtu (STV) C.4.1.3a je uvedeno 6 ks svítidel a v STC C.4.2.4 je uvedeno 52 ks svítidel, dohromady 58 ks svítidel
	- V situaci C.4.2.2a je uvedeno 20 ks svítidel +2 ks přechodových svítidel v situaci C.4.2.2b je uvedeno 31 ks svítidel, dohromady 53 ks svítidel
	Jaký počet přechodových a silničních svítidel je platný ? Na tento dotaz navazují i další související položky (počet stožárů, svorkovnic, výložníků, základů atd.)
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11
11.	- objekty uváděné zhotovitelem se v dokumentaci neobjevují. V rozpočtu je návrh veřejného osvětlení rozděleno do objektu 401 a 402. <ul style="list-style-type: none">• objekt v rozpočtu 401 - v rámci výkresu č. C.4.1.2 jsou definovány dvě dvojice přechodových svítidel s výškou stožárů 2 * 7m (u obchodu) a 2 * 6m (před školou). <ul style="list-style-type: none">- v rámci výkresu č. C.4.2.2a je definována dvojice přechodových svítidel s výškou stožáru 2 * 6m (v ulici B. Němcové) -> tyto práce jsou obsaženy v objektu 401, jenž tedy definují celkový počet všech přechodových svítidel v počtu 6ks <ul style="list-style-type: none">• objekt v rozpočtu 402 - definuje nasvětlení uličního prostoru pomocí svítidel uvedených ve výkresové části C.4.2.2a a C.4.2.2b v celkovém počtu 46ks . Zde možná uchazeč 2x započítává sloup VO před st. 4, jenž je vyobrazen na obou výkresech.
	Výše uvedené sloupy VO byly uvedeny jak ve výkresové části PD, tak i ve výkazu výměr. Tyto počty je nutné při provedení respektovat – tyto počty sloupů korespondují s vydanými rozhodnutími o povolení stavby.

