



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 708 91 095  
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

#### „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje odpověď na následující dotazy:

#### Dotaz č. 1

*„V technické zprávě a ve výkrese "Přehledný výkres nový stav - podélný řez" je uveden jako vozovková vrstva (ochrana izolace) asfaltový beton pro podkladní vrstvy MA IV 60mm. Toto označení je označení litého asfaltu. Litý asfalt není uveden v položkách výkazu výměr, domníváme se, že na mostě by měla být položka: Litý asfalt MA 11 IV 40 mm. Upraví Zadavatel výkaz výměr?“*

#### **Odpověď:**

**Zadavatel uvádí, že popis ochrany izolace je chybný. Správně má být "Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16 S tl. 60 mm". Na výkresech a technické zprávě byl údaj opraven a dále byly upraveny příslušné položky (změna pol. č. 574E06 a nová položka č. 574B56) ve výkazu výměr. Opravené podklady jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Dotaz č. 2

*„V souvislosti s objektem SO 301 Přeložka DN 200 (vodovod) je uvedeno v dokladové části zadání ve vyjádření provozovatele vodovodu Středočeské vodárny a.s., že je zhotovitel povinen postupovat dle uzavřené Dohody o provedení vodovodů a kanalizací Středočeských vodáren a.s., tj. dle uzavřené smlouvy o přeložce vodovodu mezi Středočeskými vodárnami a.s., Vodárnou Kladno -Mělník a.s. a Středočeským krajem ze dne 22.4.2016, kde se píše, že stavebník dohodne termín realizace s vlastníkem a provozovatelem vodovodu. Dle vyjádření provozovatele vodovodu nemá tento potřebnou kapacitu na provedení prací. Jakým způsobem má zhotovitel realizovat tuto přeložku pokud povinný dodavatel práce nenabízí? Nemá být tento objekt na základě dokumentace oceněn preliminářem?“*

#### **Odpověď:**

**Ve vyjádření vlastníka vodovodu není nárokováno, že provedení přeložky musí být provedeno vlastníkem vodovodu, ale pouze provedení v termínu stanoveném po dohodě stavebníka/zhotovitele a vlastníka vodovodu a dále je zde uvedena povinnost uzavřít dohodu s vlastníkem vodovodu s uvedením přesného harmonogramu a montážních a demontážních prací. Konkrétně je specifikováno, že „stavebník dohodne**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**termín realizace přeložky s vlastníkem a provozovatelem v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby“ a že „stavebník je povinen uzavřít s provozovatelem vodovodu dohodu o provedení vodovodu před zahájením prací na přeložce“. Objekt SO301 je v soupisu prací uveden tak, aby ho mohl účastník nacenit a provést vlastními kapacitami.**

**Dotaz č. 3**

*„Dle technické zprávy SO 301 kap. 2.1.1 Zakládání "V místě přechodu recipientu bude výkop prováděn pod ochrannými hrázkami a voda bude převedena potrubím OC DN 800." Pro tyto práce chybí v soupise prací položky. Doplní zadavatel položky hrázek a převedení vody do soupisu prací.“*

**Odpověď:**

**Zadavatel uvádí, že na základě připomínky byly doplněny položky pro zřízení a odstranění zemní hrázky a převedení vody DN 800 dle TZ odst. 2.1.1 jsou zapracovány v exportech, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, spolu s aktualizovaným výkazem výměr.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele.**

V Praze