

Název a evidenční číslo stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění PK		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	303 1	Číslo změny stavby: 3
Objednatel:	název: adresa: IČ: DIČ:	KSÚS Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5 00066001 CZ00066001		
Zhotovitel:	název: adresa: IČ: DIČ:	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 43005560 CZ43005560		

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění PK

Číslo SO/PS /

303

Číslo ZBV:

3

číslo změny SO/PS:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-52.008,17	1.632.196,53	1.580.188,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-52.008,17	1.632.196,53	1.580.188,35

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

6

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění PK		Číslo SO/PS / 303 číslo změny 1 SO/PS:	Číslo ZBV: 3																																																						
Strany smlouvy o dílo č. 432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10																																																									
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 7. Další doklady 28 počet listů		Paré č. Příjemce 1 Objednatel 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 TDI																																																							
Popis a zdůvodnění Změny: Napojení dešťové kanalizace z ulice 5. května Na kontrolním dnu stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, který se konal dne 12.9.2016, předložil projektant firmy PONTEx s.r.o – pan Vachta tel. 725786510 nově připravované a navazující stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ požadavek spočívající v koordinaci odvodnění dešťové kanalizace. Koordinace projektů spočívá v napojení dešťové kanalizace odvodňující ulici 5 května projektu „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ na právě realizovanou dešťovou kanalizaci vedoucí ulicí Dvořákovou a Riegerovou, stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, objektu SO 303 Odvodnění PK. Stávající odvodnění dešťových kanalizací obou projektů bylo vedeno odděleně a vyústěno pod mostem SO 232. V rámci zadání projekčních prací bylo nezbytné vybudovat nové vedení nevyhovující dešťové kanalizace odvodňující ulici 5. května. Stávající kanalizace je vedena pod chodníkem vpravo ulice Riegerovy a je vyústěna pod mostem SO 232 (tzn. zasahuje do stavby stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“). Dešťová kanalizace je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést její přeložku. Projektant v rámci přípravy prací zjistil střet plánované přeložky dešťové kanalizace s právě probíhající stavbou. Stavba „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ by měla být realizována v průběhu roku 2017. Provedení přeložky dešťové kanalizace ulice 5. května by způsobilo porušení právě realizovaných konstrukcí komunikace (tj. znemožnění uplatnění záruk) stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ včetně nevyhnutelných nových přeložek vodovodu a plynovodu. S ohledem na uvedené skutečnosti byl vznesen požadavek projektanta stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“, ve kterém by byla zahrnuta příprava a napojení dešťové kanalizace ulice 5. Května do právě realizované stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“. Zahnutím prací do stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ dochází k zjednodušení technického řešení a snížení nákladů na výstavbu. Technické řešení zamezí případným střetům s vodovodem i plynovodem a jejich nutným přeložkám, tak i zásahům do nově vybudované komunikace (neztracení záruk ze stavebních prací). Proto provedení prací spočívající v napojení dešťové kanalizace je nezbytné pro realizaci výstavby a samotné dokončení stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“. Dešťová kanalizace v ulici 5.května bude vedena ve sklolaminátu DN800 a DN900 a budou zde tři monolitické šachty. Dále bude provedena přeložka plynovodu a vodovodu. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měření. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.																																																									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td>-52.008,17</td> <td>1.632.196,53</td> <td>1.580.188,35</td> <td>1.684.204,70</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-52.008,17	1.632.196,53	1.580.188,35	1.684.204,70																																														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																																						
-52.008,17	1.632.196,53	1.580.188,35	1.684.204,70																																																						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Václav Leiternmann</td> <td>datum</td> <td>12.6.2017</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jakub Vyháček</td> <td>datum</td> <td>12.6.2017</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor investora</td> <td>jméno</td> <td>Tomáš Kubík</td> <td>datum</td> <td>12.6.2017</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td>xxx</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele:</td> <td>jméno</td> <td>Vladimír Buchar</td> <td>datum</td> <td>12.6.2017</td> <td>podpis</td> </tr> </table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. <table border="1"> <tr> <td>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.</td> <td>jméno</td> <td>Bc. Zdeněk Dvořák</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly</td> <td>jméno</td> <td>Mgr. Petr Borecký</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Pavel Hirsch</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jméno</td> <td>Petr Janulík</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternmann	datum	12.6.2017	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyháček	datum	12.6.2017	podpis	Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	12.6.2017	podpis	Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	Zástupce Objednatele:	jméno	Vladimír Buchar	datum	12.6.2017	podpis	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis		jméno	Petr Janulík	datum		podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternmann	datum	12.6.2017	podpis																																																				
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyháček	datum	12.6.2017	podpis																																																				
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	12.6.2017	podpis																																																				
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis																																																				
Zástupce Objednatele:	jméno	Vladimír Buchar	datum	12.6.2017	podpis																																																				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis																																																				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis																																																				
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis																																																				
	jméno	Petr Janulík	datum		podpis																																																				

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 303 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění PK	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1.486.849,10

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1.486.849,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-52.008,17	1.632.196,53	1.632.196,53	109,78%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-52.008,17	3.067.037,46	1.580.188,35	106,28%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Leitemann	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jakub Vyhnálek	souhlasím
Stavební dozor:	Tomáš Kubík	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Vladimír Buchar	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Tomáš Račák	souhlasím

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: Všechny skupiny													
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3													
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK													
Číslo a název rozpočtu: SO 303 - Odvodnění PK													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	103715099	zemina pro násypy a základy, nakupovaná	M3	331,120	513,380	182,260	274,70	90,958,66		50,066,82	141,025,49	50,066,82	55,04
2	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2000	M	4,000	10,000	6,000	222,81	891,24		1,336,86	2,228,10	1,336,86	150,00
3	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	M	2,000	2,000	0,000	349,54	699,08			699,08	0,00	0,00
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	10,000	8,000	179,68	359,36		1,437,44	1,796,80	1,437,44	400,00
5	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	M3	12,000	83,000	71,000	335,86	4,030,32		23,846,06	27,876,38	23,846,06	591,67
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	545,257	552,697	7,440	208,75	113,822,40		1,553,10	115,375,50	1,553,10	1,36
7	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	54,526	55,266	0,740	20,69	1,128,14		15,31	1,143,45	15,31	1,36
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1,013,974	1,033,124	19,150	149,43	151,518,13		2,861,58	154,379,72	2,861,58	1,89
9	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1,013,974	1,033,124	19,150	70,07	71,049,16		1,341,84	72,391,00	1,341,84	1,89
10	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4	M3	545,257	552,697	7,440	65,73	35,839,74		489,03	36,328,77	489,03	1,36
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	981,463	1,470,827	489,364	96,86	95,064,51		1,827,12	135,731,33	1,827,12	1,36
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	M3	331,120	513,380	182,260	74,18	24,562,48		13,520,05	38,082,53	13,520,05	55,04
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	M3	134,344	166,384	32,040	177,51	23,847,40		5,687,42	29,534,82	5,687,42	23,85
14	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	M3	253,910	314,786	60,876	175,32	44,515,50		10,672,78	55,188,28	10,672,78	23,85
15	583312001	Štěrkopisec neříděný zásovy materiál	M3	38,492	46,742	8,250	806,60	31,047,65		6,654,45	37,702,10	6,654,45	21,43
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva	M3	15,000	24,000	9,000	127,44	1,911,60		1,146,96	3,058,56	1,146,96	60,00
17	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	KUS	4,000	7,000	3,000	332,73	1,330,92		998,19	2,329,11	998,19	75,00
18	592241751	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x6x12	KUS	5,000	8,000	3,000	387,00	1,935,00		1,161,00	3,096,00	1,161,00	60,00
19	592241761	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12	KUS	6,000	9,000	3,000	432,46	2,594,76		1,297,38	3,892,14	1,297,38	50,00
20	592241771	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12	KUS	6,090	6,090	0,000	1,491,65	9,084,15		9,084,15	9,084,15	0,00	0,00
21	286113380	trubka kanalizace plastová KGE-M-315x1000 mm	KUS	19,285	19,285	0,000	2,653,97	51,181,81		51,181,81	51,181,81	0,00	0,00
22	286113390	trubka kanalizace plastová KGE-M-315x2000 mm	KUS	42,630	35,900	-6,730	5,879,43	250,640,10	-39,568,56		211,071,54	-39,568,56	-15,79
23	286113400	trubka kanalizace plastová KGE-M-500x1000 mm	KUS	1,015	1,015	0,000	4,271,54	4,335,61			4,335,61	0,00	0,00
24	286113440	trubka kanalizace plastová KGE-M-500x3000 mm	KUS	1,015	1,015	0,000	11,720,11	11,895,91			11,895,91	0,00	0,00
25	286113450	trubka kanalizace plastová KGE-M-500x5000 mm	KUS	1,015	1,015	0,000	18,984,64	19,269,41			19,269,41	0,00	0,00
26	286113460	trubka kanalizace plastová KGE-M-500x5000 mm	KUS	11,165	11,165	0,000	3,002,67	33,524,81			33,524,81	0,00	0,00
27	286114420	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87"	KUS	3,000	3,000	0,000	1,124,67	3,374,01			3,374,01	0,00	0,00
28	592241601	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBW-Q 1000/250/120 SP	KUS	7,000	7,000	0,000	1,791,58	12,541,06			12,541,06	0,00	0,00
29	592241611	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBW-Q 1000/500/120 SP	KUS	4,000	4,000	0,000	3,041,37	12,165,48			12,165,48	0,00	0,00
30	592241621	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBW-Q 1000/1000/120 SP	KUS	11,000	14,000	3,000	2,267,01	24,937,11		6,801,03	31,738,14	6,801,03	27,27
31	592241681	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/420 SPK 62,5/100x60x12	KUS	9,000	8,000	-1,000	8,289,87	74,608,83	-8,289,87		66,318,96	-8,289,87	-11,11
32	592243376	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300 - 785	KUS	2,000	2,000	0,000	9,848,64	19,697,28			19,697,28	0,00	0,00
33	592243379	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 500 - 1085	KUS	25,000	27,000	2,000	165,63	4,140,75		331,26	4,472,01	331,26	8,00
34	592243480	tesnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	KUS	11,000	13,000	2,000	2,987,47	32,862,17		5,974,94	38,837,11	5,974,94	18,18
35	592246611	poklop šachty Poklop D 400 - s odvětráním, s tlumičem	KUS	247,000	213,340	-33,660	102,35	25,280,45	-3,445,10		21,835,35	-3,445,10	-13,63
36	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC	M	8,000	8,000	0,000	116,15	929,20			929,20	0,00	0,00
37	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC	M	11,000	11,000	0,000	425,24	4,677,64			4,677,64	0,00	0,00
38	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC	M	11,000	11,000	0,000	425,24	4,677,64			4,677,64	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3													
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK													
Číslo a název rozpočtu: SO 303 - Odvodnění PK													
ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: Všechny skupiny													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovnýchOsazení železobetonových dílců pro šachty skruží	KUS	14,000	14,000	0,000	577,40	8,083,60			8,083,60		14
40	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodovýchOsazení železobetonových dílců pro šachty skruží	KUS	11,000	13,000	2,000	601,10	6,612,10		1,202,20	7,814,30	1,202,20	18,18
41	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základovýchOsazení železobetonových dílců pro šachty skruží	KUS	11,000	10,000	-1,000	704,64	7,751,04	-704,64		7,046,40	-704,64	-9,09
42	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kgOsazení poklopů litin KUS		11,000	13,000	2,000	565,23	6,217,53		1,130,46	7,347,99	1,130,46	18,18
43	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkopPřesun hmot pro trubní vedení z trř T		40,061	80,122	40,061	799,50	32,028,77		32,028,77	64,057,54	32,028,77	100,00
Nové položky													
44	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkopObetonování potrubí nebo	M3	0,000	41,480	41,480	2,535,28	0,00		105,163,41	105,163,41	105,163,41	100,00
45	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkopBednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	0,000	48,890	48,890	283,02	0,00		13,811,38	13,811,38	13,811,38	100,00
46	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	0,000	250,120	250,120	1,270,00	0,00		317,652,40	317,652,40	317,652,40	100,00
47	161101152	Swislev přemístění výkopku z horniny tř.5 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,000	250,120	250,120	170,00	0,00		42,520,40	42,520,40	42,520,40	100,00
48	894302171	Stěny šachet tl nad 200 mm ze žb obýčejného tř. C 30/37	M3	0,000	30,225	30,225	3,620,00	0,00		109,414,50	109,414,50	109,414,50	100,00
49	894302271	Strop šachet ze žb obýčejného tř. C 30/37	M3	0,000	4,782	4,782	3,870,00	0,00		18,506,34	18,506,34	18,506,34	100,00
50	334352111	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	M2	0,000	57,150	57,150	798,96	0,00		45,660,56	45,660,56	45,660,56	100,00
51	334352211	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	M2	0,000	57,150	57,150	62,49	0,00		3,571,30	3,571,30	3,571,30	100,00
52	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	T	0,000	5,251	5,251	30,400,00	0,00		159,630,40	159,630,40	159,630,40	100,00
53	319234113	Zdlivo šachtic z chel d 290 mm pevnosti P 15 na MC	M3	0,000	1,500	1,500	4,190,00	0,00		6,285,00	6,285,00	6,285,00	100,00
54	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	0,000	19,130	19,130	388,26	0,00		7,427,41	7,427,41	7,427,41	100,00
55	871422211	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	3,700	3,700	3,360,00	0,00		902,80	902,80	902,80	100,00
56	286412670	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 500	m	0,000	11,750	11,750	317,00	0,00		12,432,00	12,432,00	12,432,00	100,00
57	871472211.N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	11,750	11,750	6,570,00	0,00		3,724,75	3,724,75	3,724,75	100,00
58	286412720	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	0,000	37,800	37,800	334,00	0,00		77,197,50	77,197,50	77,197,50	100,00
59	871482111	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	37,800	37,800	334,00	0,00		12,625,20	12,625,20	12,625,20	100,00
60	286412730	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 900	m	0,000	37,800	37,800	8,040,00	0,00		303,912,00	303,912,00	303,912,00	100,00
61	877470440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 800	kus	0,000	5,000	5,000	1,460,00	0,00		7,300,00	7,300,00	7,300,00	100,00
62	286174870	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 800	kus	0,000	5,000	5,000	4,140,00	0,00		20,700,00	20,700,00	20,700,00	100,00
63	877490440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 1000	kus	0,000	1,000	1,000	2,290,00	0,00		2,290,00	2,290,00	2,290,00	100,00
64	286174880	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 1000	kus	0,000	1,000	1,000	6,450,00	0,00		6,450,00	6,450,00	6,450,00	100,00
65	899501311	Stupadla do šachet ocelová žebříková PE povlak vřdicíková s vysekáním otvoru v cihelném zdívu	kus	0,000	13,000	13,000	157,00	0,00		2,041,00	2,041,00	2,041,00	100,00
66	899502311	Stupadla do šachet ocelová žebříková PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v cihelném zdívu	kus	0,000	3,000	3,000	207,00	0,00		621,00	621,00	621,00	100,00
67	9990000R.N	Výrustní objekt DN900	KPL	0,000	1,000	1,000	49,248,00	0,00		49,248,00	49,248,00	49,248,00	100,00
68	9990010R.N	přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře stěny 300 mm, kanistří komplet včetně	kus	0,000	1,000	1,000	42,681,60	0,00		42,681,60	42,681,60	42,681,60	100,00
69	9990020R.N	zafukování kanalizace cementopoplkem DN 500 - 26,5m	m3	0,000	5,200	5,200	2,646,00	0,00		13,759,20	13,759,20	13,759,20	100,00
70	9990030R.N	demolice stávající stoky žb DNSO0 vř odvozu a likvidace suti na skládku	m	0,000	4,500	4,500	1,566,00	0,00		7,047,00	7,047,00	7,047,00	100,00
71	594511111R.N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výrustní objekt	m2	0,000	4,000	4,000	1,242,00	0,00		4,968,00	4,968,00	4,968,00	100,00
72	464571124.N	výrustní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm	m2	0,000	52,000	52,000	266,76	0,00		13,871,52	13,871,52	13,871,52	100,00
Celkem								1,486,849,10	-52,008,17	1,632,196,53	3,067,037,46	1,580,188,35	106,28

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 303 - Odvodnění PK
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	303 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Technické zdůvodnění změnových položek ZBV 1	3	
Cenové zdůvodnění nových položek	4	
Kalkulace jednotkových cen nových položek	6	
Rozpiska RDS SO 303	1	
Výkaz výměr - změna SO 303, potvrzený investorem	5	
Zápis z výrobního výboru č.2	2	
Zápis z 9. kontrolního dne stavby	2	
Výběrové řízení na nové položky - nabídky tří zhotovitele	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	28	

Technické zdůvodnění změných položek - pro ZBV číslo: 3			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
			Skupina	3
Stavba číslo, název: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3				
SO číslo a název : SO 303 - Odvodnění PK				
Číslo ZBV: SO 303 - Odvodnění PK				
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	
1	103715099		zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	
2	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	
4	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	
5	130001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	
6	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	
7	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	
8	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	
9	151101112		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	
10	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	
11	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	
12	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	
13	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	
14	175151101		Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	
15	583312001		štěrkopísek netříděný zásypový materiál	
16	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	
17	452112111		Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	
18	592241751		prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	
19	592241761		prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	
20	592241771		prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	
22	286113390		trubka kanalizace plastová KGEM-315x2000 mm SN8	
23	286113400		trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN8	
31	592241681		skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	
32	592243376		dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300 - 785	
34	592243480		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	
35	592246611		poklop šachtový Poklop D 400 - s odvětráním, s tlumící vložkou	
36	871373121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	
40	894412411		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	

Technické zdůvodnění změných položek - pro ZBV číslo: 3			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
Stavba číslo, název:				
III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3				
SO číslo a název :			Skupina	3
SO 303 - Odvodnění PK				
Číslo ZBV:				
SO 303 - Odvodnění PK				
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	
42	899103111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	
43	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	
44	899623151	N	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	
45	899643111	N	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	
46	132401201	N	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	
47	161101152	N	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5 hl výkopu do 2,5 m	
48	894302171	N	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obýčejného tř. C 30/37	
49	894302271	N	Strop šachet ze ŽB obýčejného tř. C 30/37	
50	334352111	N	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	
51	334352211	N	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	
52	894608112	N	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	
53	319234113	N	Zdivo šachtic z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	
54	451315124	N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	
55	871422211	N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu	
56	286412670	N	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkami DN 500	
57	871472211	N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	
58	286412720	N	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkami DN 800	
59	871482111	N	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 900 se spojkami v otevřeném výkopu	
60	286412730	N	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkami DN 900	
61	877470440	N	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 800	
62	286174870	N	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 800	
63	877490440	N	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 1000	
64	286174880	N	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 1000	
65	899501311	N	Stupadla do šachet ocelová žebříková PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v cihelném zdivu	
66	899502311	N	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v cihelném zdivu	
67	999000R	N	Výustní objekt DN900	
68	999001R	N	připojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře štěny 300 mm, karisit' komplet včetně mříže	

Technické zdůvodnění změných položek - pro ZBV číslo: 3		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
		Skupina	3
Stavba číslo, název:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3		
SO číslo a název :	SO 303 - Odvodnění PK		
Číslo ZBV:	SO 303 - Odvodnění PK		
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS
69	999002R	N	zafoukání kanalizace cementopopilkem DN 500 - 26,5m
70	999003R	N	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace sutí na skládce
71	59451111R	N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výústní objekt
72	464571124	N	výústní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm

Na kontrolním dni stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, který se konal dne 12.9.2016, předložil projektant firma PONTEX s.r.o – pan Vachta tel. 725786510 nové připravované a navazující stavby „III/01214 Úvaly, ulice 5.května“ požadavek spočívající v koordinaci odvodnění dešťové kanalizace. Koordinace projektů spočívá v napojení dešťové kanalizace odvodňující ulici 5.května projektu „III/01214 Úvaly, ulice 5.května“ na právě realizovanou dešťovou kanalizaci vedoucí ulicí Dvořákovou a Riegerovou, stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, objektu SO 303 Odvodnění PK.

Stávající odvodnění dešťových kanalizací obou projektů bylo vedeno odděleně a vyústěno pod mostem SO 232.

V rámci zadání projekčních prací bylo nezbytné vybudovat nové vedení nevyhovující dešťové kanalizace odvodňující ulici 5.května. Stávající kanalizace je vedena pod chodníkem vpravo ulice Riegerova a je vyústěna pod mostem SO 232 (tzn. zasahuje do stavby stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“). Dešťová kanalizace je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést její přeložku. Projektant v rámci přípravy prací zjistil střet plánované přeložky dešťové kanalizace s právě probíhající stavbou. Stavba „III/01214 Úvaly, ulice 5.května“ by měla být realizována v průběhu roku 2017.

Provedení přeložky dešťové kanalizace ulice 5. května by způsobilo porušení právě realizovaných konstrukcí komunikace (tj. znemožnění uplatnění záruk) stavby „III/01214 Úvaly, ulice 5.května“ včetně nevyhnutelných nových přeložek vodovodu a plynovodu.

S ohledem k výše uvedenému byl vznesen požadavek projektanta stavby „III/01214 Úvaly, ulice 5.května“, ve kterém by byla zahrnuta příprava a napojení dešťové kanalizace ulice 5. května do právě realizované stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“. Zahnutím prací do stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ dochází k zjednodušení technického řešení a snížení ekonomických nákladů na výstavbu. Technické řešení zamezí případným střetům s vodovodem i plynovodem a jejich nutných přeložkách, tak i k zásahům do nově vybudované komunikace (neztracení záruk ze stavebních prací).

Proto provedení prací spočívající v napojení dešťové kanalizace je nezbytné pro realizaci výstavby a samotné dokončení stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, (tyto práce jsou neoddělitelné od výše uvedených zakázek).

Dešťová kanalizace v ulici 5.května bude vedena ve sklolaminátu DN800 a DN900 a budou zde tři monolitické šachty. Dále bude provedena přeložka plynovodu a vodovodu.

Za zhotovitele: Ing. Václav Leiternann

PORR a.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Datum:

12.6.2017

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 3						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		1
Stavba číslo, název:						Skupina		3
III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3								
SO číslo a název :								
SO 303 - Odvodnění PK								
Číslo ZBV:								
SO 303 - Odvodnění PK								
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
44	899623151	N	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - nová položka v soupisu prací SO 303 je shodná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 103, proto je její JC převzata z této shodné položky.	M3	41,480	2.535,28		
SO 103/92	899623151		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop, Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	M3	8,261	2.535,28		
45	899643111	N	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop - nová položka v soupisu prací SO 303 je shodná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 103, proto je její JC převzata z této shodné položky.	M2	48,800	283,02		
SO 103/93	899643111		Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop, Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	24,000	283,02		
46	132401201	N	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 - nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	M3	250,120	1.270,00		
47	161101152	N	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5 hl výkopu do 2,5 m - nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	M3	250,120	170,00		
48	894302171	N	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB obyčejného tř. C 30/37 - nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	M3	30,225	3.620,00		
49	894302271	N	Strop šachet ze ZB obyčejného tř. C 30/37 - nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	M3	4,782	3.870,00		
50	334352111	N	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení - nová položka v soupisu prací SO 303 je podobná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 133, proto je její JC převzata z této shodné položky.	M2	57,150	798,96		
SO133/32	334352111		Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	M2	43,230	798,96		
51	334352211	N	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění - nová položka v soupisu prací SO 303 je podobná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 133, proto je její JC převzata z této shodné položky.	M2	57,150	62,49		
SO 133/33	334352211		Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	M2	43,230	62,49		
52	894608112	N	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	T	5,251	30.400,00		

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 3										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		1
										Skupina		3
Stavba číslo, název:		III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3										
SO číslo a název :		SO 303 - Odvodnění PK										
Číslo ZBV:		SO 303 - Odvodnění PK										
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	53 319234113	N	Zdivo šachtíc z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	M3	1,500	4,190,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	54 451315124	N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	19,130	388,26						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 je shodná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 133, proto je její JC převzata z této shodné položky.									
SO 133/43	451315124		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	63,647	388,26						
	55 871422211	N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu	m	3,700	244,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	56 286412670	N	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 500	m	3,700	3,360,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	57 871472211	N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	11,750	317,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	58 286412720	N	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	11,750	6,570,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	59 871482111	N	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 900 se spojkami v otevřeném výkopu	m	37,800	334,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	60 286412730	N	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 900	m	37,800	8,040,00						
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.									
	61 877470440	N	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 800	kus	5,000	1,460,00						

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 3										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		1	
										Skupina		3	
Stavba číslo, název:												IIII/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3	
SO číslo a název :												SO 303 - Odvodnění PK	
Číslo ZBV:												SO 303 - Odvodnění PK	
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
62	286174870	N	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 800	kus	5,000	4.140,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
63	877490440	N	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 1000	kus	1,000	2.290,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
64	286174880	N	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 1000	kus	1,000	6.450,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
65	899501311	N	Stupadla do šachet ocelová žebříková PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v cihelném zdívu	kus	13,000	157,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
66	899502311	N	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v cihelném zdívu	kus	3,000	207,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
67	999000R	N	Výústní objekt DN 900	KPL	1,000	49.248,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)										
68	999001R	N	přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozmer sacňa 500x500 mm, šire stěny 300 mm, kanisť komplet včetně mříže	kus	1,000	42.681,60							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)										
69	999002R	N	zafoukání kanalizace cementopopilkem DN 500 - 26,5m	m3	5,200	2.646,00							
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)										
70	999003R	N	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace sutí na skládku	m	4,500	1.566,00							

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 3						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
						Skupina	3
Stavba číslo, název: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3							
SO číslo a název : SO 303 - Odvodnění PK							
Číslo ZBV: SO 303 - Odvodnění PK							
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC	
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)				
71	594511111R	N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výústní objekt	m2	4,000	1.242,00	
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)				
72	464571124	N	výústní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm	m2	52,000	266,76	
			- nová položka v soupisu prací SO 303 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)				

PORR a.s. -182-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele: Ing. Václav Leiternann

Datum:

12. 6. 2017

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS):		SO 303/ZBV1
Skupina Vitepraci:		3
rezie		8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC odbytová
67	999000R	Výústní objekt DN 900 Výběrové řízení	1,000	kpl							45.600,00	49.248,00

POHL cz, a.s. Výústní objekt DN 900 1,000 kpl 45.600,00
HOBST, a.s. Výústní objekt DN 900 1,000 kpl 56.900,00
JUBOCAR spol. s r.o. Výústní objekt DN 900 1,000 kpl 48.100,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK

ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS):	SO 303/ZBV1
Skupina Všepráci:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC odbytová
68	999001R	přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře stěny 300 mm, karisit' komplet včetně mříže	1,000	kus							39.520,00	42.681,60

Výběrové řízení

POHL cz, a.s. přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře stěny 300 mm, karisit' komplet včetně mříže

1,000 kus

39.520,00

HOBST, a.s.

přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře stěny 300 mm, karisit' komplet včetně mříže

1,000 kus

40.502,00

JUBOCAR spol. s r.o.

přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře stěny 300 mm, karisit' komplet včetně mříže

1,000 kus

43.500,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS):	SO 303/ZBVI
Skupina Všepráci:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Material	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC edbyťová
69	999002R	zařukání kanalizace cementopopílkem DN 500 - 26,5m	1,000	m3							2.450,00	2.646,00

Výběrové řízení

POHL cz, a.s. zařukání kanalizace cementopopílkem DN 500 - 26,5m

1,000 m3

2.450,00

HOBST, a.s. zařukání kanalizace cementopopílkem DN 500 - 26,5m

1,000 m3

2.517,00

JUBOCAR spol. s r.o. zařukání kanalizace cementopopílkem DN 500 - 26,5m

1,000 m3

2.494,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK

ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS): SO 303/ZBV1	
Skupina Všepráci:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdotazy	JC nákladová	JC odbytová
70	999003R	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace suti na skládce	1,000	m							1.450,00	1.566,00

Výběrové řízení

POHL cz, a.s.	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace suti na skládce	1,000 m	1.450,00
HOBST, a.s.	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace suti na skládce	1,000 m	1.895,00
JUBOCAR spol. s r.o.	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace suti na skládce	1,000 m	1.534,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 303/ZBV1
Skupina Všepráci:	3

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JIC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC odbytová
71	59451111R	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výústní objekt Výběrové řízení	1,000	m2							1.150,00	1.242,00

POHL cz, a.s.	1.150,00
HOBST, a.s.	1.654,00
JUBOCAR spol. s r.o.	1.560,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaky u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 303 - Odvodnění PK

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS):	SO 303/ZBV1
Skupina Viceprací:	3
režie	8%

Č. Pol	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Matériál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC edbyřová
72	46471124	výústní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm	1,000	m2							247,00	266,76

Výběrové řízení

POHL cz, a.s.

HOBST, a.s.

JUBOCAR spol. s.r.o.

výústní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm
výústní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm
výústní objekt - KAMENNÝ POHOZ f. 63/125 - 300 mm

247,00

266,00

298,00

[illegible]

KŠUS
KRAJSKA SPRAVA A UDRŽBA SILNIC
Stredosloveskeho kraja
IČO: 36000003

Hatě 523, 261 01 Příbram III
IČ: 015 04 398, tel.: 777 284 462

cdlépný závod - Čechy
In Václav Lékemarm - stavě, vedoucí
100 00 Praha 10, Dubečská 3238/38
IČO: 43005560

© 2001 PCH, INC. a.s.
Tel.: 255 644 441 • Fax: 255 612 886
IČ: 25002488 • DIČ: CZ25002488

RDS

Ї РРЇ ОНУ

S/O-303

8

Výkaz výměr - změna SO 303

III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Odvodnění PK

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 303, č. 1

PČ	T y p	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíl cen celkem [CZK]	rozdíl cen celkem v %
Náklady soupisu celkem														
1		103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná, ornice tříděná zahradní	m3	331,120	513,380	182,260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2		119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200, Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepře	m	4,000	10,000	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
3		119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500, Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s	m	2,000	2,000	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
4		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to	m	2,000	10,000	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5		130001101	Příplatek za zřízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení, Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,000	83,000	71,000		0,000		0,00	0,00	0,00	0,00%
6		132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	545,257	552,697	7,440		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
7		132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3, Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	54,526	55,266	0,740		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
8		151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m, Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 013,974	1 033,124	19,150		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
9		151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m, Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes	m2	1 013,974	1 033,124	19,150		0,000		0,00	0,00	0,00	0,00%

10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	545,257	552,697	7,440		0,000		0,00	0,00	0,00	0,00%
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	545,257	552,697	7,440		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové), Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	981,463	1 470,827	489,364		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	331,120	513,380	182,260		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m, Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od něj	m3	134,344	166,384	32,040		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
15	583312001	Štěrkopisek netříděný záspyový materiál, kamentvo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu štěrkopisek netříděný	t	253,910	314,786	60,876		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	4	Vodorovné konstrukce											
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného, Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	38,492	46,742	8,250		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	8	Trubní vedení											
17	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm, Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	ks	15,000	24,000	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
18	592241751	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm, prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	ks	4,000	7,000	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
19	592241761	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm, prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	ks	5,000	8,000	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
20	592241771	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm, prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	ks	6,000	9,000	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
21	286113380	trubka kanalizace plastová KGEW-315x1000 mm SN8, trubka kanalizace plastová KGEW-315x1000 mm SN8	ks	6,090	6,090	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
22	286113390	trubka kanalizace plastová KGEW-315x2000 mm SN8, trubka kanalizace plastová KGEW-315x2000 mm SN8	ks	19,285	19,285	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
23	286113400	trubka kanalizace plastová KGEW-315x5000 mm SN8, trubka kanalizace plastová KGEW-315x5000 mm SN8	ks	42,630	35,900	-6,730		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
24	286113440	trubka kanalizace plastová KGEW-500x1000 mm SN8, Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEW s hrlem SN 8 KGEW-500x1000	ks	1,015	1,015	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

25	286113450	trubka kanalizace plastová KGEW-500x3000 mm SN8, trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) WAVIN-OSMA trubky KGEW s hrdlem SN 8 KGEW-500x3000	ks	1,015	1,015	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
26	286113460	trubka kanalizace plastová KGEW-500x5000 mm SN8, trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) WAVIN-OSMA trubky KGEW s hrdlem SN 8 KGEW-500x5000	ks	1,015	1,015	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
27	286114420	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87*, trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 87* KGEA-315/200/87*	ks	11,165	11,165	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
28	592241601	skrůž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm, skrůž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	ks	3,000	3,000	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
29	592241611	skrůž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm, skrůž betonová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	ks	7,000	7,000	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
30	592241621	skrůž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm, skrůž betonová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	ks	4,000	4,000	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
31	592241681	skrůž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm, skrůž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	ks	11,000	14,000	3,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
32	592243376	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300 - 785, dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 400 - 885	ks	9,000	8,000	-1,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
33	592243379	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 500 - 1085, dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 400 - 885	ks	2,000	2,000	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
34	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000, těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	ks	25,000	27,000	2,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
35	592246611	poklop šachtový Poklop D 400 - s odvětráním, s tlumičím vložkou, poklop šachtový Poklop D 400 BEGU - s odvětráním, s tlumičím vložkou	ks	11,000	13,000	2,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
36	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300, Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	247,000	213,340	-33,660			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
37	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500, Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sk	m	8,000	8,000	0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

38	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 dvouosé DN 300, Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylen systém	ks	11,000	11,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
39	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	14,000	14,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
40	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	ks	11,000	13,000	2,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
41	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	ks	11,000	10,000	-1,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
42	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg, Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	11,000	13,000	2,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
43	998	Přesun hmot												
NP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	40,061	80,122	40,061			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
44	899623151.N	NOVÉ POLOŽKY (JC dle OTSKP, není-li uvedeno jinak) Ošetřování potrubí nebo ztvrdnutí stávk betonem prosytný tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	0,000	41,480	41,480			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
45	899643111.N	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	0,000	48,800	48,800			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
46	132401201.N	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	0,000	250,120	250,120			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
47	161101152.N	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,000	250,120	250,120			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
48	894302171.N	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obecného tř. C 30/37	M3	0,000	30,225	30,225			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
49	894302271.N	Strop šachet ze ŽB obecného tř. C 30/37	M3	0,000	4,782	4,782			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
50	334352111.N	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - zřezání	M2	0,000	57,150	57,150			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
51	334352211.N	Bednění šachet ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	M2	0,000	57,150	57,150			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
52	894608112.N	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	T	0,000	5,251	5,251			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
53	319234113.N	Ždívo šachtic z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	M3	0,000	1,500	1,500			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
54	451315124.N	Podkladní nebo výplová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	0,000	19,130	19,130			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
55	871422211.N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	3,700	3,700			0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

56	286412670.N	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 500	m	0,000	3,700	3,700	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
57	871472211.N	Montáž vodovodního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	11,750	11,750	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
58	286412720.N	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	0,000	11,750	11,750	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
59	871482111.N	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 900 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	37,800	37,800	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
60	286412730.N	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 900	m	0,000	37,800	37,800	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
61	877470440.N	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 800	kus	0,000	5,000	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
62	286174870.N	vložka šachtová PRAGMA+D 10, DN 800	kus	0,000	5,000	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
63	877490440.N	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 1000	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
64	286174880.N	vložka šachtová PRAGMA+D 10, DN 1000	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
65	899501311R.N	Stupadla do šachet ocelová žebříková PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v chelném zděvu	kus	0,000	13,000	13,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
66	899502311.N	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v chelném zděvu	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
67	9990000R.N	Výustní objekt DN900	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
68	9990010R.N	přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře stěny 300 mm, karšit komplet včetně míže	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
69	9990020R.N	zařoukání kanalizace cementopřítkem DN 500 - 26,5m	m3	0,000	5,200	5,200	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
70	9990030R.N	demolice stávající stoky žb DN500 vč odvozu a likvidace sutí na skládce	m	0,000	4,500	4,500	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
71	594511111R.N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výustní objekt	m2	0,000	4,000	4,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
72	464571124.N	výustní objekt - KAMENNÝ POHŮZ f. 63/125 - 300 mm	m2	0,000	52,000	52,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
75	00000001.N	Realizační dokumentace	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
76	00000002.N	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
77	00000003.N	Geodetické práce	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
78	00000004.N	Zařízení staveniště	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
		Celkem bez DPH					0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		DPH 21%					0,00			0,00	
		Celkem vč. DPH					0,00			0,00	

Za Zhotovitele: **ING. LEITE DMAR**
 Datum: Dubčská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560
 1.3.2014

Za Objednatel: **T-KOMPLET s.r.o.**
 Datum: Hátě 583/125-01 Příbram III
 IČ: 015 04 398, tel.: 777 284 462
 8.3.2017

Za AD: **Ing. J. VAVRKA**
 Datum: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Magistrů 1275/13
 140 00 Praha 4
 IČ: 47307218
 DIČ: CZ47307218

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALD
 PRAŽSKÁ 21, 150 00 ÚVALD

5/5

VÝROBNÍ VÝBOR č.2
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

dne 19.9.2016

Stavba: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3

Přítomni:

Investor: SÚS Středočeského kraje, Vladimír Buchar

Město Úvaly, Petr Matura

TDI: T-komplet s.r.o., Tomáš Kubík

Vejvoda s.r.o., Petr Špaček

Zhotovitel: PORR a.s., Václav Leitemann

Subdodavatel: POHL cz, Přemysl Kusiak

AD: AF-CITYPLAN, Jakub Vyhnálek



- 1) Zhotovitel stavby předložil návrh „změny č.1“ realizační dokumentace ke stavebnímu objektu „SO 303 Odvodnění PK“.

Popis změny:

Na kontrolním dni stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, který se konal dne 12.9.2016, předložil projektant firma PONTEX s.r.o – pan Vachta tel. 725786510 nově připravované a navazující stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ požadavek spočívající v koordinaci odvodnění dešťové kanalizace.

Koordinace projektů spočívá v napojení dešťové kanalizace odvodňující ulici 5 května projektu „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ na právě realizovanou dešťovou kanalizaci vedoucí ulicí Dvořákovou a Riegerovou, stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, objektu SO 303 Odvodnění PK.

Stávající odvodnění dešťových kanalizací obou projektů bylo vedeno odděleně a vyústěno pod mostem SO 232.

V rámci zadání projekčních prací bylo nezbytné vybudovat nové vedení nevyhovující dešťové kanalizace odvodňující ulici 5 května. Stávající kanalizace je vedena pod chodníkem vpravo ulice Riegerova a je vyústěna pod mostem SO 232 (tzn. zasahuje do stavby stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“). Dešťová kanalizace je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést její přeložku. Projektant v rámci přípravy prací zjistil střet plánované přeložky dešťové kanalizace s právě probíhající stavbou. Stavba „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ by měla být realizována v průběhu roku 2017.

Provedení přeložky dešťové kanalizace ulice 5. května by způsobilo porušení právě realizovaných konstrukcí komunikace (tj. znemožnění uplatnění záruk) stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ včetně nevyhnutelných nových přeložek vodovodu a plynovodu.

S ohledem k výše uvedenému byl vznesen požadavek projektanta stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“, ve kterém by byla zahrnuta příprava a napojení dešťové kanalizace ulice 5. Května do právě realizované stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“. Zahrnutím prací do stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ dochází k zjednodušení technického řešení a snížení ekonomických nákladů na výstavbu. Technické řešení zamezí případným střetům s vodovodem i plynovodem a jejich nutných přeložkách, tak i k zásahům do nově vybudované komunikace (neztracení záruk ze stavebních prací).

Proto provedení prací spočívající v napojení dešťové kanalizace je nezbytné pro realizaci výstavby a samotné dokončení stavby „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, (tyto práce jsou neoddělitelné od výše uvedené zakázky).

Dešťová kanalizace v ulici 5.května bude vedena ve sklolaminátu DN800 a DN900 a budou zde tři monolitické šachty. Dále bude provedena přeložka plynovodu a vodovodu.

Vyjádření účastníků:

AS: SOUHLASÍ
SOUHLASIM
SOUHLASIM:

Ing. JAKUB VIKALÍK, AF-STRUKTU s.r.o.
ING. LEITERMANN

F-KOMPLET s.r.o. – SOUHLASÍ

F-KOMPLET s.r.o.
Hate 523, 261 01 Příbram III
IČ: 015,04 398, tel.: 777 284 462

VEJVODA s.r.o. – SOUHLASÍ
Kusto úmý –

zápis:	9. KONTROLNÍ DEN STAVBY	č. 09/2016
Název stavby:	„III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
Zhotovitel:	PORR a.s – odštěpný závod Čechy, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	
Technický dozor:	T-KOMPLET s.r.o., Hatě 523, 261 01 Příbram VII	
Místo konání :	Zasedací místnost – MěÚ Úvaly, Riegerova 897, 250 82 Úvaly	
Datum a čas:	10.10.2016 v 08,30 hod.	
Rozdělovník:	účastníkům dle prezenční listiny	

Dnešního dne byla provedena pochůzka po staveništi a bylo dohodnuto a konstatováno následující:

bod	zápis	odpovídá	termín
1.	Účast na jednání		
	- dle prezenční listiny – viz.příloha		
2.	Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne		
	-		
3.	Postup prací		
3.1.1.	Prováděné práce	zhotovitel	
	- zhotovitel provádí výkopové práce pro přeložku vody. - Zhotovitel dokončuje dešťovou kanalizaci v úseku od ul.5.května k Penny		
3.1.3.	Organizace a postup práce		
4.	Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:		
4.1.5.	- Byl vyvzorkován typ zámkové dlažby pro chodníky – výrobce Semmelrock - Citytop Grande Kombi – č. 64868372 (šedá) - Citytop Grande Kombi – č. 6486834 (žlutá) - Materiál na plotový systém – Semmelrock Rivago – písková –č. 64868182, 64866755		
4.4.1.	- Město Úvaly u Prahy spolu se zhotovitelem upřesní a dohodnou fakturaci SO 431 – veřejné osvětlení.	objednatel zhotovitel	
4.5.3.	- Zhotovitel provede odtěžení části vjezdu k MěÚ vzhledem k etapizaci stavby.		
4.6.2.	- Byla předložena PD napojení dešťové kanalizace do ul.5.května. Zhotovitel předloží odhad nákladů.		26.9.2016
4.6.5.	- MěÚ Úvaly provede konzultaci s vodoprávním úřadem ohledně změny dešťové kanalizace		
4.7.1.	- Vedení Města Úvaly rozhodlo, že VO bude dle výkazu výměr a zadávací dokumentace – viz.email ze dne 23.9.2016.		
4.7.4.	- Zhotovitel zajistí označení průchodu pro pěší přes staveniště (most!)	zhotovitel	
4.7.7.	- V úseku mezi šachtou Š 25- Š 26 stoky „C“ bylo naraženo na skálu tř.těžitelnosti 5 – viz.zápis geotechnika ze dne		

	22.9.2016.		
4.7.8.	- Zhotovitel překopl kabel SŽDC v úseku Š 25- Š 26 stoky „C“, který nebyl uveden ve vyjádření ani nebyl fyzicky vytýčen.		
4.7.9.	- Proběhla schůzka 20.9.2016 se zástupcem RWE ohledně uložení plynového potrubí v nesprávné hloubce ve staničení KM 0,32083. Pohl bude dále sledovat.		
4.8.2.	- Zhotovitel započne se stav.pracemi na propustku, přeložce vodovodu ve staničení st.335-410, na přeložce plynovodu, možná i přeložka NN.	zhotovitel	
4.8.4.	- Projekce upřesnila přeložku vodovodu na SO-231. Vše uvedeno v PD. V případě potřeby bude řešeno operativně.		
4.8.5.	- Projekce upřesnila počty chrániček v SO – 231. Počet zůstává dle PD (7xvolných). Popř.bude v průběhu výstavby navýšen.		
4.9.1.	- Na základě jednání města Úvaly a KSÚS bylo dohodnuto, že práce na prodloužení propustku a změně dešťové kanalizace musí být realizovány. KSÚS zajistí zasmluvnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek.	objednatel	
4.9.2.	- Investor upozorňuje zhotovitele, že stavba chodníků SFDI musí být zhotovena a vyfakturována nejpozději do 9.12.2016.	zhotovitel	
4.9.3.	- Zhotovitel zajistí průjezd na stavbu nebo sveze TKO na místo k odvozu.	zhotovitel	
4.9.4.	- Investor upozorňuje zhotovitele na zakrývání poklopů splaškové kanalizace. V současné době do splaškové kanalizace se splavuje štěrk a písek – hrozí její ucpání.	zhotovitel	
5.	Harmonogram		
	- Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG stavby po týdnech.		
6.	Stavba a staveniště		
7.	BOZP		
8.	Fakturace		
	-		
9.	Změnová řízení		
10.	Přejímky		
	- nejsou		
11.	Zjištěné nedostatky		
	- žádné		

10. KD stavby se bude konat v pondělí 17.10.2016. Setkání všech účastníků je v 8,30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly, Riegerova 897, 250 82 Úvaly.

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.



CENOVÁ NABÍDKA

stavba: III/01214 ÚVALY U PRAHY, PRŮTAH - ÚSEK Č.3

SO: SO 303 - odvodnění PK - změna č.1

Kód položky	Název položky	jed.	množství	jed. cena	cena celkem
999000R.N	Výústní objekt DN900	KPL	1,000	45.600,000	45.600,00
999001R.N	přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře štěny 300 mm, karisít komplet včetně mříže	kus	1,000	39.520,000	39.520,00
999002R.N	zařezání kanalizace cementopopílkem DN 500 - 26,5m	m3	5,200	2.450,000	12.740,00
999003R.N	demolice stávající stoky ZB DN500 vč odvozu a likvidace sutí na skládku	m	4,500	1.450,000	6.525,00
594511111R.N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výústní objekt	m2	4,000	1.150,000	4.600,00
464571124.N	výústní objekt - KAMENNY POHOZ ř. 63/125 - 300 mm	m2	52,000	247,000	12.844,00
				Cena celkem	121.829,00

Cenovou nabídku vytvořil dne 15.2.2017

Ing. Přemysl Kusiak

POHL cz, a.s.

Vedoucí střediska dopravních staveb

tel: 725 757 441

email: kusiak@pohl.cz



POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

Tel: 225 039 411

IC: 25600468

DIČ: CZ25600468

POHL

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

CENOVÁ NABÍDKA ze dne 13.2.2017

Objednatel: Porr a.s.

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s.

stavba: III/01214 ÚVALY U PRAHY, PRŮTAH - ÚSEK Č.3

SO: SO 303 - odvodnění PK - změna č.1

		jed.	množství	jed. cena	cena celkem
999000R.N	Výústní objekt DN900	KPL	1,000	56.900 Kč	56.900 Kč
999001R.N	prepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr šachta 500x500 mm, šíře štěny 300 mm, karisíř komplet včetně mříže	kus	1,000	40.502 Kč	40.502 Kč
999002R.N	zafoukání kanalizace cementopopílkem DN 500 - 26,5m	m3	5,200	2.517 Kč	13.088 Kč
999003R.N	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu a likvidace suti na skládku	m	4,500	1.895 Kč	8.528 Kč
594511111R.N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výústní objekt	m2	4,000	1.654 Kč	6.616 Kč
464571124.N	výústní objekt - KAMENNY POHOZ f. 63/125 - 300 mm	m2	52,000	265 Kč	13.780 Kč
					139.414 Kč

 **Stavební firma
HOBST a.s.**
tel./fax: 281 926 126
DIČ: CZ48033251
Splavna 1250, 198 00 Praha 9

Ondřej Cikhart
člen představenstva
Stavební firma HOBST, a.s.

Cenová nabídka

SO 303 – odvodnění PK – uměna č.1

Akce: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah

Objednatel: Porr a.s.

1. Celková cena za SO 303, změna č.1

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

		jed.	množství	jed. cena	cena celkem
999000R.N	Výústní objekt DN900	KPL	1,000	48.100,000	48.100,000
999001R.N	přepojení stávající kanalizace - vnitřní rozměr	kus	1,000	43.500,000	43.500,000
999002R.N	zařezání kanalizace cementopopílkem DN 50	m3	5,200	2.494,000	12.968,800
999003R.N	demolice stávající stoky ŽB DN500 vč odvozu	m	4,500	1.534,000	6.903,000
59451111R.N	kamenná dlažba do betonu 300 mm - výústní o	m2	4,000	1.560,000	6.240,000
464571124.N	výústní objekt - KAMENNY POHOZ f. 63/12	m2	52,000	298,000	15.496,000
					133.208 Kč

2. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 30. 5. 2017

JUBOCAR spol. s r.o.

Králova 279/9, 616 00 Brno

IČ: 63492954 DIČ: CZ63492954



Ing. Dagmar Jurečková

jednatel

JUBOCAR spol. s r.o.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Vás dopis značky / ze dne

Náše značka
2860/17/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon
Chmelová/736 623 720

Praha
10.5.2017

Věc : „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ - žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace III/01214 v Úvalech Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 432/00066001/2016 (článek 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

SO 103 - Rekonstrukce silnice III/01214

- na základě požadavku schválení změny ze dne 2.12.2016

SO 133 - Rekonstrukce propustku v km cca 0,290

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 1 ze dne 12.9.2016

SO 231 - Most č. ev. 01214-2

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

SO 232 - Most č. ev. 01214-3

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

SO 303 - Odvodnění PK

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 2 ze dne 19.9.2016

SO 313 - Přeložky vodovodů

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

Vedlejší rozpočtové náklady KSÚS

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 1 ze dne 12.9.2016
- na základě zápisu z výrobního výboru č. 2 ze dne 19.9.2016
- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

Komerční banka a.s.
Č.účet: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 1 ze dne 12.9.2016
- na základě zápisu z výrobního výboru č. 2 ze dne 19.9.2016
- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

Stress is being applied to the steel in the form of a tensile force.

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Telefon: 326 779 228
Fax: 326 771 023
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz