

profil zadavatele

V Říčanech dne 24.06.2020
Reg. č.: VZ-327/20
Č. j.: 1555/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 5 k veřejné zakázce „II/240 a II/101 přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa, podrobný GTP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V textu projektu podrobného GTP i zadávací dokumentaci nejsou řešeny hydrogeologické práce. V soupisu prací je vyžadované provést 5 vsakovacích zkoušek, ale není uvedeno v kterých místech. Dále je soupisu prací požadováno vystrojit a odvrtnat 1 hydrogeologický vrt, ale v soupisu prací není položka pro nacenění zkoušky odvrtného vzorku. Dle TP76 je nutno pro danou etapu (podrobný GTP) provést hydrogeologické práce viz. 4.3.10 TP76.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Staničení !! Vsakovačky - v místě objekt SO366 - Poldr v km 5,036, protilehlé části objektu, 2 vsakovací zkoušky, km 6,050 - 6,350 vpravo, 2 vsakovací zkoušky, jedna v km 6,050 a druhá ve staničení 6,350 v místě projektovaného podélného příkopu, 1 vsakovací zkouška v km 5,5 vlevo. HG vrt je plánován pro sledování kolísání h.p.v. před a v průběhu stavby a pro sledování kvality vody, zkoušky odvrtných vzorků nejsou nutné.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací není uveden Korozní průzkum, který je požadovaný v textu podrobného GTP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Korozní průzkum je v příloze 3 - výkaz výměr obsažen (položka 8)
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro provedení průzkumných sond je třeba provést kácení dřevin (průkles). Tyto práce nejsou uvedeny v soupisu prací a nelze je proto ocenit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Viz. příloha 3 1.2 částl B Související práce,

	položka 1

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V textu podrobného GTP se uvádí, že se jedná v převážné míře o zemědělsky obhospodařované pozemky, v soupisu prací chybí položka škody na pozemcích, která by pro porovnatelnost nabídek měla být dána zadavatelem.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz. příloha 3 1.2 částl B Související práce, položka 14

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Projekt počítá s vrtáním sond „Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m“ a „Jádrové vrty vrtané dvojitou DIA jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m“, pro provedení těchto prací je nezbytné provést „Přípravu sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem“ (položka 1.2.2), která v soupisu prací není k nacenění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	U všech vrtů se předpokládá, že svrchní část vrtu bude vzhledem k menší pevnosti hornin provedena tvrdokovem - viz. příloha 2 projektu podrobného GTP, sloupec "metráž - použití vrtných korunek". Vrtání diamantem se předpokládá až v hlubších polohách některých vrtů. Proto nebyla položka 1.2.2 použita

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá nový soupis prací k ocenění, který nahrazuje přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace reg. č. VZ-327/20.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na částku 6 376 549,00 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 17.07.2020 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel