



PŮDORYS
M 1:150



LEGENDA

NOVÁ VOZOVKA		NOVÉ KONSTRUKCE, TERÉN	
NOVÉ KONSTRUKCE		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, TERÉN	
ŘÍMSA		HRANICE POZEMKŮ	
CHODNÍK		DOČASNÝ ZÁBOR	
KAMENNÁ DLAŽBA		TRVALÝ ZÁBOR	
		PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU	
		PROVIZORNÍ LÁVKA PRO CHODCE	

POZNÁMKY

- V ÚSEKU 3.318 – 23.969 BUDE PROVEDEN ATYPICKÝ PŘÍČNÝ SKLON V OBLÓUKU S OHLEDEM NA NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLOU KOMUNIKACI A VÝJEZD ZE ZASTÁVKY MHD
- BUDE OSAŽENO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OMEZUJÍCÍ RYCHLOST NA 30 km/h
- OSA KOMUNIKACE ZACHOVÁVÁ STÁVAJÍCÍ STAV.
- TERÉN V OKOLÍ MOSTU BUDE UPRAVEN DO PŮVODNÍHO TVARU OHUMUSOVÁNÍM A OSET TRÁVOU.
- POD MOSTEM V KRAJNÍCH POLÍCH SE PROVEDE POHOZ PLOCHY ŠTĚRKEM.
- VRSTEVNICE NOVÉ VOZOVKY JSOU ODSUPŇOVÁNY PO 5 cm, VRSTEVNICE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU JSOU ODSUPŇOVÁNY PO 25 cm.
- VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEDEVŠÍM VIDITELNÉ A DOSTUPNÉ HRANY KONSTRUKCÍ, KTERÝCH POLOHU BYLO MOŽNO OVĚŘIT. JSOU-LI ZAKRESLENY SKRYTÉ HRANY, JSOU VYKRESLENY POUZE JAKO ODHAD PROJEKTANTA A JEJICH TVAR A POLOHU NELZE OVĚŘIT.
- PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
- POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ.

III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, e-mail: podatelna@kr-s.cz

Investor:

Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje

Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel: 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz

Zhotovitel PD:

PONTEX SRO

PONTEX, spol. s r.o.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 16 075 00 HIP:

Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL Zodp. projektant: Ing. Daniel ŠINGLER, Ph.D.

Tech. kontrola: Ing. Martin HAVLÍK Vypracoval: Ing. Jakub DVOŘÁK

241096747, mho@pontex.cz 777277953, jdv@pontex.cz

PONTEX SRO
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 24462215 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: Středočeský kraj Obec: Vinec Kraj: Středočeský

Akce: III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4 Datum: 02/2020 Stupeň: PDPS

Část: B – SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Souprava: Č. přílohy

Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE

B.2