





PŮDORYS

M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:100



POZNÁMKY

1. TERÉN V OKOLÍ MOSTU BUDE UPRAVEN DO PŮVODNÍHO TVARU OHUMUSOVÁNÍM A OSET TRÁVOU.
2. POD MOSTEM V KRAJNÍCH POLÍCH SE PROVEDE POHOZ PLOCHY ŠTĚRKEM.
3. DĚLKA MIKROPILOT SE PŘEDPOKLÁDÁ CCA 10 m.
4. HLAVY MIKROPILOT MUSÍ BÝT NAVAŘENY.
5. POŽADAVKY NA MATERIÁLY PŘECHODOVÉ OBLASTI DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČLÁNKU ČSN 73 6244.
6. VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEDEVŠÍM VIDITELNÉ A DOSTUPNÉ HRANY KONSTRUKCÍ, KTERÝCH POLOHU BYLO MOŽNO OVĚŘIT. JSOU-LI ZAKRESLENY SKRYTÉ HRANY, JSOU VYKRESLENY POUZE JAKO ODHAD PROJEKTANTA A JEJICH TVAR A POLOHU NELZE OVĚŘIT.
7. PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVĚST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
8. POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ.

PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BET.:	C 12/15 – X0
OL. PRAHY, ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A KŘÍDLA:	C 30/37 – XF4+XD3
BLOČKY POD LOŽISKA:	C 30/37 – XF4+XD3
OCHRANNÁ PŘIBETONÁVKA:	C 30/37 – XF2
DŘÍK PILÍŘŮ:	C 30/37 – XF4+XD3
STATIVA PILÍŘŮ:	C 30/37 – XF2+XD1
BETONOVÝ PRÁH V PATĚ NÁSPYU:	C 25/30 – XF4
BETONOVÉ LOŽE:	C 25/30 – XF2

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B

POVRCHOVÁ OPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, e-mail: podatelna@kr-s.cz

Investor:



Krajský úřad Středočeského kraje

Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel: 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz

Zhotovitel PD:



PONTEX, spol. s r.o.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:

16 075 00

HIP:

Schválili:

Ing. Václav HVIŽDAL Z odp. projektant: Ing. Daniel ŠINGLER, Ph.D.

Tech. kontrola:

Ing. Martin HAVLÍK Vypracoval: Ing. Jakub DVOŘÁK

241096747, mho@pontex.cz

777277953, jdk@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 24462215 fax: +420 24461038  
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: Středočeský kraj Obec: Vinec Kraj: Středočeský

Akce: III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4 Datum: 01/2020

Část: C – STAVEBNÍ ČÁST Souprava: Č. přílohy

Příloha: SPODNÍ STAVBA – PŘEHLED

C.6