

Profil zadavatele

V Říčanech dne 2.7.2020
Reg. č.: vz-277/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4 k veřejné zakázce „III/27516 Mcely - Loučeň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	1) Zadavatel v technické specifikaci požaduje provedení recyklace za studena s přidáním cementu a asfaltu, a to v tloušťce 350 mm na ploše o výměře 110 m ² dle soupisu prací. Této požadavek nelze splnit, protože tloušťka vrstvy 350 mm je v rozporu s TP 208, kde je v článku 3.3.1. stanovena maximální možná tloušťka na 250 mm. Požaduje Zadavatel, aby byly práce prováděny v rozporu s technickými předpisy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Ne, zadavatel nepožaduje provedení prací v rozporu s TP. Jedná se o překlep, správně měla být tloušťka sanace konstrukčních vrstev 250 mm.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	2) Bude recyklace za studena prováděna v jedné ploše nebo bude Zadavatel požadovat, aby byla prováděna formou lokálních oprav, jak by se mohlo zdát z technické specifikace? Upozornujeme, že stroj, který tuto činnost provádí není schopen provádět recyklaci za studena formou „záplat“. Není na to konstruovaný a Účastník ani nevidí pro použití této drahé technologie na tento druh práce žádné opodstatnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Ano, sanace konstrukčních vrstev bude provedena v jedné ploše, jedná se o sanace kraje vozovky.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	3) V technické specifikaci je uvedeno, že Zhotovitel zajistí stavební povolení. Je na tuto stavbu skutečně nutné zajistit stavební povolení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Ano, stavební povolení bude nutné v případě, že ho bude požadovat příslušný stavební úřad.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	1) V soupisu prací na stavbě III/27516 Mcely – Loučeň v objektu: sil. st. 0,000 -0,983 km a v objektu: sil. St. 2,283 -3,900 km není uvažováno se spojovacím postřikem pod vrstvu ACO 11+ 50/70 , ale v technické specifikaci se o

	něm píše , že má být proveden mezi vyrovnávkou a pokládkou obrusné vrstvy. Zhotovitel se ptá zadavatele jestli při realizaci má být proveden spojovací postřík pod vrstvu ACO 11+ , případně žádá od doplnění položky do soupisu prací - spojovací postřík , množství a kolik má být dávkování postříku na m2.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Ano, zhotovitel požaduje provedení spojovacího postříku z emulze pod vrstvu ACO11+ v množství do 1 kg/m2. Jedná se o položku: 572223 spojovací postřík z emulze do 1,0 kg/m2 v celkové ploše pro obě opravované části silnice 14 541 m2

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel