

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 007f

**Stavba:** Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 007f

**Stavba:** Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**0,00**

**0,00**

**SO 01** Skladová a instruktážní hala

0,00

0,00

**SO 02** Zpevněné plochy

0,00

0,00

**SO 03** Venkovní rozvody

0,00

0,00

**SO 04** Přemístění mobil. objektu a oprava rampy

0,00

0,00

**SO 05** Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 01 - Skladová a instruktážní hala**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 01 - Skladová a instruktážní hala**

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 01 - Skladová a instruktážní hala**

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm včetně pařezu a zpracování	kus	1,000		0,00
2	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm včetně pařezu a zpracování	kus	2,000		0,00
3	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	7,000		0,00
4	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 a uložení na deponii	m2	402,000		0,00
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2 a uložení na deponii	m2	402,000		0,00
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně a uložení na deponii do 50 m	m2	785,000		0,00
7	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	883,000		0,00
8	K	132251252	Hloubení rýh pro prahy nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,000		0,00
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	61,000		0,00
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	61,000		0,00
11	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	883,000		0,00
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 589,400		0,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	883,000		0,00
14	K	181951114	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	1 160,500		0,00

D 2

Zakládání

0,00

15	K	232200000	Ocelové kalíšky 156/156/156 do hlav pilot - 12 kusů	kg	40,000		0,00
16	K	232300000	Ocelové kalíšky 206/206/156 do hlav pilot - 14 kusů	kg	60,000		0,00
17	K	291111000	Zřízení a odstranění montážní rampy pro vjezd vrtací soupravy do stav. jámy ze štěkodrti	m3	32,000		0,00
18	K	212750133	Trativod z drenážních trubek PVC SN 4 perforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m - pod halou včetně šterkového obsvnu a geotextílie 300 g/m2	m	17,900		0,00
19	K	226112414	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. IV - pr.760 mm	m	170,100		0,00
20	K	226113314	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. IV - pr. 1220 mm	m	18,800		0,00
21	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	101,000		0,00
22	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	101,000		0,00
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	101,000		0,00
24	K	231112213a	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového - D76cm	m	151,000		0,00
25	K	231112213b	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového - D1220 mm	m	24,000		0,00
26	K	231111000	Zřízení bednění hlav pilot svařovanou sítí s folií v.1,0 m	m2	97,000		0,00
27	M	31316006	sít' výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm	m2	101,000		0,00
28	M	69331000	folie vyztužená tkaninou - parotěsná	m2	101,000		0,00
29	M	58933331	beton C 30/37 XA1 XC2	m3	95,000		0,00
30	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 110 ka/m3	t	5,226		0,00
31	K	232000000	Montáž ocel. bednění prohlubní do hlav pilot	kus	26,000		0,00
32	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 CX2 AX1	m3	26,000		0,00
33	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,814		0,00
34	K	274300000	Podkladní beton C20/25 tl. 5cm pod prahy	m2	90,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	274438000	Zřízení bednění spodní části prahů	m2	110,000		0,00
36	K	274438100	Odstranění bednění spodní části prahů	m2	110,000		0,00
37	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 (základ. prahů)	m2	194,000		0,00
38	K	279113156	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	33,000		0,00
39	K	278220000	Svary vyztuže k ocel. sloupům haly	m	4,200		0,00
40	K	632451425	Potěr pískocementový tl do 20 mm - vyrovnání zhlaví prahů	m2	148,000		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

41	K	138901010	Přirážka za pozinkování venk. ocel. prvků - přístřešky	kg	873,250		0,00
42	K	332318121	Vyplnění dutin pod ocelové sloupy zálivkou	m3	0,350		0,00
43	M	585914190	Rozpínávací zálivková malta pro upevnění kotevních prvků	kg	725,000		0,00
44	K	337171122	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí vazníků do 24 m	t	58,600		0,00
45	M	42495401	Konstrukce ocelová haly vč. povrchové úpravy, žebříku, šroubů a kotevních prvků a šroubů	t	58,600		0,00
46	K	342150001	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 12 m. stěna jednod.. tl nad 8cm	m2	535,000		0,00
47	K	342151123	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 12 m - stěna složitá. tl. nad 8cm	m2	381,000		0,00
48	M	55320000	S7 - Panel stěnový s izolačním jádrem z minerální vlny . tl. jádra 150mm - EI120DP1, polyester dle PD	m2	481,000		0,00
49	M	55321000	S8 - Panel stěnový s izolačním jádrem z minerální vlny, tl. 100 mm, EI 60DP1, polyester dle PD	m2	287,000		0,00
50	M	55322000	S9 - Panel stěnový s izolačním jádrem IPN , tl. 100 mm - EI 15 DP3, polyester - dle PD	m2	233,500		0,00
51	M	55324701	S10 - Panel stěnový s izolačním jádrem IPN, tl. 40 mm, polyester.	m2	154,000		0,00
52	K	342151500	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů , stěna složitá. tl. do 8 cm	m2	142,700		0,00
53	K	335222000	Betonová výplň ocel. sloupů v úrovni drátkobetonu - podklad pro svislou izolaci	m3	0,500		0,00
54	K	335233000	Obklad dilatační pěnové izolace tl. 20 mm ocel. sloupů do v 2,0 m D+M	m2	3,500		0,00

D 4 Vodovonné konstrukce 0,00

55	K	430321414	Schodišťová konstrukce vnitřní ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,380		0,00
56	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,350		0,00
57	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,350		0,00
58	K	444150000	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů budov v do 12 m -střecha jednoduchá. tl nad 8	m2	830,700		0,00
59	M	61210017	S1 - Panel střešní s horn. trapézovým plechem a izolačním jádrem z minerální vlny tl. 175/209 mm, EI90DP1, polyester - dle PD	m2	306,000		0,00
60	M	61210143	S3 - Panel střešní s horn. trapézovým plechem a izolačním jádrem z IPN tl. 120/155 mm, EI15DP3, polyester - dle PD	m2	306,000		0,00
61	M	61210014	S2 - Panel střešní s horn. trapézovým plechem a izolačním jádrem z minerální vlny, tl. 80/114 mm, EI90DP1, polyester - dle PD	m2	243,000		0,00
62	K	444151200	Montáž k sendvičových panelů - lemovací prvky a okapnice jednoduché kromě K1-K15	kpt	1,000		0,00
63	K	444151300	Montáž k sendvičových panelů - lemovací prvky a okapnice složité kromě K1-K15	kpt	1,000		0,00
64	M	13851018	Plech lakovaný, povrch polyester, 1250x2000, tl. 0,6mm	kpt	1,000		0,00
65	K	444171010	Montáž střešních sendvičových panelů, střecha jednoduchá. tl. do 8cm	m2	236,300		0,00
66	K	444200000	Montáž podhledu sendvičovým panelem tl. 100 mm v zádveří	m2	10,000		0,00
67	M	61200110	S6 - Sendvičový panel stěnový s výplní IPN tl. 100 mm ( zádveří )	m2	10,000		0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

68	K	919721131	D+M Geomritz pro stabilizaci podkladu tuha trojosa z PP	m2	1 136,000		0,00
69	K	564671000	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm tl 250 mm	m3	371,000		0,00
70	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/150	t	667,000		0,00
71	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-63 se zhutněním	m3	475,000		0,00
72	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	855,000		0,00
73	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným - prosívkou 0-4 - 20m3	m3	19,100		0,00
74	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	34,400		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	612311100	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem vč. výztužné sítě -sokl	m2	115,000		0,00
76	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	136,000		0,00
79	K	631311234	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 s hlazeným vsypem - (drátkobeton) tl. 20cm - 971,5 m2	m3	194,300		0,00
80	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	194,300		0,00
81	K	631316115	Postřík nových bet. podlah proti prvotnímu vyschnutí	m2	971,500		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
84	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	84,100		0,00
85	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	968,000		0,00
86	K	953943212	Montáž hasicího přístroje	kus	7,000		0,00
87	M	44932114	<i>přístroj hasící ruční práškový PG 6 LE</i>	kus	7,000		0,00
88	M	42291000	<i>klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč</i>	kus	1,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
89	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	102,225		0,00
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	135,500		0,00
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	406,500		0,00
92	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	239,700		0,00
93	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	42,600		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
94	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	1 612,363		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
95	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	257,300		0,00
96	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,077		0,00
97	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	257,300		0,00
98	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posvpeem na horním povrchu</i>	m2	308,760		0,00
99	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm. tl do 0,6 mm	m2	78,500		0,00
100	K	711222000	Gumoasfaltový nátěr pat ocelových sloupů pod podlahou	m2	36,000		0,00
101	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací - spárů prahů	m2	78,000		0,00
102	M	58581110	<i>hydroizolační krystalický nátěr na beton</i>	kg	75,000		0,00
103	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	10,200		0,00
104	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posvpeem</i>	m2	10,200		0,00
105	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti a radonu termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	971,000		0,00
106	K	711472051	Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti a radonu termoplasty lepenou fólií PVC na vnitřní plochy prahů	m2	40,000		0,00
107	M	28322004	<i>Fólie hydroizolační a proti radonu pro spodní stavbu tl 2,0mm</i>	m2	1 060,000		0,00
108	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilíí vrstva ochranná	m2	1 936,000		0,00
109	M	69311314	<i>textilie netkaná HPPE 300g/m2</i>	m2	2 110,500		0,00
110	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilíí vrstva podkladní	m2	40,000		0,00
111	M	69311314	<i>textilie netkaná HPPE 300g/m2</i>	m2	44,000		0,00
112	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm	kus	1,000		0,00
113	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00
D 713 Izolace tepelné							0,00
114	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	548,500		0,00
115	M	28376456	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm</i>	m2	557,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	265,000		0,00
117	M	28376354	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	160,000		0,00
118	M	28376351	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	95,000		0,00
120	M	28376349	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	10,000		0,00
121	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	545,000		0,00
122	M	28323053	fólie PE (500 kg/m <sup>3</sup> ) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0.6mm	m2	588,500		0,00
226	K	713341000	Montáž izolace tepelné těles deskami z pěnového polyuretanu - napraží okna O1.O2	m2	9,000		0,00
227	M	28376507	deska izolační z pěnového polyuretanu tl.20 mm s s oboustrannou Al foli LAMDA = 0,02w/MK a krycím plechem	m2	12,700		0,00
123	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			0,00

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,00

124	K	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	1,500		0,00
125	K	722174010	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 110 x 15.1	m	2,000		0,00
126	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	1,500		0,00
127	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 mm	m	2,000		0,00
128	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice 30m	soubor	1,000		0,00
129	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	3,500		0,00
130	K	723231100	Kohout kulový přímý DN 65	kus	1,000		0,00
131	K	733392000	Vsazení přechodky D 63x5,8 mm na pozink DN50	kus	1,000		0,00
132	K	891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,000		0,00
133	M	42291099	klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč	kus	1,000		0,00
134	M	42291061	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm teleskopická	kus	1,000		0,00
135	M	56230515	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	1,000		0,00
136	M	56230632	poklop uliční litinový šoupatový	kus	1,000		0,00
137	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

231	K	Poř. č.	Popis, druh	Jednotka	0,000		0,00
-----	---	---------	-------------	----------	-------	--	------

Poznámka k položce:

Poznámka:

a) veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...

jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

P

232	K	1.1	A1-A2 LED SVĚTIDLO, 118W, 4000K, IP65, 15600lm mikroprizmatický PC kryt, IK10, včetně třmenů	pcs/ks	24,000		0,00
233	K	1.2	A6-A7 LED PRUMYSLOVÝ SVĚTIDLO, 163W, 4000K, IP65, 26500lm skleněný kryt, hliníkové těleso včetně závěsu	pcs/ks	6,000		0,00
234	K	1.3	A3 - LED PRUMYSLOVÉ SVĚTIDLO, 53W, 4000K, IP65, 8000lm plastový kryt, translucenční polvkarbonát difuzor	pcs/ks	1,000		0,00
235	K	1.4	A4 - LED SVĚTIDLO SE SENZOREM, 12W, 4000K, IP54, 770lm	pcs/ks	2,000		0,00
236	K	1.5	A5 - LED VENKOVNÍ SVĚTIDLO, 28W, 3200lm, 4000K, IP65 hliníkové těleso,	pcs/ks	5,000		0,00
237	K	1.6	NO1 - LED nouzové svítidlo, 2W, 200lm, 1hod, IP65, piktoqram	pcs/ks	4,000		0,00
238	K	1.7	NO2 - LED nouzové svítidlo, 6W, 600lm, 1hod, IP65	pcs/ks	5,000		0,00
239	K	2.1	tlačítko s kontrolkou ve skřínce M22-I1, IP67	pcs/ks	6,000		0,00
240	K	2.2	dvojtlačítko s kontrolkou ve skřínce M22-I1, IP67	pcs/ks	3,000		0,00
241	K	2.3	střídavý přepínač, IP54	pcs/ks	2,000		0,00
242	K	2.4	zásuvka 230V/16A IP54	pcs/ks	8,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
243	K	2.5	Zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, včetně jističů a proudového chrániče, IP54	pcs/ks	5,000		0,00
244	K	2.6	krabice rozvodka IP67, vč. svorek	pcs/ks	40,000		0,00
245	K	3.1	RH1 Provedení: oceloplechový nástěnný rozváděč Krytí: IP 54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S Zkratová odolnost Ik: 10 kA výzbroj: viz výkres	pcs/ks	1,000		0,00
246	K	3.2	RP1 Provedení: plastový nástěnný rozváděč Krytí: IP 54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S Zkratová odolnost Ik: 10 kA výzbroj: viz výkres	pcs/ks	1,000		0,00
247	K	4.1	Kabelový drátěný žlab pozinkovaný š=100mm, v=50mm včetně výložníků a stojin po 1,5 m a upevňovacího materiálu	m	80,000		0,00
248	K	4.2	Kabelový drátěný žlab pozinkovaný š=50mm, v=50mm včetně výložníků a stojin po 1,5 m a upevňovacího materiálu	m	100,000		0,00
250	K	4.4	Ochranné PVC elektroinstalační lišty a trubky (plastové i ocelové) pro jednotlivé kabely	set/sada	1,000		0,00
251	K	4.5	Kabelové průchody na fasádu a střechu izolované proti vlhkosti	set/sada	10,000		0,00
252	K	4.8	CYKY-J 5x10 mm2	m	80,000		0,00
253	K	4.9	CYKY-J 5x6 mm2	m	90,000		0,00
254	K	4.10	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	300,000		0,00
255	K	4.11	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	200,000		0,00
256	K	4.12	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	300,000		0,00
257	K	4.13	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	100,000		0,00
258	K	4.14	CYKY-O 3x1,5 mm2	m	100,000		0,00
259	K	4.15	CYA 1x16 mm2 pospojení	m	10,000		0,00
260	K	4.16	CYA 1x6 mm2 pospojení	m	20,000		0,00
261	K	4.18	samoregulační kabel 18W/m 5°C, 28W/m 0°C	m	225,000		0,00
262	K	4.19	připojovací souprava s vývodkou	ks	8,000		0,00
263	K	4.20	nerezový okapový úchyt	ks	34,000		0,00
264	K	4.21	řídící jednotka včetně čidel teplota, vlhkost	ks	1,000		0,00
265	K	5.1	Pásek FeZn 30/4 pro propojení jednotlivých pilot, realizaci obvodového základového zemniče a propoj s SR822 - uložený v zemi. nebo betonu	m	250,000		0,00
266	K	5.2	Drát FeZn PVC d=10mm - vývod z uzemnění (až do zkušební svorky a HOP konstrukce haly)	m	100,000		0,00
267	K	5.3	Hromosvodná svorka pásek-pásek, pásek drát	ks	60,000		0,00
268	K	5.4	Antikorozní ochrana svorek nebo svárových spojů v zemi - 2x asfaltový nátěr	ks	60,000		0,00
269	K	5.5	Svorka SP (SR3) pro připojení ocelových konstrukcí stavby	ks	20,000		0,00
270	K	5.6	Ekvipotenciální přípojnice pro páskový vodič 30/4 a vodiče kruhového průřezu 2,5-95mm2	ks	2,000		0,00
271	K	5.7	Hromosvodový drát AlMgSi d=8mm - svody, pomocné jímače a jímací síť na střeše	m	300,000		0,00
272	K	5.8	Podpěra jímacího vedení na plechovou střechu (PV23) střechu šroubovací do střechy včetně izolace proti zatečení vody do střechy	ks	130,000		0,00
273	K	5.9	Podpěra svodu na stěnu (PV1s) střechu včetně izolace proti zatečení vody	ks	70,000		0,00
274	K	5.10	Ochranná trubka (uhelník) svodu hromosvodu včetně podpěr	ks	10,000		0,00
275	K	5.11	Hromosvodná svorka SU ( SS, SR, SP, SO )	ks	80,000		0,00
276	K	5.12	Jímací tyč L=1500mm D=18/10mm, izolační tyč 700mm. vč. objímek	ks	3,000		0,00
277	K	5.13	Hromosvodná zkušební svorka SZ drát - drát (měřící svorka pro připojení k uzemnění)	ks	10,000		0,00
278	K	5.14	Popisný štítek	ks	10,000		0,00
279	K	5.15	Drobný, pomocný a upevňovací materiál	kg	10,000		0,00
280	K	6.1	Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 -elektroinstalace	ks	1,000		0,00
281	K	6.2	Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 -hromosvod	ks	1,000		0,00
282	K	6.3	Zajištění pracoviště	ks	1,000		0,00
283	K	6.4	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	ks	1,000		0,00
284	K	6.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00
D		751	Vzduchotechnika				0,00
139	K	42912139	VZ1 - Ventilátor odvodní - 370 m3/hod, 250Pa, IP65	kus	3,000		0,00
140	M	42391222	výklopný ráh 630	kus	3,000		0,00
141	M	42550505	Adaptér 630	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	M	42665402	Podstavec montážní atyp hřebenový zateplený	kus	3,000		0,00
143	M	42911768	Zpětná klapka 630	kus	3,000		0,00
144	M	42912205	Nastávací dýza + mřížka	kus	3,000		0,00
145	K	751122014	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 mm	kus	3,000		0,00
146	K	751398000	Regulátoru otáček	kus	3,000		0,00
147	K	751398025	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	6,000		0,00
148	M	56245640	mřížka větrací hliníková	kus	6,000		0,00
149	M	42982400	klapka 4hranná samočinná 1000x400	kus	6,000		0,00
150	M	42972963	žaluzie protidešťové a samčinná Pz plech 1000x400mm	kus	6,000		0,00
151	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%			0,00

D		764	Konstrukce klempířské			0,00	
152	K	764000000	Ostatní lemování opláštění haly z lak. plechu	kpt	1,000		0,00
153	K	764111000	K15 - Krytina střechy z trapézového Pz plechu s povrchovou lak. úpravou 35/207/0,75, na ocel (515 KG)	m2	70,500		0,00
154	K	764211700	K5 - Oplechování hřebene z Pz s povrch lak. úpravou rš 1000 mm - atyp	m	60,000		0,00
155	K	764212635	K8 - Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou lak. úpravou rš 500 mm	m	35,500		0,00
156	K	764212648	K9 - Oplechování atik se závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm - přístřešky	m	39,200		0,00
157	K	764213615	K7 - Oplechování přechové spáry s povrchovou lak. úpravou jednodílná rš 400 mm na rozhraní tl. střeš. panelů	m	17,800		0,00
158	K	764216601	K13 - Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou lak. úpravou rš 160 mm	m	8,400		0,00
159	K	764216603	K10 - Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou lak. úpravou rš 320 mm	m	8,800		0,00
160	K	764216603.1	K11 - Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou lak. úpravou rš 270 mm	m	28,600		0,00
161	K	764216603.2	K12 - Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou lak. úpravou rš 180 mm	m	17,600		0,00
162	K	764242335	K14 - Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu s povrchovou lak. úpravou rš 400 mm	m	120,000		0,00
163	K	764314611	K6 - Lemování prostupů střeš s krytinou vlnitou z Pz s povrchovou lak. úpravou - komíny ventilátorů (3ks)	m2	4,500		0,00
164	K	764541305	K1 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou lak.úpravou průměr 200 mm včetně kotlíků a čel	m	120,000		0,00
165	K	764545300	K4 - Žlaby mezistřešní z pl.tl.2 mm 200/160	m	27,700		0,00
166	K	764548323	K3 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou lak. úpravou průměru 80 mm	m	20,000		0,00
167	K	764548324	K2 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou lak. úpravou průměru 125 mm	m	62,000		0,00
168	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00

D		766	Konstrukce truhlářské			0,00	
169	K	766622100	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných s rámem do celostěnových panelů	m2	30,070		0,00
170	M	61140199	O5 - okno plastové s fixním zasklením 1100x2100 s izolačním dvousklem,6komorvyzt. profil.Uw=1.0W/m2/k. 13ks	m2	30,070		0,00
171	K	766622121	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1.5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	29,260		0,00
172	M	61140099	O3 - okno plastové s fixním zasklením jednoduché zaklení 2200x1900. vyztuž. profil. 7ks	m2	29,260		0,00
173	K	766622122	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2.5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	79,200		0,00
174	M	61140045	O1 - okno plastové s fixním zasklením s izolačním dvojsklem 2200x2400, 6komor vyztuž.profil.Uw=1.0W/m2K15ks	m2	79,200		0,00
175	K	766622135	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1.5m s rámem do celostěnových panelů	m2	4,180		0,00
176	M	61140050	O4 - okno plastové sklopné jednoduché zasklení s ovládním 2200x1900. vyztuž. profil.1ks	m2	4,180		0,00
177	K	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2.5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	10,560		0,00
178	M	61140053	O2 - okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m 2200x2400, s mechanickým ovládním. 6komorvyzt. profil. U= 1.0 W/m2K.2ks	m2	10,560		0,00
179	K	766622137	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů	m2	2,420		0,00
180	M	61140949	O6 - okno plastové otevíravé 1100x2200 s izolačním dvousklem a s mechan. ovládním, 6komor. vyzt.profil, Uw= 1.0W/m2K.1ks	m2	2,420		0,00
181	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
182	K	767161111	Montáž zábradlí schodiště rovného z trubek do betonu hmotnosti 40 kg + lepené kotvy	m	1,800		0,00
183	M	55283901	Zábradlí z trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 48x3,6mm - svařované včetně nátěru a pat.plechů	m	8,000		0,00
184	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	4,400		0,00
185	M	69752001	čisticí zapuštěná rohož vstupní provedení hliník standard 22 mm	m2	4,400		0,00
186	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	8,800		0,00
187	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	8,800		0,00
188	K	767616610	Montáž krytů oken. el. žaluzií Z90 - nábal 240 mm do ocel konstrukce přes tepelně izolač.desky	kus	17,000		0,00
189	M	553346635	Držák venk.z pozink. pl. al žaluzie a krytu	kus	56,000		0,00
190	M	55346636	Krycí lak. plech 1,5 mmžaluzie bez bočnic	m	37,400		0,00
191	M	55346637	Bočnice krycího lak. plechu žaluzie	kus	34,000		0,00
192	K	767640000	Montáž dveří dvoukřídlových včetně zárubně do OK	kus	1,000		0,00
193	M	55341300	D1 - dveře AI dvoukřídlové vchod. zateplené 1800 x 2345, včetně zárubně, bezpečnostní, kódový zámek, madlo/ madlo. u=1.5W/m2K.brano. těsnění	kus	1,000		0,00
194	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku včetně zárubně do OK	kus	1,000		0,00
195	M	55341390	D4 - dveře jednokřídlé ocelové plně 1150x2345mm, bezpečnostní, včetně zárubně, kódový zámek, klika/klika.	kus	1,000		0,00
196	K	767640311	Montáž dveří ocelových vchod jednokřídlových včetně zárubně do OK	kus	1,000		0,00
197	M	55341202	D3 - dveře bezpečnostní únikové zateplené jednokřídlové 1250x2100 vč. zárubně, samozavírač. U=1.5w/M2/K. klika/koule. těsnění	kus	1,000		0,00
198	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových včetně zárubně do OK	kus	1,000		0,00
199	M	55341330	D2 - dveře vnitřní dvoukřídlé ocelové zateplené 1800x2345. samozavírač. U=1.7W/m2K, madlo/madlo	kus	1,000		0,00
200	K	767651114	Montáž vrat průmyslových sekčních zajížděcích pod střechu plochy přes 13 m2	kus	1,000		0,00
201	M	55345870	V1 - vrata sekční hliníková nezateplená průhledná 4750 x 4700 s el. pohonem a pevným ovládním	kus	1,000		0,00
202	K	767652240	Montáž vrat průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	1,000		0,00
203	M	55344715	V2 - vrata ocelová otočná dvojkřídlá zateplená 4700 x 4700 např.panely s PUR tl.100, el. pohony , s těsněním a rámovou zárubní. aretace U=1.5W/m2K	kus	1,000		0,00
204	K	767832112	Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce se suchovodem	m	7,500		0,00
205	M	44983041	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem a plošinou. pozink. celkem dl 6.1-8.5m	m	7,500		0,00
228	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - pro uchycení svítidel. šroub.spoi k vaznicím	kg	100,000		0,00
229	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x3mm a 50x50x6 mm - svařovaná kotva vč. polvuretanového nátěru 48 kusů	t	0,100		0,00
206	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - podlahové úhelníky	kg	474,000		0,00
208	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm- 28.4 m. s pracnami po 0.5m. pozink.	t	0,308		0,00
209	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm - 11.25 bm. s pracnami pozink	t	0,142		0,00
210	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm - 4.8 bm. s pracnami pozink	t	0,024		0,00
211	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
212	K	771474114	Montáž obkladu zhlaví prahů z dlaždic keramických rovných řezaných flexibilní lepidlo vč. al. list	m	172,000		0,00
285	K	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 150 mm	m	174,000		0,00
214	K	771574000	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - schody v hale (stupnice. podstupnice.boky)	m2	2,900		0,00
215	M	59761409a	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - schody. soklv. parapety	m2	86,400		0,00
213	K	771554111	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 včetně parapetů v	m2	11,800		0,00
216	K	772421133	Montáž obkladu soklů z řezaných dlaždic teracových. v 27cm v zádveřích	m	9,150		0,00
217	M	59247000	Dlaždice teracová 600x600 x20 antracit v zádveřích	m2	16,000		0,00
218	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776			Podlahy povlakové				0,00
219	K	776141000	Vyrovnání podlah final. epox. stěrkou tl. 5 mm	m2	535,000		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
220	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 matná 33/33cm - pro sokly a parapety</i>	m2	83,300		0,00
221	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
222	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí -zábradlí	m2	1,300		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
223	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m	m2	97,700		0,00
224	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	97,700		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
225	K	210290811	Připojení motorických spotřebičů do 5 kW	kus	5,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 02 - Zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt: **SO 02 - Zpevněné plochy**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 5. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>0,00</b>
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>		<b>0,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 02 - Zpevněné plochy**

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 a uložení na deponii	m2	135,000		0,00
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 a uložení na deponii	m2	135,000		0,00
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně a přemístění do 50 m	m2	633,000		0,00
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	355,000		0,00
5	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně pro základ opěrné stěny	m3	64,000		0,00
6	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	370,000		0,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	666,000		0,00
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,000		0,00
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	595,000		0,00

D 2 Zakládání

0,00

10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (proti prorůstání)	m2	317,000		0,00
11	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	335,800		0,00
12	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 - podkladní beton ve spádu 1%	m3	2,550		0,00
13	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	16,000		0,00
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	31,500		0,00
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	31,500		0,00
16	K	279113155	Dřík opěrné stěny ve skl. 1% tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	63,000		0,00
17	K	279321347	Zhlaví opěrné zdi ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,150		0,00
18	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění zhlaví opěrné zdi	m2	14,000		0,00
19	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění zhlaví opěr.zdi	m2	14,000		0,00
20	K	279361821	Výztuž opěrné zdi betonářskou ocelí 10 505	t	2,470		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

21	K	327320000	Opěrné zdi ze ŽB tř. C 25/30 - komplet	m3	10,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

D 5 Komunikace pozemní

0,00

22	K	550111000	Betonová vjezdová rampa z B C25/30 s kartáčovanm povrchem tl. 150 - 200 mm	m3	1,200		0,00
23	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	609,000		0,00
24	K	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 120 mm	m2	10,800		0,00
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	609,000		0,00
26	K	564871119	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 330 mm (výměna)	m2	520,000		0,00
27	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/150	t	308,000		0,00
28	K	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm podél chodníku	m2	20,000		0,00
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.70 kg/m2	m2	520,000		0,00
30	K	577146121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	520,000		0,00
31	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	520,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	154,000		0,00
33	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	160,000		0,00
34	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150-200 mm	m2	211,000		0,00
35	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	57,000		0,00
36	M	59245296	dlažba zámková tl.100mm přírodní	m2	59,800		0,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
37	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - opěrná zeď	m2	28,300		0,00
38	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka soklová tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - opěrná zeď	m2	28,300		0,00
39	K	637111113	Okapový chodník východní ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním na fólii proti prorůstání	m2	317,000		0,00
D 8			Trubní vedení				0,00
40	K	895940000	Betonová vpust' 200/500 - 500 s litinovou mříží D400 - příslušenství ke žlabu žl2	kus	2,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,000		0,00
42	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000		0,00
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,000		0,00
44	M	59217099	obrubník betonový silniční obloukový R500, 90°	m	6,000		0,00
45	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	4,000		0,00
46	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	171,000		0,00
47	K	919716000	Výztuž cementobetonového krytu před vraty haly ze svařovaných sítí 8/150/150	t	0,035		0,00
48	K	919721101.TCT	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 kN/m PK GRID PET	m2	595,000		0,00
49	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do betonu na štěrkové lože tl 100 mm z betonových tvárcí š 600 mm	m	30,000		0,00
50	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 60x330x590/669mm	kus	99,000		0,00
51	K	935114000	Osazení odvodňovacích žlabů do betonového lože	m	15,000		0,00
52	M	59228999	Betonový žlab ŽI1 s litinovou mříží D400 150/200 - 1000 + 2 plechová čela 1x odtok	m	5,000		0,00
53	M	59228888	Betonový žlab ŽI2 s litinovou mříží D400 200/200 - 1000 + 2 plechová čela	m	10,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,380		0,00
55	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	52,380		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	944,692		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - opěrné zdi	m2	176,000		0,00
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový - opěrné zdi	t	0,053		0,00
59	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - opěrná zeď a soklu kovárný	m2	129,000		0,00
60	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	142,000		0,00
61	K	711161232	D+M izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s integrovanou mřížkou svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm opěrné stěny a soklu kovárný	m2	123,000		0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
62	K	767220430	Montáž zábradlí z dílů z trubek do beton zdí hmotnosti nad 40 kg - 523 kg, 116ks mechan. kotvami M10	m	46,200		0,00
63	M	55342000	zábradlí ocelové pozinkované-523 kg + vrch.nátěr	m	46,200		0,00
64	K	767880000	Montáž vratových zábran - osazení samostatného sloupku do asfalt.plochy	kus	4,000		0,00
65	M	40445951	Sloupková bezpečnostní zábrana v.900mm	kus	4,000		0,00
66	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
67	K	460030181	Rezáni podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm podél žlabu kovárny	m	21,000		0,00
68	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	18,900		0,00
69	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	75,600		0,00
70	K	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm podél kovárny včetně žlabu	m2	63,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 03 - Venkovní rozvody**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 03 - Venkovní rozvody**

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

8 - Trubní vedení

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích elektro

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 03 - Venkovní rozvody**

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D 8		Trubní vedení		0,00			
1	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	8,000		0,00
2	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	5,000		0,00
3	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	110,000		0,00
4	K	871315220	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC	m	272,800		0,00
5	M	OSM.221010	KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4	kus	45,200		0,00
6	M	OSM.222170	KGEM trouba DN160x4,7/1000 SN8	kus	96,600		0,00
7	M	OSM.223170	KGEM trouba DN200x5,9/1000 SN8	kus	46,500		0,00
8	M	OSM.224170	KGEM trouba DN250x7,3/1000 SN8	kus	84,500		0,00
9	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	71,600		0,00
10	M	28613173	Potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm	m	75,000		0,00
11	K	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100 2xB	kus	1,000		0,00
12	M	42273685	Hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm, zákopová hloubka 1,5m, hydrantová drenáž a patkové koleno - 2xB	kus	1,000		0,00
13	K	891320000	Přírubový litinový T- kus s integrovaným šoupátkem 80/80 s příslušenstvím	kus	1,000		0,00
14	K	891330000	Příruby DN 90 s přechodem na litinu	kus	2,000		0,00
15	K	891369000	Montáž T- kusu do stávajícího řadu	kus	1,000		0,00
16	K	891400000	Zemní souprava pro šoupátko 80	kus	1,000		0,00
17	K	891500000	Podkladní deska	kus	1,000		0,00
18	K	891600000	Klíč pro zemní soupravu	kus	1,000		0,00
19	K	891700000	Uzavření a vypuštění řadu, tlaková zkouška	soubor	1,000		0,00
20	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	75,000		0,00
21	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	75,000		0,00
22	K	894810001	Sestava uliční plastové vpusti DN 425 D+M - VP1 dle tabulky	kus	1,000		0,00
23	K	894810002	Sestava uliční plastové vpusti DN 425 D+M - VP2 dle tabulky	kus	1,000		0,00
24	K	894810003	Sestava revizní plastové kanalizační šachty DN 425 D+M - Š1 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
25	K	894810004	Sestava revizní plastové kanalizační šachty DN 425 D+M - Š2 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
26	K	894810005	Sestava drenážní plastové kanalizační šachty DN 315 D+M - Š3 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
27	K	894810006	Sestava drenážní plastové kanalizační šachty DN 315 D+M - Š4 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
28	K	894810007	Sestava drenážní plastové kanalizační šachty DN 315 D+M - Š5 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
29	K	894810008	Sestava drenážní plastové kanalizační šachty DN 315 D+M - Š6 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
30	K	894810009	Sestava drenážní plastové kanalizační šachty DN 315 D+M - Š7 dle tabulky	soubor	1,000		0,00
31	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu - 18,5 m	m3	5,600		0,00

D 1		Zemní práce		0,00			
32	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	11,500		0,00
33	K	132354104	Hloubení rýh pro kanalizaci a vodovod zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně včetně rýh v jámě SO-01 a SO-02	m3	182,300		0,00
34	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,000		0,00
35	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	32,300		0,00
37	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	32,300		0,00
38	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,300		0,00
39	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	58,000		0,00
40	K	174151101	Zásyp jam kolem objektu haly sypaninou a štěrkodrtí se zhutněním po provedení obsypu kanalizace	m3	107,000		0,00
41	K	174151103	Zásyp rýh pro kanalizaci a vodovod vykopanou zeminou se zhutněním po provedení obsypu	m3	90,000		0,00
73	K	174251101	Zásyp kolem objektů sypaninou	m3	37,000		0,00
74	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	66,600		0,00
42	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,200		0,00
43	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	137,000		0,00
44	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	116,000		0,00
45	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	116,000		0,00
46	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,545		0,00
47	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	17,800		0,00

**D 2 Zakládání 0,00**

48	K	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií	m2	160,000		0,00
49	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	160,000		0,00
50	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m tuhé včetně štěrkového obsypu a geotextílie 300g/m2	m	100,000		0,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00**

51	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů - obj. strav. zař. pro vodovod	m	0,500		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

**D 998 Přesun hmot 0,00**

52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,779		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

**D M Práce a dodávky M 0,00**

**D 21-M Elektromontáže 0,00**

69	K	4.17	kabelová spojka na AYKY 3x120+70	ks	1,000		0,00
70	K	4.6	AYKY 4x35 mm2	m	60,000		0,00
71	K	4.7	AYKY 3x120+70 mm2	m	8,000		0,00
72	K	3.3	SR Kompaktní pilíř 2x poj. spodky vel. 1, 3xpojistka 80AqG Krytí: IP 44/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C	pcs/ks	1,000		0,00

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích elektro 0,00**

58	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,060		0,00
59	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	30,000		0,00
60	K	460070134	Hloubení nezapažených jam pro základy skříní zabezpečovacích zařízení ručně v hornině tř 4	kus	1,000		0,00
61	K	460202144	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	46,000		0,00
62	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh včetně zhutnění v zástavbě	m3	1,000		0,00
63	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrvtí, šířky lože do 65 cm	m	46,000		0,00
64	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	46,000		0,00
65	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	20,000		0,00
66	M	34571000	trubka elektroinstalační drenážní	m	20,000		0,00
67	K	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	46,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 04 - Přemístnění mobil. objektu a oprava rampy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt: **SO 04 - Přemístnění mobil. objektu a oprava rampy**

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

2 - Zakládání **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

5 - Komunikace pozemní **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

997 - Přesun sutě **0,00**

998 - Přesun hmot **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

767 - Konstrukce zámečnické **0,00**

783 - Dokončovací práce - nátěry **0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 04 - Přemístění mobil. objektu a oprava rampy**

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000		0,00
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000		0,00
3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	35,000		0,00
4	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	7,100		0,00
5	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	42,100		0,00
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75,600		0,00
7	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	3,000		0,00
8	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	65,000		0,00
D	2		Zakládání				0,00
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - pod siln. panel	m3	20,000		0,00
10	K	273326121	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. 25 cm	m3	3,100		0,00
11	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,290		0,00
12	K	274316121	Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,750		0,00
13	K	274356021	Bednění základových pasů a desek ploch rovinných zřízení	m2	15,000		0,00
14	K	274356022	Bednění základových pasů a desek ploch rovinných odstranění	m2	15,000		0,00
15	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,800		0,00
16	K	279113156	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	7,850		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
17	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - zhlaví stěny rampy	m3	0,100		0,00
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,282		0,00
19	K	381181002	Montáž univerzálních mobilních buněk v jednopodlažních sestavách	kus	3,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
20	K	444124112	Montáž střešních dílců budova v do 24 m	m2	60,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
21	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm + pod podkladní beton 50mm - rampa	m2	7,300		0,00
22	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě 0-63 SD tl 0-100 mm - nájezd rampy	m2	15,200		0,00
23	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	60,000		0,00
24	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	20,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
25	K	633100000	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí - rampa	m2	12,200		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
26	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 - rampa	m3	8,500		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním - konteiner objekt se sedlovou střechou 6x9,6m	m3	204,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,526		0,00
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,578		0,00
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	32,526		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
31	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	66,870		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
32	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - lemování hran rampy úhelníky -15,2m	kg	146,376		0,00
33	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm- 15,2 m, s pracnami po 0,5m, pozink.	t	0,146		0,00
34	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
35	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran rampy	m	15,200		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehově

Objekt:

**SO 05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012103000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00
2	K	013244000a	Dokumentace pro provádění stavby - protokoly pilot	soubor	1,000		0,00
3	K	013244000b	Díleňská dokumentace ocelové konstrukce haly a opláštění	soubor	1,000		0,00
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000		0,00
6	K	043134000	Zkouška statická parapláně	soubor	4,000		0,00
7	K	043134000.1	Zkoušky zatěžovací - statická zkouška pláně	soubor	4,000		0,00
8	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000		0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	------

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

10	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000		0,00
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------