

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 00066001 zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	III/0046 Čmín – Bohostice Zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Vážení účastníci zadávacího řízení,

Zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení doručené Zadavateli dne 14. 07. 2020:

Dotaz dodavatele č. 1:

V soupisu prací na stavbě III/0046 Čmín – Bohostice, silnice č.III/0046 km 1,392 – 5,268 poř.č.10, číslo položky 014121 poplatky za skládku TYP S-00 je uvedeno množství 550 m3.

Žádáme zadavatele o upřesnění, kde se takové množství odpadu na uvedené stavbě získá? Z položek frézování asfaltových ploch vznikne odpad v množství 45m3 , odstranění krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek – bez dopravy množství 3m3 a odstranění podkladu zpevněných ploch z dlažeb kostek , odvoz do 12km množství 3m3(což je dohromady 51 m3) kde vznikne zbývající odpad na stavbě?

Dotaz dodavatele č. 2:

Poř.č.3 položka 574C06 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACO11+ je uvedeno množství 354 m3 vyrovnávky. Ptáme se zadavatele jaká je uvažována tloušťka vrstvy vyrovnávky.

V technické specifikaci je uvedeno ,že před pokládkou ohrusné vrstvy ACO 11+ , bude provedena vyrovnávka. Je uvažováno tedy, že vyrovnávka bude provedena v celém úseku stavby nebo jen lokálně ? Pokud by měla být provedena v celém úseku stavby vychází průměrná tloušťka vrstvy 1,5 cm , což nepřipouští norma. Může zadavatel upřesnit tloušťku vyrovnávky ?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že k položka č. 10 Poplatky za skládku typ S-OO (550 m3) je v Příloze č. 2 – Soupis prací_aktualizovaný (uveřejněná jako příloha Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14. 07.

2020, dle které mají účastníci povinnost postupovat při vytváření nabídky) nově označena jako položka č. 12 Poplatky za skládku typ S-00 s výměrou 55 m³. S odkazem na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 07. 2020 Zadavatel uvádí, že tato položka č. 12 Poplatky za skládku typ S-00 s výměrou 55 m³ se vztahuje k položkám č. 5, č. 13 a č. 14 Přílohy č. 2 – Soupis prací_aktualizovaný.

Odpověď zadavatele č. 2:

Vyrovnávka je plánovaná pouze lokálně v místech, kde jsou spadlé kraje vozovky. Tloušťka vyrovnávky bude různá dle poklesu od 3cm do 5cm.

Zadavatel tímto vysvětlením nemění zadávací podmínky této veřejné zakázky a neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 16. 07. 2020

**Za Zadavatele Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Eliška Podroužková**