

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.07.2020  
Reg. č.: VZ-264/20  
Č. j.: 1812/20/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje: Mgr. Matějčíková

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 10 k veřejné zakázce „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Žádáme o poskytnutí části zadávací dokumentace – „Zjištění přítomnosti polyaromatických uhlovodíků (12/2019, Ing. Pavel Herrman)“ za účelem stanovení nákladů za uložení vybouraných asfaltových směsí na skládku.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uveřejňuje požadovaný protokol Zjištění přítomnosti polyaromatických uhlovodíků.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	SO107 – pol.č.21, kód pol. 561441, KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM – podle PD se tato konstrukční vrstva vyskytuje v konstrukčním souvrství pouze v napojení křižovatek. Výpočet výměry této položky, konkrétně podtržená část $(629,64+6126,0*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,05+0,17))=3202,560$ , je proto pravděpodobně chybný. Žádáme o prověření správnosti soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací s úpravou ve smyslu výše uvedeného.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	SO108 – pol.č.1, kód pol. 014102a, POPLATKY ZA SKLÁDKU – ve výpočtu na řádku [C] chybí přenásobení plochy v m2 tloušťkou na m3. Správné množství na tomto řádku by mělo být: $1,8*740,590*0,2=266,612$ tun. Žádáme o prověření správnosti soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací s úpravou ve smyslu výše uvedeného.

4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	SO117 – podle položky č. 25, kód pol. 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO je součet délek vsakovacích žeber 1080m. V pol.č. 14, kód pol. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM je ve výpočtu výměry na řádku [A] uvažováno s délkou vsakovacích žeber 4848,92m. Stejná délka je uvažována rovněž v pol.č. 26, kód pol. 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE a v pol.č. 38, kód pol. 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH. Na základě odměření délky vsakovacích žeber ze situace se domníváme, že správná celková délka je uvedena ve výpočtu pol.č. 25, tedy 1080m. Žádáme o prověření výpočtu množství pol.č. 14, 26 a 38.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací s úpravou ve smyslu výše uvedeného.

5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V objektu SO108 se v poznámce u položky č.65 (skládkování vybourané živice - 1867t) uvádí, že vybouraná živice pravděpodobně obsahuje PAU. Prosíme o předložení laboratorních výsledků ze zkušebních odběrů, ve kterých bude uvedena koncentrace nebezpečných látek. Bez těchto výsledků nelze položku správně ocenit!
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Zadavatel uveřejňuje požadovaný protokol Zjištění přítomnosti polyaromatických uhlovodíků.	

6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V zadávací dokumentaci je uvedeno následující: Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice. Žádáme Zadavatele o uveřejnění pravomocného stavebního povolení, které není součástí Zadávací dokumentace. Účastník při zpracování nabídky nemůže zohlednit podmínky ze stavebního povolení, které nemá k dispozici. Odkazujeme Zadavatele na rozhodnutí ÚOHS č.j.: ÚOHS-S0297/2017/VZ-16462/2018/511/ŠNo.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Zadavatel uveřejňuje stavební povolení včetně dokladové dokumentace.	

7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V SO 107 Zadavatel požaduje provedení recyklace za studena RS CA 0/63 v tl. 170 mm. Žádáme Zadavatele o uvedení předpokladu množství pojiva, které mají Účastníci ve svých kalkulacích zohlednit. Nejlépe formou doplnění položek na množství cementu, asfaltového pojiva a doplňkového kameniva tak, aby toto bylo možné v realizaci změřit a Zhotoviteli zaplatit za skutečně provedené práce/objemy.

	<p>Což je ostatně při provádění prací pod měřeným kontraktem základním předpokladem.</p> <p>Jako podporu argumentace uvádíme, že v Zadávací dokumentaci není dost informací, aby ani zkušený Zhotovitel/Účastník byl schopen recepturu navrhnout a zodpovědně ocenit. Neuvedení výše požadovaných informací bude mít za následek neporovnatelnost cenových nabídek jednotlivých Účastníků, což staví předmětné Zadávací řízení do rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Požadavek je uveden v technické zprávě SO 107 (strana 5, poznámka 6).

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
8.	<p>V SO 108 Zadavatel předpokládá uložení nebezpečného odpadu na skládku v celkovém objemu 1 876,415 T. Tato položka se skládá z frézované/vybourané asfaltové směsi. V Zadávací dokumentaci není nikde uvedeno, jaké hodnoty PAU Zadavatel předpokládá. Zdvořile tedy žádáme o zveřejnění laboratorních výsledků odebraných vzorků.</p> <p>Zároveň, abychom vyloučili veškeré pochybnosti žádáme Zadavatele o potvrzení, že pod pojmem nebezpečný odpad Zadavatel uvažuje tu znovuzískanou asfaltovou směs, jež obsahuje benzo(a)pyren v hodnotách větších, než 50 mg/kg a která se zároveň nepoužije způsobem, který je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.</p>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V položce č. 65 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) SO 108 jsou veškeré asfaltové směsi zaříděné v ZAS-T3 a ZAS-T4.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
9.	<p>V SoD je uvedena pětíměsíční zimní technologická přestávka v termínu 1.11. - 31.3. Nejedná se o chybné uvedení termínu? Bude možné provádět stavební práce ještě během měsíce listopadu?</p>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel na uvedeném termínu trvá. Alternativní postup za předpokladu příznivých klimatických podmínek řeší čl. 4.2. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
10.	<p>Ve zprávě z diagnostického průzkumu je popsáno 15 vývrtů provedených v rámci diagnostiky. Jsou zde rovněž uvedeny tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev ve stávající vozovce, a to v čl. 4. Popis odebraných jádrových vývrtů (JV) viz Tab. 2 a dále v čl. 5. Popis provedených geotechnických sond (GS) viz Tab. 3.</p> <p>Upozorňujeme, že výše uvedené tabulky obsahují pro tytéž vývrty/sondy rozdílné hodnoty naměřených tloušťek jednotlivých vrstev.</p> <p>Podle fotodokumentace vývrtů/sond se domníváme, že správně jsou uvedeny</p>

	hodnoty v čl. 5. Popis provedených geotechnických sond (GS) viz Tab. 3.
	Žádáme o vysvětlení výše uvedeného rozporu a uvedení, v které části diagnostické zprávy jsou uvedeny správné hodnoty.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uvádí, že přesné hodnoty tloušťek stmelených vrstev jsou uvedeny u jádrových vývrtů.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 20.08.2020 do 10:00 hodin.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel