



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce sálu zastupitelstva

Č. smlouvy objednatele: S-0285/ŘOI/2017
Č. smlouvy dodavatele:

Zákazník: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:
Název / obchodní firma: AV MEDIA, a.s.
se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Petr Hruběš, předseda představenstva
IČ: 48108375
DIČ: CZ 48108375
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2017 v souvislosti s realizací zakázky *Rekonstrukce sálu zastupitelstva* smlouvu o dílo, vedenou u objednatele pod číslem S-0285/ŘOI/2017 (dále jen „Smlouva“).

II.

1. Objednatel byl na jednání 6. 6. 2017 vznesen požadavek, aby byla v rámci zakázky upravena také místnost tiskového centra, která v původním projektu zahrnuta nebyla. V rámci požadovaných úprav byla dodavatelem předložena cenová nabídka formou položkového rozpočtu, která je v příloze č. 1, a v důsledku toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. **Cena díla se zvyšuje o částku 194 337 Kč bez DPH, tj. o 235 148 Kč s DPH ve výši 21 %.**
2. Předmětem dodatku je dále personální změna, kdy zástupcem pro věcná jednání se nově stal pan Bc. Daniel Rokos, vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií (kontakt: rokosd@kr-s.cz, tel. 257 280 118).
3. Třetí oblastí upravenou tímto dodatkem je harmonogram prací. Dodavatel v reakci na výzvu k zahájení prací oznámil termíny následovně:
 - etapa 1 od 30. 6. do 20. 8. 2017 (při předání staveniště 30. 6.),
 - etapa 2 od 20. 8. do 25. 8. 2017,
 - etapa 3 od 25. 8. do 31. 8. 2017,
 - konečný termín předání do užívání nejpozději do 8. 9. 2017 přičemž provedení úprav tiskového centra je součástí těchto etap.

4. Z důvodu dodatečné změny číslování usnesení z 20. 12. 2016 došlo ke změně čísla usnesení, jímž bylo schváleno vyhodnocení zakázky Rekonstrukce sálu zastupitelstva a odstavec 11.9. smlouvy nově zní takto:

Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 045-44/2016/RK ze dne 20. 12. 2016 a splňuje podmínky § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Pokud bude tento dodatek uzavřen do 30. 6. 2017 nabývá platnosti a účinnosti datem podepsání všemi smluvními stranami. Pokud bude tento dodatek uzavřen po 1. 7. 2017, nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři jsou určeny objednateli a jeden dodavateli.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli.
4. Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 052-24/2017/RK, ze dne 22. 6. 2017 a splňuje podmínky § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Cenová nabídka – položkový rozpočet

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Praze dne 22.8.2017

Objednatel



Středočeský kraj

RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Praze dne 30.6.2017

Zhotovitel



AV MEDIA
komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.
Praha 63
102 00 Praha 10

DIČ: CZ48108375
Tel: 261 260 218
Fax: 261 227 648

AV MEDIA, a.s.

Ing. Petr Hruběš

předseda představenstva

**AV MEDIA****Tiskové centrum m.č. 1107 – rozšíření dodávky v rámci rekonstrukce sálu zastupitelstva kraje**

Poř. Číslo	Popis	Výrobce	Detailní specifikace	Jedn.	Jednot. Cena	Počet	Cena položka
Stavební prvky a úpravy							
1	Stavební práce - odstranění koberce		Drobné stavební práce a likvidace odpadu.	kpl			Č
2	Stavební práce - drážky v podlaze chodby + průraz do niky		Drobné stavební práce spojené se zasekáním chrániček do podlahy chodby. Obsahuje: zakrytí stávajícího zařízení, řezání drážky strojem, instalaci chrániček, začištění drážky). Cena včetně materiálu a likvidace suti.	m			Č
3	Stavební práce - drážky ve zdi místnosti 1107 pro audio kabely podél místnosti od niky pod okna k podlaze do pochozího žlabu		Drobné stavební práce spojené se zasekáním chrániček a krabic do stěn. Obsahuje: zakrytí stávajícího zařízení, sekání ve stěnách, instalaci chrániček, začištění drážek. Final Keraštuk . Cena včetně materiálu a likvidace suti.	m			Č
4	Stavební práce - zazdění niky		Drobné stavební práce spojené s zazděním otvoru 120 x 230 cm materiálem YTONG Klasik 200 mm , 2x lepidlo, perlínka, 1x keraštuk Cena včetně materiálu.	m2			Č
5	Revizní dvířka		Revizní dvířka 500 x 500 x 12,5 GKB CZ. Otevírání zatlačením – otevřít a zavřít (tlakový zámek).	ks			Č
6	Povrchový kabelový žlab na podlahu pod stoly pro audio kabely a 230V	OBO	Povrchový podlahový žlab pro rozvod kabelů pod stoly, Včetně dvou napojovacích/výstupních míst pro 230V a audio	kpl			Č
Technologické prvky požadované a nutné k doplnění pro zprovoznění obrazu a zvuku v místnosti č. 1107							
7	Přípojné místo do stolu pro novináře	AV Media + ABB	Přípojné místo pro novináře obsahující dvojrámeček v Tango provedení s 1x 230V zásuvkou a 1x jack 3,5mm.	ks			Č
8	Distribuční zesilovač audio pro zmnožení zvukového výstupu pro možnost nahrávání novinářů přes analogový signál a konektor jack 3,5	Kramer	Distribuční zesilovač audio 1x20 mono / 1x10 stereo symetryka. Rackové provedení 2U.	ks			Č

**AV MEDIA**

9	HDBT převodníky pro prodloužení obrazového výstupu z distribuce do TV pro novináře	Atlona	4K/UHD HDMI přes HDBaseT Transmitter with Ethernet, Control, and PoE. Sada s vysílačem a přijímačem.	kpl	18 750 Kč	1	18 750 Kč
10	Distrib. Zesilovač pro rozdělení obrazového signálu ze sálu do místnosti novinářů	Kramer	1x2 HDMI rozbočovač. Podpora standardů HDMI 1.3. Podpora rozlišení max. 1080p/60. Šířka pásma 6,75 Gbps. HDCP kompatibilní. Přenos Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC, 3D Pass-Through. Equalizace a Re-clocking signálu pro přenos na delší vzdálenosti. EDID Processing	ks			č
11	Síťové prvky - WiFi přístupový bod	Cisco	Access point pro novináře. 802.11n CAP w/CleanAir, 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain, 1000 Mbit/s, Frekvenční pásmo 2.4/5 GHz. Úroveň zisku antény (max) 4 dBi. POE napájení z LAN Switche - stávající vybavení SČK	ks			č
12	55" televizor	Panasonic	Televize 4K SMART LED, úhlopříčka 139cm, 4K Ultra HD 3840x2160, BMR IFC 800Hz, DVB-T2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, Quad Core Pro, USB-HDD nahrávání, HbbTV, DLNA, LAN, Media Player, hotelový mód, repro 2x 10W, energ. třída A	ks			č
13	Externí anténa	Thomson	Pokojeová anténa - aktivní, DVB-T/ analog. Zesílení: 30/36 dB. Rozměry výrobku: 180 x 62 x 22 mm	ks			č
14	Nástěnný držák k TV	Chief	Nástěnný náklonný držák pro displeje 37"-63. Max. nosnost 91 kg. Náklon +2 až -12 stupňů. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava	ks			č
15	Tlačítkové ovládání TV - přepíná vstup ze sálu a předvolený TV kanál a reguluje hlasitost	CUE	Nástěnná 8-mi tlačítková klávesnice z nerezové oceli, montovaná do podomítkové krabice 8 tlačítek má podsvícení, programovatelnou indikaci s vyměnitelným popisem Periferie řídicího systému CUE ze základní dodávky, propojení po komunikačním kabelu, CUEwire, 4-pin connector 5.08 mm, 24 VDC (+/- 20%), 3 W, + jeden IR adapter pro přímé ovládání TV + KU 68	ks			č
16	Audio kabel	Tasker	Symetrický stíněný audio stereo kabel, 2 x 2 x 0,22. Rozměr 4,5 x 9,1 mm (dvojč. kabel), instalační	ks			č

**AV MEDIA**

17	HDMI kabel	VivoLink	HDMI kabel 10m. Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo posříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu. Průměr kabelu 7,3 mm.	ks			
18	UTP CAT6	Solarix	Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.	m			
19	Instalační kabel pro řízení	Tasker	Stíněný datový kabel 8x 0,25 mm2 pro plně obsazené seriové kabely Průměr 7,4 mm	m			
20	Silový kabel CYKY 3x2,5			m			
21	Dvozásuvka 230 VTango			ks			
22	Další drobný instalační materiál			kpl			
Instalace a služby							
23	Instalace		Instalace revizních dvířek do podhledu, začištění.	ks			
24	Instalace povrchového rozvodného žlabu		Instalace podlahového systému OBO	hod			
25	Instalace		Instalace přípojných míst do desek stolů	ks			
26	Manipulace s materiálem			kpl			
27	Instalace TV			kpl			
28	Instalace ovládání TV + programování			hod			
28	Instalace interface			kpl			
29	Instalace audio			kpl			
30	Další práce		Další práce (Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů.)	kpl			
31	Projektový management		Projektový management (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny)	kpl			
32	Příprava, inženýring		Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného	kpl			

**AV MEDIA**

			stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Vedení instalace. Systémové testy.)				
33	Doprava		Doprava materiálu a zboží	kpl			
34							
							CENA CELKEM BEZ DPH: 194 337 Kč
							DPH 21% 40 811 Kč
							CELKEM VČETNĚ DPH: 235 148 Kč

Stručný popis:

V rámci činností spojených se zřízením tiskového centra pro novináře v místnosti č. 1107 nad rámec projektu „Rekonstrukce sálu Zastupitelstva SČK“ vznikl požadavek umožnit novinářům sledovat v předmětné místnosti dění v sále pomocí velkoplošné TV/monitoru napojeným na audio-video distribuci signálů a současně umožnit novinářům nahrávání audio výstupů a připojení do LAN sítě.

To technicky předpokládá v rámci prováděné rekonstrukce následující:

- stavebně připravit trasy a napojení mezi místnostmi 1107 a technického zázemí režie včetně zazdění stávající niky v místnosti včetně zacištění stěn připravených pro výmalbu (výmalba není součástí - zajistí si Středočeský kraj samostatně)
- instalovat sadu audio, video, silových, anténních a UTP kabelů z technologické místnosti a jejich připojení do příslušných přípojných míst, včetně distribučních prvků a koncových zařízení v předmětné místnosti.
- instalovat jeden LCD televizor na nástěnném držáku, na kterém bude možné sledovat dění v sálu Zastupitelstva SK nebo televizní vysílání ČT24.
- instalovat na podlahu místnosti povrchový kabelový žlab vedený podél nohou stolů. Tento kabelový žlab bude obsahovat silové a audio kabely, které budou ze dvou otvorů („kabelových hnízd“) vyvedeny do osmi přípojných míst osazených do desky stolů. Provedení každého přípojného místa bude ve stylu dvojrámeček ABB Tango provedení s 1x 230V zásuvkou a 1x přípojný panel hliník a konektorem jack 3,5mm. Stoly ani další nábytek, svítidla, ani koberec nejsou obsahem dodávky napojení AV systému a zajišťuje si je Středočeský kraj samostatně.
- instalovat přístupové body pro připojení WIFI. Jejich zapojení do sítě LAN úřadu a nastavení přístupových práv a provozu sítě je v kompetenci příslušných pracovníků SČK.