



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 1.9.2017

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V koordinační situaci sekce 4 staničení 2,050 - KÚ je uvedena stoka "B2". Bohužel ve stavebním objektu dešťové kanalizace jsme stoku "B2" nenašli. *Má být stoka "B2" součástí stavby?*

Vysvětlení zadávací dokumentace dle bodu č. 1:

Stoka „B2“ je původní označení části stoky mezi šachtami Š5I a Š6I z dokumentace DSP. V koordinační situaci je omylem ponechána číslice 2. Šachta Š6I a uliční vpusti UV50 a UV51 jsou nyní v dokumentaci PDPS součástí stoky „B“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Z příčných řezů je zřejmé, že na mnoha místech dochází k vyrovnaní příčného sklonu. Dle našeho názoru by měly být součástí soupisu prací vyrovnávky z asf. směsí. *Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?*

Vysvětlení zadávací dokumentace dle bodu č. 2:

V SO 101 byla doplněna položka č. 577146130-1 Vyrovnávka z asfaltového betonu ACL 22 (ABVH) z nemodifikovaného asfaltu s výměrou 591 m³ a opravena výměra v pol. č. 573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m² o plochu pod vyrovnávkami z asfalt. směsí. o velikosti 11556 m².

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V objektu SO 162, u níže uvedené položky, dle oslovených poddodavatelů chybí montáž/demontáž základních DZ. *Prosíme zadavatele o upřesnění.*

3	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	KUS	9 998,00
---	-----------	---	-----	----------

Vysvětlení zadávací dokumentace bodu č. 3:

Rušení platnosti základních dopravních značek v SO 162 není řešeno montáží / demontáž těchto značek, ale jejich dočasným zakrytím. Zakrytí a odkrytí je v položkách 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky a 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky. K těmto položkám nenáleží žádný další příplatek za první a ZKD den použití.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v rámci prokázání technické kvalifikace požaduje doložení referenční stavby na jednu novostavbu nebo rekonstrukci okružní křižovatky v hodnotě provedených stavebních prací v minimální hodnotě 50 mil. Kč bez DPH. Zákon č. 134/2016 Sb., § 73 odst. 5 a 6 uvádí, že technická kvalifikace musí být nastavena přiměřeně složitosti a rozsahu předmětu samotné veřejné zakázky.

Může zadavatel vysvětlit, z jakého důvodu požaduje prokázání výše uvedeného, když 3 okružní křižovatky, které mají být v rámci výše uvedené zakázky realizovány ani zdaleka nedosahují hodnoty 50 mil. Kč bez DP?

Vysvětlení zadávací dokumentace bodu č. 4:

Zadavatel již na stejný dotaz odpovídal ve vysvětlení (změně) zadávacích podmínek č. 1 ze dne 26.7.2017 v odpovědi na bod č. 5. Nejedná se tedy o min. hodnotu okružní křižovatky, ale o min. hodnotu stavby (projektu), která obsahuje min. 1 okružní křižovatku. Zadavatel tento požadavek požaduje za přiměřený.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Soupis prací neobsahuje položky na vodorovné přemístění vyfrézovaného materiálu. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?

Vysvětlení zadávací dokumentace bodu č. 5:

Dle soupisu prací zhotovitel frézovaný materiál odkupuje. Náklady na dopravu vyfrézovaného materiálu je nutné rozpustit do příslušných položek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V technické zprávě SO 162 - Dopravně inženýrské opatření je uvedeno, že v rámci I. etapy má být provedena mobilní protihluková stěna a to následujících délkách: Clona C1 délka 148m, Clona C2 délka 172m a Clona C3 délka 256m. Celkem tedy 576m. V soupisu prací téhož objektu je ovšem uvedena u položek 1 a 2 výměra 210m s tím, že se jedná o 3 lokality v délkách 70m. Vysvětlí zadavatel tento rozpor?

Vysvětlení zadávací dokumentace bodu č. 6:

Délky v soupisu prací jsou správné a vyplynuly z projednání na Krajské hygienické stanici. V TZ SO 162 na str. 5 opravujeme tabulku polohy mobilních clon.

Nová staničení pro mobilní stěny jsou: C1 km 2,130 – 2,200 vpravo dl. 70 m, C2 km 2,220 – 2,290 vpravo dl. 70 m, C3 km 2,10 – 2,280 vlevo dl. 70 m.

Zadavatel poskytuje přílohu „Technická zpráva“ jako přílohu č. 2 tohoto VZD.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

V Opraveném soupisu prací zveřejněném zadavatelem dne 18.8.2017 se vyskytl nový objekt „SO 411 Stranový posun sloupů nadzemního vedení NN ČEZ u silnice III/2365“, který obsahuje jedinou položku a to:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6
		0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	091003000		Bez Ostatní související s bez rozlišení	rozlišení náklady objektem KČ	135 700,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve sloupci „Počet jednotek“ je uvedeno množství 135 700,00. Rozumíme tomu správně tak, že se jedná o preliminářovou položku kdy by mělo být ve sloupci jednotková cena uvedena hodnota 1? Pokud ne, tak prosíme zadavatele o upřesnění této položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace bodu č. 7:

Při vydání opraveného soupisu prací ze dne 17.8.2017 došlo omylem k vyexportování SO 411 Stranový posun sloupů nadzemního vedení NN ČEZ u silnice III/2365. Tento objekt je předmětem přeložkových smluv a je naceněn vlastníkem přeložky. Zhotovitel tento objekt neoceňuje. Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, kde se tento objekt již nebude vyskytovat.

Zadavatel zároveň doplňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Na základě výše uvedeného zadavatel poskytuje opravený soupis prací, kde jsou všechny výše zmiňované položky opraveny. Opravený soupis prací je přílohou č. 1 tohoto VZD.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25.9.2017 do 9:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **25.9.2017 ve 9:30 hodin.**

S pozdravem



Ing. Veronika Koblasová
kontaktní osoba zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 VZD4 - Opravený soupis s výkazem výměr

Příloha č. 2 VZD4 - Technická zpráva