

NA OBJEKTU SE PROVEDE JIMACÍ HŘEBENOVÁ SOUSTAVA
JIMACÍ VEDENÍ SE PROVEDE PO HŘEBENÍ STŘECHY
NA VEDENÍ SE PŘIPOJÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY (KOMÍNA ,ATIKY) A OKAPOVÉ SVODY
DOPLNÍ SE O TYČOVÉ JIMAČE


PODPĚRKY VEDENÍ SE ZVOLÍ PODLE POUŽITÉ KRYTINY STŘECHY
ZEMNÍČE SE POUŽIJÍ STROJENÉ – ZEMNÍČÍ TYČE

PŘIPOJENÍ NA ZEMNÍČ SE PROVEDE PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY
DO VÝŠKY cca 2,0m NAD ZEMÍ SE POUŽÍJE OCHRANNÝ ÚHELNÍK (TRUBKA)
PRO SVODY č.2–4 SE POUŽÍJE STAVAJÍCÍ UZEMĚNÍ
PRO SVOD č.1 SE ZŘÍDÍ NOVÉ UZEMĚNÍ (ZEM.TYČ)

HROMOSVOD – třída LPS III

LIST č.: 1	OCHRANA PŘED BLESKEM			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2236/06/20
LISTU:	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO: 2236	AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY č.p.483 – LPS	VÝKRES ČÍSLO: E01
PROJEKTANT: Ing.HETTNER Lad.				
PROJEKT: PROJEKTY ELEKTRO				
PROJEKT: Ing.HETTNER L				
PROJEKT: 07/2020				
INVESTOR: Zařízení soc.intervence Kladno, J.Palacha 1643				
PROJEKT: Ing.HETTNER L				
PROJEKT: 07/2020				
INVESTOR: Zařízení soc.intervence Kladno, J.Palacha 1643				
PROJEKT: Ing.HETTNER L				
PROJEKT: 07/2020				
INVESTOR: Zařízení soc.intervence Kladno, J.Palacha 1643				

KLADENSKÝ PROJEKTOVÝ ATELIER, ING. JAROSLAV KLEPIŠ			
Kladno, Fugeterova 146, tel./fax: 312685936, IČO: 14470039			
HIP:	Ing. J.Klepiš	Vypracoval:	Ing. Hettner Lad.
Vedoucí odd.:		Kreslil:	Ing. Hettner Lad.
Zodp. projektant:	Ing. J.Klepiš	Kontroloval:	
Místo stavby:	Gen. Eliáše, Kladno – Dubí		
Investor:	Zařízení sociální intervence Kladno, J. Palacha 1643, Kladno		
AKCE:	Rekonstrukce střechy č.p. 483		
Část:	ELEKTRO		
Příloha:	Ochrana před bleskem		

	
Datum:	07/2020
Stupeň:	DVD
vyhl. 169/2016 Sb.	
Č.zak.:	0060/70
Arch. číslo:	1384
Měřítko:	Čís. výkresu:
1:100	E.1