

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102.1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	-515 996,25	0,00	-515 996,25

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-515 996,25	0,00	-515 996,25

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: III/2746 Libichov - Dobruška, rekonstrukce		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102.1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky			
Strany smlouvy o dílo č.S-1082/00066001/2020 na realizaci uveřejněné Stavby uzavřené dne 22.4.2020 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Přijemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	1	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1		
6. Přehled dalších dokladů	1		
Další doklady	8		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Při vypracování návrhu opravy úseku silnice III/2746 Libichov - Dobruška, bylo nutno pro zvýšení odolnosti proti vzniku poruch v kraji jízdního pruhu působením bočních sil, navrhnout zásadní opravu.</p> <p>Nové šifrové uspořádání po rekonstrukci se zásadně nemění, tudíž prostorové zařízení jízdních pruhů zůstává stejné. Spolu s nově navrženou konstrukcí v části jízdního pruhu dochází k úpravě aktivní zóny hydraulickými pojivy dle návrhu výsledků provedených zkoušek v průběhu provádění zemních prací. Na základě geologického průzkumu je nezbytné pro udržení parametrů navržené nové konstrukce, odvést povrchovou vodu z komunikace co nejrychleji od paty tělesa vozovky, aby nedošlo k nežádoucímu vsakování do podloží a degradace úrodnosti namáhaného kraje vozovky.</p> <p>Návrh rychlého odvodu srážkové vody je zajištěn dle PDPS vybudováním dlážděných příkopů z betonových žlabovnic, zaústěných do křižujících vodotečí. Navrženému podélnému spádu odvodnění odpovídá hloubka příkopů včetně šířky příkopu.</p> <p>Toto technické řešení i přes značnou regionální důležitost stavby, vyvolalo nepředvídatelný hromadný odpor u vlastníků zemědělských pozemků. Zhotovení odvodnění dle PDPS zahrnuté do údržbových prací bylo rovněž majetkoprávně zamítnuto. Pro zrealizování vlastní stavby v určeném období, kdy komunikace již vykazuje poruchy na hraně bezpečnosti provozu, bylo nutno změnit provedení odvodnění, avšak nezměnit požadované parametry. Akceptovat nároky na odvod srážkových vod s respektováním požadovaného termínu dokončení, který splňuje striktně dané, zasmulnované požadavky okolních sezónních zpracovatelských závodů, zejména cukrovaru Dobruška.</p> <p>Tato změna je promítnuta technicky v jednotlivých stavebních objektech, kde přímo ovlivňuje odečty a přípočty souvisejících prací (pozbýtí nutnosti zhotovení propustků v sjezdech atd.). Všechny vyvolané změny budou zpracovány v RDS, vylisovány v srovnávacím rozpočtu a dle zasažených stavebních objektů budou zpracovány odpovídající čtyři ZBV. ZBV 3 – SO 102.1 - optimalizace odvodu srážkové vody v okolí železničního přejezdu zahrnuje odečet propustku DN 600 včetně snížení rozsahu zemních prací. (odečet pol. č. 014101, 12173, 17120, 17581, 272325, 272365, 451312, 451314, 711111, 0183D2).</p> <p>Jedná se o Změnu nezbytnou pro dokončení stavby, která jepodle § 5, odst. 1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení stavby.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-515 996,25	0,00	-515 996,25	515 996,25
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum
			podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum
			podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Marek Hanuš, MPA	datum
			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petra Kroupová	datum
			podpis
	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum
			podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 965 508,51

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 965 508,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-515 996,25	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-515 996,25	1 449 512,26	-515 996,25	-26,25%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 102.1 Propustky								102.1					
Číslo a název rozpočtu: 102.1 Propustky								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	M3	703,771	473,275	-230,496	114,98	80 919,59	-26 502,43	0,00	54 417,16	-25 502,43	-32,75
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPŽ TR. I	M3	692,271	461,775	-230,496	206,90	143 230,87	-47 689,62	0,00	95 541,25	-47 689,62	-33,30
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	692,271	461,775	-230,496	10,46	7 241,15	-2 410,99	0,00	4 830,16	-2 410,99	-33,30
5	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEDKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	424,425	315,645	-108,780	433,42	183 954,28	-47 147,43	0,00	136 806,85	-47 147,43	-25,63
6	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	45,877	28,876	-17,001	3 314,60	152 063,90	-56 351,51	0,00	95 712,39	-56 351,51	-37,06
7	272365	VÝŽTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	10,092	6,352	-3,740	34 259,09	345 742,74	-128 129,00	0,00	217 613,74	-128 129,00	-37,06
10	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	23,570	14,890	-8,680	2 339,06	55 131,64	-20 303,04	0,00	34 828,60	-20 303,04	-36,83
11	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,000	9,000	-5,000	2 660,49	37 246,86	-13 302,45	0,00	23 944,41	-13 302,45	-35,71
12	465512	DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	21,000	13,500	-7,500	7 306,59	153 438,39	-54 799,43	0,00	98 638,96	-54 799,43	-35,71
16	711111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝM NÁTĚREM	M2	232,405	148,305	-84,100	131,33	30 521,75	-11 044,85	0,00	19 476,90	-11 044,85	-36,19
18	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	43,100	15,650	-27,450	3 945,92	170 069,15	-108 315,50	0,00	61 753,65	-108 315,50	-63,69
		Celkem						1 359 560,32	-515 996,25	0,00	843 564,07	-515 996,25	

Název a evidenční číslo Stavby:

2015-096 - III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	48 918 728,76
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	53 088 859,83
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	64 237 620,39
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,52%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitů 30 % pro jednotlivé změny pro Změny skupiny III a IV, vč. (5), příloha 5	-7,29%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 170 131,07
7=(6/1)*100	Středování směru 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	8,52%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 675 618,63

- 1 -			- 2 -								
Vyhrazené změny (Dodatek) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna položek (dle §221 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)								
Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných						
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
		III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce	- 3 567 736,23	7 737 867,30	4 170 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1	Komunikace - úprava příkopů a okolních ploch / změna odvodnění silnice drenáží a vaskovacími kameny	- 2 750 330,70	7 737 867,30	4 887 536,60			0,00			0,00
101.1.	2	Komunikace / odečet tratěvů včetně opláštění	- 301 409,28	0,00	- 301 409,28			0,00			0,00
102.1	3	Propustky / odečet propustků DN 600	- 515 996,25	0,00	- 515 996,25			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
$10=(38A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	23,11%
$10A=32A+38A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 305 603,63
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	24 459 364,38

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 137 336 000 Kč	0,00
$14=137\ 336\ 000,00-37$	Zbývá do vyčerpání limitu	137 336 000,00

- 3 -

- 4 -

- 5 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny záporné (zadávat se znaménkem minуса)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minуса)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 336 000 Kč)	limit 15 %
30	30	$31=(30/1)*100$	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$36=(34/1)*100$	$38=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 3 567 736,23	7 737 867,30	16,82%	4 170 131,07	11 305 603,63	0,00	0,00%
		0,00%	0,00	0,00	- 2 750 330,70	7 737 867,30	15,82%	4 987 536,60	10 488 198,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00	- 301 409,28	0,00	0,00%	-301 409,28	301 409,28		0,00%
		0,00%	0,00	0,00	- 515 996,25	0,00	0,00%	-515 996,25	515 996,25		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Propustky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102.1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102.1 po změně 1	1	
08 Zápis z 1. KD - revize odvodnění	3	
09 Oznámení zhoovitele o změně	1	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vyjádření investora	1	
Počet listů celkem	8	

Změnový soupis prací SO 102.1 po změně 1 pro ZBV 3													
Evidenční číslo a název stavby: 2015-096 - 2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 102.1 Propustky								102.1					
Číslo a název rozpočtu: 102.1 Propustky								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	703,77	473,28	-230,50	114,98	80 919,59	-26 502,43	0,00	54 417,16	-26 502,43	-32,75
2	129958.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	46,00	46,00	0,00	202,24	9 303,04	0,00	0,00	9 303,04	0,00	0,00
3	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	692,27	461,78	-230,50	206,90	143 230,87	-47 689,62	0,00	95 541,25	-47 689,62	-33,30
4	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYJŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHLTNĚNÍ	M3	692,27	461,78	-230,50	10,46	7 241,15	-2 410,99	0,00	4 830,16	-2 410,99	-33,30
5	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	424,43	315,65	-108,78	433,42	183 954,28	-47 147,43	0,00	136 806,85	-47 147,43	-25,63
6	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	45,88	28,88	-17,00	3 314,60	152 063,90	-56 351,51	0,00	95 712,39	-56 351,51	-37,06
7	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	10,09	6,35	-3,74	34 259,09	345 742,74	-128 129,00	0,00	217 613,74	-128 129,00	-37,06
8	386325.	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,57	3,57	0,00	3 535,02	12 620,02	0,00	0,00	12 620,02	0,00	0,00
9	386365.	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10S05, B500B	T	0,79	0,79	0,00	34 259,09	26 893,39	0,00	0,00	26 893,39	0,00	0,00
10	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	23,57	14,89	-8,68	2 339,06	55 131,64	-20 303,04	0,00	34 828,60	-20 303,04	-36,83
11	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,00	9,00	-5,00	2 660,49	37 246,86	-13 302,45	0,00	23 944,41	-13 302,45	-35,71
12	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	21,00	13,50	-7,50	7 306,59	153 438,39	-54 799,43	0,00	98 638,96	-54 799,43	-35,71
13	626121.	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	79,65	79,65	0,00	1 233,33	98 234,73	0,00	0,00	98 234,73	0,00	0,00
14	626221.	REPROFIL VÓDOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	31,86	31,86	0,00	1 233,33	39 293,89	0,00	0,00	39 293,89	0,00	0,00
15	62641.	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	111,51	111,51	0,00	354,01	39 475,66	0,00	0,00	39 475,66	0,00	0,00
16	711111.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	232,41	148,31	-84,10	131,33	30 521,75	-11 044,85	0,00	19 476,90	-11 044,85	-36,19
17	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	111,51	111,51	0,00	433,95	48 389,76	0,00	0,00	48 389,76	0,00	0,00
18	9183D2.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	43,10	15,65	-27,45	3 945,92	170 069,15	-108 315,50	0,00	61 753,65	-108 315,50	-63,69
19	918R01.	PROPUSTY Z TRUB PATKOVÝCH DN 800MM	M	13,50	13,50	0,00	6 624,03	89 424,41	0,00	0,00	89 424,41	0,00	0,00
20	918R02.	PROPUSTY Z TRUB PATKOVÝCH DN 1000MM	M	17,20	17,20	0,00	9 418,90	162 005,08	0,00	0,00	162 005,08	0,00	0,00
21	938542.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	111,51	111,51	0,00	188,43	21 011,83	0,00	0,00	21 011,83	0,00	0,00
22	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,86	4,86	0,00	1 674,35	8 137,34	0,00	0,00	8 137,34	0,00	0,00
23	966358.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	13,00	13,00	0,00	728,89	9 475,57	0,00	0,00	9 475,57	0,00	0,00
24	966371.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	37,00	37,00	0,00	896,32	33 163,84	0,00	0,00	33 163,84	0,00	0,00
25	966372.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM	M	7,50	7,50	0,00	1 135,95	8 519,63	0,00	0,00	8 519,63	0,00	0,00
		Celkem						1 965 508,51	-515 996,25	0,00	1 449 512,26	-515 996,25	

III/2746 LIBICHOV - DOBROVICE**Kontrolní den**

číslo 1 konaný dne 6.05.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
	<i>nestanoveny</i>		

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	<i>DIO – úplná uzavírka sil. III/2746 označení objízdných tras Km 0,0 – 0,8 provedeno odfrézování celého úseku a sejmutí krajnic, očištění povrchu, postřiky, pokládka ACP, ACL a ACO Km 0,800 – 2,300 byla zahájena skrývka ornice Most SO 201 - prováděny bourací práce vč. sond na ověření tloušťky betonové desky. Zároveň probíhají práce na odláždění pod mostem.</i>
c) finanční plnění	
d) předávání RDS	<i>Termín: Do konce května 2020</i>
e) fotodokumentace	<i>prováděna průběžně zhotovitelem a TDI</i>

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	<i>Kvalita dosud prováděných prací – celkově bez připomínek</i>
---	---

4. BOZP*viz průběžné samostatné zápisy koordinátora BOZP***5. Různé**

<ul style="list-style-type: none"><i>Dne 1. 5. 2020 - Předání staveniště (viz samostatný zápis) a zahájeny stavební práce</i>
<ul style="list-style-type: none"><i>Předány KZP pro: HAV, postřiky, RS, vrstvy ŠD a pláň/AZ Nutné doplnit KZP: odvodnění, svodidla, pro most SO 201, VDZ</i>
<ul style="list-style-type: none"><i>TDI zaslal stavebnímu úřadu MB Oznámení o zahájení stavby III/2746 Libochov - Dobrovice</i><i>TDI zaslal Oznámení o zahájení stavby oprávněné archeologické organizaci Syrakus</i><i>Postup prací na SO 101 od km 0,8 – KÚ bude probíhat dle objednatelem požadované změny (revize) odvodnění.</i><i>Objednatel a TDI berou na vědomí použití navržených drenážních trubek DN 250 vč. revizních šachet, v rámci požadované změny odvodnění, od výrobce f. REHAU.</i>

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ

STRABAG



Bc. Marek Hanuš, MPA
Investiční technik
tel.:
e-mail:
www.ksus.cz

Vyřizuje:
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

Naše značka:
FBFV

12.5.2020

Věc: Oznámení o nepředvídatelné změně na akci III/2746 Libichov – Dobrovice, rekonstrukce

Vážený pane Hanuši,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení nepředvídatelné změny vzniklé při zahájení výše jmenované stavby.

Z důvodu aktuálně vzniklých majetkoprávních skutečností je nutné provést změnu odvodnění komunikace oproti PD, při zachování podstaty odvodu vody z podloží do vodotečí.

Otevřené dlážděné příkopy budou nahrazeny nově navrženým drenážním systémem odvodnění uvedeným v předloženém návrhu vzorových příčných řezů.

Změna převážně akceptuje stávající prostorové umístění komunikace včetně příkopů.

Nové technické řešení bude zpracováno v RDS včetně nového srovnávacího rozpočtu, který bude součástí ZBV. Výhledový dopad na cenu díla je předpokládán po odečtech a přípočtech v nárůstu do 6 % z ceny díla.

S pozdravem

Marek Rež

Vedoucí provozní jednotky Praha východ

oddelení: projekt
pracovní oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 376 700 664
e-mail: j.adamu@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Adamů
telefon:
e-mail:
datum: 01.06.2020
P.J.: P2015-096/pořada/01
č. zakázky: 2015-096

adresát:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

jméno:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

adresa:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 1

Akce: III/2746 LIBICHOV - DOBROVICE; REKONSTRUKCE

Dne 26.05.2020 autorský dozor obdržel oznámení zhotovitele ve věci změny odvodnění komunikace.

Z důvodu problematických majetkoprávních vztahů, které nyní není možné vyřešit, došlo na základě požadavku investora ke změně způsobu odvodnění tělesa komunikace, která byla zahrnuta do realizační dokumentace stavby. Odvodnění tělesa komunikace je nezbytnou součástí navržené stavby a bez něj by nebylo možné dílo realizovat. Silniční příkopy byly nahrazeny novým odvodňovacím systémem - podélnou drenáží po obou stranách komunikace, která bude svedena do přílehlých vodotečí. Podélná drenáž bude umístěna min. 0,2 m pod úroveň silniční pláně, polohově zhruba v místech stávajících silničních příkopů. Drenáž je navržena z plastových trub poloperforovaných průměru DN 250 o kruhové pevnosti SN 4. Na podélné drenáži budou umístěny revizní šachtice průměru DN 400 po cca 50 m. Zásyp rýhy podélné drenáže bude proveden z propustného štěrku frakce 32/63. Drenáž bude po obvodu opatřena netkanou filtrační geotextílií s hodnotou CBR min. 2,5 kN. Ozelenění svahu v šířce 0,5 m nad drenáží bude vynecháno a zasypáno plaveným říčním kamenivem (kačirkem). Nátok do podélné drenáže ve staničení km 2,380 bude proveden pomocí dlážděného kaliště z lomového kamene do betonu hloubky min. 0,5 m, s ocelovým roštem opatřeným protikorozní ochranou žárovým zinkováním. Dále dojde z důvodu změny způsobu odvodnění k vypuštění železobetonových trubních propustků o průměru DN 600 ve staničení km 2,430 a km 2,940.

Autorský dozor souhlasí s výše popsanými změnami bez připomínek.

V Mladé Boleslavi, 01.06.2020

III/2746 Libichov – Dobrovice

Věc: vyjádření TDI k ZBV

Na stavbě došlo ke změně původně navrženému způsobu odvodnění tělesa komunikace, kdy se počítalo s využitím a úpravou stávajících silničních příkopů tj. jejich pročistění, rozšíření a prohloubení.

Změna spočívá v náhradě příkopů podélnou drenáží z perforovaných trub DN 250, umístěnou v poloze stávajících příkopů.

Důvodem změny byl požadavek objednatele uplatněný pro vyřešení sporů s vlastníky okolních pozemků před zahájením stavby, ohledně odvodnění.

Soukromé pozemky lemují stavbu, z větší části rovnoběžně, v proměnných šířkách (i např. cca 3 m). Navrhované drenážní prvky pro daný účel splňují veškeré technické i kvalitativní požadavky.

TDI s uvedenou změnou odvodnění souhlasí.

Ing. Jiří HERÁF – pověřený TDI stavby

V Říčanech

01. 05. 2020

Evidenční číslo: 29228/2020-KSÚS

Číslo jednací: 358/20/KSUS/OI/S-OI

Vážený pan
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha
východ
STRABAG, a.s.
Boženy Němcové 756,
294 71 Benátky nad Jizerou

Věc: III/2746 Libichov- Dobrovice, rekonstrukce- změna během výstavby

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce **III/2746 Libichov- Dobrovice, rekonstrukce** je seznámena s majetkoprávními problémy, které jsou příčinou změny odvodnění oproti PD. KSÚS bere na vědomí, že odvodněním dle PD by bylo zasazeno do pozemků, které nejsou majetkoprávně vyřešeny, a proto souhlasí s navrženým technickým řešením, viz příloha tohoto dopis. Zároveň KSÚS žádá zhotovitele společnost STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Navýšení ceny oproti SoD bude podrobena podrobné kontrole supervizorem.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Ředitel KSÚS