

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 18.9.2017
Reg. č.: VZ-317/17
Č. j.: 1877/17/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějicková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	V projektové dokumentaci-tech. zpráva, vzorový příčný řez uvádíte ve skladbě komunikace: <i>Konstrukce vozovky po odfrézování v 1. a 3. úseku (intravilány obcí Jemníky a Bojetice):</i> <i>ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121</i> <i>PS, EP (C 60 BP 5) 0,35 kg/m²* ČSN 73 6129</i> <i>ACL 22+ 50/70 90 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121</i> <i>PS, EP (C 60 BP 5) 0,6 kg/m²* ČSN 73 6129</i>
5.	V soupisu prací jsme nenašli položku ACL 22+ tl. 90 mm, naopak jsme v rozpočtu našli položku: <i>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m</i> . Ve vzorových řezech ani v technické zprávě jsme ACP 22 tl. 90 mm neobjevili. Může zadavatel upřesnit skladby vrstev v komunikaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Zadavatel upřesňuje skladbu vozovky v obci Bojetice, tak že platí položka v soupise prací č.565166122 "Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 90 mm š přes 3 m" - ACP 22+ 50/70. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu bude uchazeč počítat místo vrstvy ACL 22+ 50/70 s vrstvou ACP 22+ 50/70.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel