

profil zadavatele

V Říčanech dne 11.9.2020

Reg. č.: VZ-175/20

Vyřizuje: Petra Křížová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 - 36 k veřejné zakázce „II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 1 V DI č. 22 zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 101 943 057,11 Kč bez DPH. V zadávací dokumentaci čl. 2 je ale uvedena předpokládaná hodnota 102 455 189,08 Kč bez DPH. Jaká z uvedených cen je platná?
	Opraví zadavatel zadávací dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Úprava ceny vyplývá z předchozích vysvětlení zadávací dokumentace. Platná je cena 101.943.057,11 Kč bez DPH.

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 2 V PD i soupisu prací nejsou obsaženy položky: nátěr betonové konstrukce – římsy S1, S4; kotvení říms; geotextilie k ochraně asfaltové izolace na betonové konstrukci; nejsou dořešeny přechodové oblasti.
	Opraví zadavatel projektovou dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Projektová dokumentace nebude upravována. Nátěry říms a geotextilie jsou doplněny. Přechodové oblasti upřesní projektant zhotovitele v RDS.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 3 SO 101 - V PD nejsou dostatečně zakreslena svodidla a tudíž nelze správně stanovit počet náběhů a typ přechodů. Toto má za následek, že ocenění položek může být zavádějící a neporovnatelné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Řešení svodidel upřesňuje RDS, která vychází z technických podmínek výrobce. Délky náběhů a minimální délky svodidel se liší dle výrobce. Vzhledem k rozdílným technickým podmínkám výrobce není možné stanovovat bližší specifikaci. Zhotovitel ocení položku dle svého konkrétního výrobce. Rozdílné délky oproti ZDS vyplývající z použití konkrétního výrobku svodidla

	budou vyčísleny v rozdílovém soupisu prací v RDS. V soupisu prací byla doplněna bližší specifikace z hlediska počtu dlouhých náběhů.
--	--

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 4 V SO 202 je uvedeno zábradelní svodidlo. Jakou má mít svodidlo výplň?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zábradelní svodidlo je navrženo se svislou výplní.

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 5 SO 203 - Ve VV svodidlo N2 - sloupky zabetonovány do kapes - dle TZ nelze sloupky zabetonovat! Svodidlo N2 je beraněné svodidlo, lze beranit do kapes, kde je, ale zhutněná zemina. Dle označení se jedná o opěrnou zeď, minimální zádržnost na OZ je H2. Prosím o prověření požadované zádržnosti, dle dokumentace je na opěrné zdi zádržnost N2 i H1
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Stupeň zadržení je upraven v celé délce na H2. Sloupky budou zabetonovány.

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 6 V dokumentaci je zmíněn svodidlový systém NH4, výrobce Liberty, je možné použít i jiného výrobce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výrobce ZDS nestanovuje. Zhotovitel může použít jiného výrobce.

29.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 7 V ZD uvádíte v článku 12, že vybraný dodavatel je povinen zajistit pokládku zadaných asfaltových směsí. Mimo jiné ACL 16S a ACL 16, ale u obou uvádíte, že se jedná o modifikovaný asfaltový beton, ikdyž na většině komunikace je použit nemodifikovaný ACL 16 (viz rozpočet a výkresová dokumentace). Opraví zadavatel tuto nesrovnalost?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Použité asfaltové směsi jsou jasně definovány v projektové dokumentaci. ZD nebude upravována.

30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 8 V soupisu prací uvádíte, že se má zpět vysazovat 150ks stromů, druh lípa. Nikde jsme ale nenašel, jaká je požadovaná záruka na stromy a kdo bude zajišťovat pravidelné ošetření těchto stromů o dobu záruky. Upřesní zadavatel tento požadavek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Záruka na stromy a ošetřování stromů je shodná se zárukou pro stavbu.
31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 201 chybí výkres Situace - půdorys mostu. Žádáme o doplnění výkresu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výkres situace SO 201 je doplněn.
32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 102 - Chodníky je obsažen VÝKRES TRVALÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ V KM 8,984 a statický výpočet této lávky. V poskytnutém Soupisu prací ale v SO 102 zcela chybí položky, které by se týkaly výstavby této lávky. Žádáme o prověření a případné doplnění příslušných položek do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka trvalé lávky pro pěší je doplněna v soupisu prací.
33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V PD uvádíte, že trativod má být proveden z drenážní trubky DN10:
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
	drenáž SN 10, perforace s úhlem 120 stupňů
	Tento typ trubek se ale standartně nevyrábí, nejvyšší je pevnost SN8. SN10 je pouze vyráběná drenáž, kdy se vezme KG trubka SN10 a specializovaná firma jej pak perforuje dle zadání.
	Nejedná se v tomto případě o překlep?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SN 10 se nahrazuje SN 8 s perforací 120 stupňů.
34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V příložené PD k objektu SO 201 chybí výkres B.5.2 Situace – půdorys. Doplní zadavatel tuto přílohu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výkres situace SO 201 je doplněn.
35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	DOTAZ 1 Prosíme o předložení výkresu (podélný a příčný řez) a bližší specifikace položek rozpočtu SO 102 p.č. 91 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M $23*1.5+36*1.5+20*0.8+1.5*0.6*(2+2+2+2)+7.3*0.6=117,880$ [A] M2 117,880 U této položky výpočet výměry neodpovídá uvedené měrné jednotce. Opraví zadavatel výpočet?
	p.č.92 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M $44*1.5=66,000$ [A] M2 66,000 zídka z betonových tvárnic typu ztraceného bednění, vyztužená OC pruty, včetně zabudování oplocení. Je oplocení součástí této položky nebo oplocení na této zdi je zahrnuto do položky p.č. 106?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Výpočet je upraven. Oplocení není součástí položky. Výkresy nebudou doplňovány, neboť by řešení svým provedením specifikovalo konkrétní výrobek. Palisáda: Tyčovitý prvek instalovaný svisle vedle sebe uložený v bet. loži do 1/3 výšky. Palisádové zídky jsou navrženy: 1. Délka 23 m x výška 1,5 m 2. Délka 36 m x výška 1,5 m 3. Délka 28 m x výška 0,8 m 4. Délka 1,5 m x výška 0,6 m v počtu 8 kusů 5. Délka 7,3 m x výška 0,6 m Zídka ze ztraceného bednění: délka 44 m x výška 1,5 m + základový pas délky 44 m o průřezu 0,9 x 0,9 m
--	---

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	DOTAZ 2
	V zadávací dokumentaci SO 102 je příloha „08 Chodníky PDPS - lávka - půdorys a řez 1_50 1_20.pdf“
	Je tato trvalá lávka pro pěší součástí zadání stavby? V zadávacím rozpočtu nejsou položky pro její ocenění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka trvalé lávky pro pěší je doplněna v soupisu prací.

S ohledem na výše uvedené upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 29.9.2020 do 10:00.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel