

SOUPIS PRACÍ STAVBY

II/335 Stříbrná Skalice, průtah

HLAVNÍ STRUKTURA SOUPISU PRACÍ

- A. Základní údaje**
- B. Všeobecná ustanovení**
- C. Soubory položek prací stavebních objektů**

A. Základní údaje

Základní technické údaje stavby

kategorie:	S 7,5
návrhová rychlost:	50 km/h
délka stavby:	2,8 km
počet základních etap realizace:	3
propustky:	4 komplexní rekonstrukce
upravované mosty:	2

položka	množství	jednotka
Vytěžená zemina s odvozem na skládku	24.754	m ³
Vybouraný beton s odvozem na skládku	591	m ³
Odfrézovaný materiál s odvozem a uložením na skládku	1.389,9	m ³
Odfrézovaný materiál – odkup zhotovitelem	278	m ³
Vybouraný asfalt s odvozem na skládku	340	m ³
Sejmutí ornice	440	m ³
Rozprostření ornice	873	m ³
Nánosy s odvozem na skládku	360	m ³
Zemina do násypů a krajnic (nakupovaný materiál)	12.509	m ³
Zemina pro zásyp a obsyp	3054	m ³

Tabulka č.1 – Přehled základní bilance zemních prací

Přehled stavebních objektů

- 101 - Příprava území
- 101 - II/335 Hlavní trasa
- 102 - Chodníky
- 170 - Dopravní opatření
- 190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení
- 201 - Stavební úpravy mostu ev.č.335-007
- 202 - Stavební úpravy mostu ev.č.335-008
- 203 - Opěrná zeď u mostu ev.č.335-008
- 204 - Opěrná zeď v km 10,179 – 10,250

- 301 - Odvodnění komunikace
- 302 - Dešťová kanalizace
- 303 - Přeložka vodovodu
- 401 - Přisvětlení přechodů
- 402 - Přeložka kabelů CETIN – související stavba – zajistí CETIN
- 403 - Přeložka kabelů NN – související stavby – zajistí ČEZ

Hospodaření s vytěženými materiály

- 1.) Zemina vhodná pro zpětné použití bude odvezena na mezideponii, nevhodná nebo přebytečná zemina bude odvezena na skládku.
- 2.) Odfrézované asfaltové směsi ze staničení km 8,490 – 8,890 (třída zatřídění ZAS-T1) budou odkoupeny a dále využity zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb.
- 3.) Ostatní odfrézovaná asfaltová směs bude odvezena na skládku k trvalému uložení.
- 4.) Lomový kámen, ocelová svodidla a další ocel budou odkoupeny zhotovitelem.
- 5.) Odstraněné dopravní značky se předají správci komunikace (popř. s nimi bude nakládáno dle jeho pokynů).
- 6.) Přebytečná drobná žulová dlažba budou odvezeny na skládku investora do vzdálenosti 30 km

B. Všeobecná ustanovení

Obecně platná ustanovení

- Soupis prací stavby je nutno chápat a vykládat ve vztahu ke Všeobecným obchodním podmínkám staveb pozemních komunikací, nebo Všeobecným obchodním podmínkám staveb pozemních komunikací malého rozsahu, Zvláštním obchodním podmínkám stavby, Technickým kvalitativním podmínkám stavby, Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací, zvláštním kvalitativním podmínkám stavby, Oborovému třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (www.tridniky.cz), Zadávacím výkresům stavby a případně dalším dokumentům zadávací dokumentace.
- V soupisu prací stavby jsou zahrnuty všechny práce, dodávky a služby, které jsou požadovány na zhotoviteli, aby je zajistil a provedl
- Ceny v soupisu prací zahrnují veškeré práce a služby, které jsou nutné ke zdárnému a úplnému zhotovení všech objektů, částí stavby a stavby jako celku ve shodě se zadávací dokumentací.
- Uchazeč musí zahrnout do cen, jednotkových cen a sazeb v soupisu prací stavby všechny v úvahu přicházející náklady spojené se splněním závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Žádné další platby ve vztahu k uvedeným závazkům nebudou zhotoviteli poskytnuty.
- Zhotovitel nemá právo uplatňovat nárok na ušlý zisk, jestliže kterákoliv práce v položkách uvedená se neprovede, nebo se provede v menším rozsahu, než je uvedena v soupisu prací stavby
- Pokud bude mít uchazeč nějakou pochybnost nebo nejasnost ve vztahu ke kterékoliv položce soupisu prací stavby, požádá zadavatele o vysvětlení před podáním nabídky. Žádné požadavky uchazeče zdůvodněné jeho pochybností nebo neujasněností nebudou uznány po předložení nabídky.
- Všechny položky soupisu prací musí být oceněny, žádná položka nesmí být oceněna nulou (0,-Kč)

Zvláštní ustanovení

- Náklady na zařízení staveniště, jeho provoz a odstranění budou součástí jednotkových cen uvedených v jednotlivých položkách soupisu prací.
- Náklady spojené s umístěním stavby (NUS), *tedy provozní vlivy, územní vlivy, mimořádné ztížení dopravní podmínky a ostatní*, budou součástí jednotkových cen uvedených v jednotlivých položkách soupisu prací.
- Náklady zhotovitele na dočasné sklady, skládky a odvozní trasy budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek.
- Veškeré provedené práce/množství dodaného materiálu budou fakturovány dle skutečnosti. Jednotlivá množství zhotovitel doloží geodetickým zaměřením ÚOZI a doplní je výpočtem.
- Další zvláštní ustanovení jsou popsána v ZTKP

C.Soubor položek prací stavebních objektů