

profil zadavatele

V Říčanech dne 22. 09. 2020
Reg. č.: VZ-425/20
Č.j.: 2357/20/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 7 k veřejné zakázce „III/3392 Zhoř-Vickovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	V položce č. 574C06 je uvedeno, že má být asfaltová vrstva ACL 16 v tl. 30 mm.			
	574C06	asfalt. vrstvy pro ložní vrstvy ACL 16+ (tl. 30mm)	m3	756,00
	Dle ČSN 736121 lze asfaltovou vrstvu ACL 16+ provádět v tloušťce 50 – 70 mm. Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr, dle ČSN 736121?			
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Ano, bude opraven rozpočet na pol. č. 574A44 ACO 11+			
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	2. frézování asfaltových vrstev			
	Z položky č. 11372 není jasné v jaké tloušťce a jaké plochy mají být vyfrézovány.			
	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	94,60
	Dotaz: Upráší zadavatel položku č. 11372 o jakou tloušťku se jedná a jak velké jsou plochy			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Frézování živ. krytu do hl. 50 mm cca 10% plochy (1891m2x 5cm tj.94,6m3)			

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	V položce 11372B je uvedeno 4066,00 tkm, ale z výpočtu tj. $4066 \text{ tkm} / 232,7 \text{ t} = 17,473 \text{ km}$, a dále je uvedeno, že je skládka 107 km.			
	11372B	frézování asf. Ploch- odvoz (skládka Benátky n	tkm	
		Jizerou- 107 km)		4066,00
	Dotaz: Zkontroluje a popř. opraví zadavatel položku, aby odpovídala skutečné vzdálenosti skládky na NO.			
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Ano, bude opraven rozpočet na nejbližší skládku do Čáslavi				

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	V položce 11372B je uvedena skládka Benátky n Jizerou – 107 km. V okolí jsou, ale bližší skládky.			
	11372B	frézování asf. Ploch- odvoz (skládka Benátky n Jizerou- 107 km)	tkm	4066,00
	Dotaz: Změní zadavatel výpočet tkm na skládku bližší?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
Ano, bude opraven rozpočet na nejbližší skládku do Čáslavi				


6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Položky 9113D3 a 9113D2 je demontáž a montáž svodidel.			
	9113D3	svodidlo ocel.silnič.jednostr.-demontáž s přesunem	m	8,00
	9113D2	svodidlo ocel.silnič.jednostr.-montáž s přesunem	m	8,00
	Dotaz: Je demontáž a montáž svodidel na trase nebo u čela propustku?			
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Jedná se o demontáž a montáž stávajícího svodidla- přístup k opravě propustku				

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Položka 9181F5 uvádí čelo propustku do 1000 mm a upřesnění zní 2 x 500 mm, ale MJ je 1 ks.			
	9181F5	Čelo propustu z trub DN do 1000mm (2x 500mm) z betonu do C 30/37	ks	1,00
	Dotaz: Má být čelo propustku 2 x 500 mm nebo 1 x 1000 mm.			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
Jedná se o jedno čelo se dvěma trubkami .				

Zadavatel zasílá jako přílohu upravenou technickou specifikaci a upravený neoceněný soupis prací.

Zadavatel k výše uvedenému soupisu prací, upravuje předpokládanou hodnotu pro podání nabídek na 12.822.350,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému, stanovuje zadavatel nový termín podání nabídek na 02.10.2020 v 10:00



.....

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

