

MILOTA Kladno, spol. s.r.o.
Huťská 1557
272 01 KLADNO

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

0161-6192/2016

Vyřizuje / linka

Kubásková/37

e-mail: martina.kubaskova@vakberoun.cz

v Berouně dne

10. 08. 2016

Věc: Vyjádření ke stavebnímu povolení

Stavba: „II/605 a III/2365 Beroun – rekonstrukce silnic“

Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 11, PRAHA 5

Předložené podklady:

- průvodní dopis, PZ, TZ, přehledná situace stavby, celková situace (v M 1:5000, Ing. L. Horálková)
- Popis stavby: Rekonstrukce silnic II/605 (Plzeňská) a III/2365 (Jungmannova) v zastavěném území měst Beroun a Králův Dvůr. Potřeba rekonstrukce těchto silnic je dána nutností výrazného zlepšení tech. parametrů komunikací, které již neodpovídají současným dopravním požadavkům. Jedná se především o dlouhodobě nevyhovující stavební stav vozovek a odvodnění. Rekonstrukce silnice II/605 je navržena v úseku od ul. Koněpruská v Berouně (silnice III/11533) až 150m před křižovatkou v Králově Dvoře (silnice III/11524). Ve většině trasy je šířkové uspořádání doplněno o odstavné zálivky, pruhy pro odbočení vlevo a vpravo nebo autobus. zastávky. Rekonstrukce silnice III/2365 je navržena v úseku městská část Zahořany-Králův Dvůr (II/605). V blízkosti nové okružní křižovatky v Zahořanech, školy v Král. Dvoře a v lokalitě na Knížecí, je šířkové uspořádání doplněno o autobus. zastávky. Bude provedena přeložka STL plynovodu dn 50 PE v Zahořanech. Součástí Přeložky vedení NN, V.O. a kabelů CETIN. Vodohospodářské objekty: Kanalizace dešťová a Přeložky a úpravy vodovodů. SO 311 – Úpravy vodovodů – II/605 : V případě výškové kolize budou provedeny krátké přeložky přípojek vodovodu z PE 32 SDR 11, krátká lokální přeložka vodovodu KR10 v délce 17 m řadu PVC90 z PE 90 SDR 11. SO 312 – Přeložky a úpravy vodovodů – III/2365 : řady A,B,C z PE 110 SDR11 a přepojení domovních přípojek.

Jako provozovatel vodovodu a jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v k. ú. Králův Dvůr, Zahořany u Berouna, Beroun Vám sdělujeme, že v trase stavby provozuje naše společnost vodovod a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. K takto předložené situaci máme následující požadavky:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení. Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
3. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti ke kontrole před záhozem a zakrytím.
5. Dodávku a montáž napojení přípojek od uličních vpustí provede naše společnost na základě objednávky.
6. Přepojení ze stávajícího vodovodu na nový musí být realizováno tak, aby přerušení dodávky vody bylo co nejkratší. Termín přepojení musí být projednán s naší společností s předstihem nejméně 30 dní.


7. Dodávku a montáž přepojení ze stávajícího na nový vodovod a přepojení všech vodovodních přípojek, vč. dodávky materiálu, provede naše společnost na základě objednávky.
8. V případě, že naše společnost nebude zhotovitelem stavby přeložky vodovodů, požadujeme přizvat ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám.
9. Při přepojování stávajících vodovodních přípojek na nové přípojky požadujeme, aby materiál přípojek byl od místa napojení k vodoměru jednoho druhu a vyhovoval současným legislativním požadavkům dle §9 odst. (6) písm. b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, resp. §9 vyhl. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Proto bude nutné informovat vlastníky napojených objektů o případné nutnosti rekonstrukce vodovodních přípojek a koordinaci s plánovanou výstavbou tak, aby přepojení proběhlo hladce a dodávka vody do nemovitostí byla plynulá.
10. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby přeložek požadujeme předání:
 - dokumentace vodovodu včetně vodovodních přípojek opravené dle skutečného provedení a zaměření skutečného provedení v souřadnicích (také v digitální podobě – formát dwg/dgn) včetně polohopisu dle Směrnic naší společnosti.
 - výsledky předepsaných zkoušek
11. V místě staveb se jedná o práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle §23 zákona č.274/2001Sb. Požadujeme splnění následujících podmínek:
 - Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů a v místě napojení
 - Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení.
 - Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
12. Požadujeme předání zaměření skutečného provedení přípojek UV v souřadnicích (také v digitální podobě – formát dwg/dgn) včetně polohopisu.
13. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Dále sdělujeme:

kontrolu našich podmínek, vytyčení našich sítí si objednejte u provozu Beroun (tel. 311 747 125 – vodovod, tel. 311 747 123 – kanalizace)

Při dodržení našich požadavků souhlasíme:

- s projektovou dokumentací pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „II/605 a III/2365 Beroun – rekonstrukce silnic“
- s vydáním územního rozhodnutí na objekt SO 511 Přeložka STL plynovodu dn 50 PE v Zahořanech,
- s vodoprávním povolením SO 311 a SO 312 Úpravy a Přeložky vodovodů



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
akciová společnost
Mostníkovská 255
266 41 Beroun, Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ 46356975
www.vakberoun.cz

Příloha: ověřená celková situace

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení

800 100 663