


VÝKAZ DVEŘÍ - DETAIL NOVÝCH DVEŘÍ ZADNÍHO VCHODU - VNĚJŠÍ POHLED
- REPLIKA JEDNODUCHÝCH BAROKNÍCH DVEŘÍ DLE PŮVODNÍCH BOČNÍCH DVEŘÍ CHODBY



| ROZMĚRY [MM]ŠxV | POPIS | POČET KUSŮ | ZASKLENÍ | BARVA NÁTĚR | POZNÁMKA |
|--------------------|---|---------------|---|--|---|
| 1220x 2440 | Nové vstupní dveře z dřevěného masivu jednokřídlé, otočné s nadsvětlíkem Nová dřevěná zárubeň, opatřena nátěrem vše s 3 vrstevým nátěrem | 1 | Izolační dvojsklo Uw=1,5 W/m2K | interiér krémově bílá exeriér tmavý dub | před zadáním do výroby zaměřit otvor |


- POZN. 1: samozavírač, rektifikace, vnitřní petlice
POZN. 2: pro dveře – vložka FAB
POZN. 3: vstupní dveře – bezpečnostní kování
POZN. 4: dveře zadního vstupu budou zhotoveny nové jako replika jednoduchých barokních dveří, nade dveřmi bude vytvořen pevný nadsvětlík

FOTODOKUMENTACE - STÁVAJÍCÍ DVEŘE

VNĚJŠÍ POHLED:



VNITŘNÍ POHLED:



| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|-------------------------|
| Vypracoval : | Projektant profese: | Hlavní projektant : | Autorský návrh : | Ing. Martin Adam | |
| Ing. Adam | – | – | | Projektování pozemních staveb e_mail: psb.projekt@seznam.cz tel. 604243927 www.sweb.cz/psb.projekt/ ČKAIT - 0007369 | |
| Investor : ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice Palackého nám. 253/4, Hořovice | | Místo stavby: Palackého nám. 253/4 Katastr.území : Hořovice [645371] | | | |
| Název stavby : Oprava předního a zadního vchodu do budovy ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice parc.č. 5/1 | | | Datum : 12/2019 | Část dokum: D.1.1.b | Číslo soupravy: |
| | | | Stupeň : DPSR | | |
| | | | Formát : 2xA4 | | |
| Obsah : DETAIL NOVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ ZADNÍHO VCHODU VNĚJŠÍ POHLED | | | Arch.č. : 1915–PS Autor.č.: 354/2019 | Číslo výkresu: 06.2 | Měřítko : 1 : 15 |