

VÝKAZ KUBATUR - PODKLAD PRO SOUPIS PRACÍ SO 322

(podklad pro sestavení - technická zpráva, situace, podélný profil, vzorové řezy, příčné řezy)

Úprava koryta km 0,000 - 0,049

staničení	délka mezi	výkop	výkop	odbahnění	odbahnění	násyp	násyp	podklad štěrkopísek	podklad štěrkopísek	rovnanina tl. 200 mm	rovnanina tl. 200 mm	humusování tl. 200 mm	humusování tl. 200 mm
km	profily m	profil m3/m	v úseku m3	profil m3/m	v úseku m3	profil m3/m	v úseku m3	profil m3/m	v úseku m3	profil m3/m	v úseku m3	profil m3/m	v úseku m3
0,000000		0,000		1,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
0,030000	30,00	0,000	0,00	1,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkové kubatury			0,00	m3	30,00	m3	0,00	m3	0,00	m3	0,00	m3	0,00 m3

Oprava opevnění koryta

jako stávající opevnění použity betonové dlaždice, předpoklad 0,5 x 0,5"x 0,05 m

plocha k opravě koryta odhad 10 %

celková zpevněná plocha koryta odhad 300,00 m2

k opravě 10% 30 m2

Celková výměra 30,00 m2

oprava desek zpevnění

Převádění vody během výstavby

pouze předpoklad

potrubí DN do 600 mm

délka pro čištění a opravu koryta 35,00 m

opakování 1 x

Celková délka 35,00 m