

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 20.10.2017
Reg. č.: VZ-345/17
Č. j.: 2367/17/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „III/0382 – konec zástavby Debře – Josefův Důl“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:				
4.	Ve výkazu výměr je uvedený následující položky:			
	4	Skládkovné	t	799,000
	5	Dopravné m3 do 10 km	m3	296,000
	Domníváme se, že jelikož v položce 3 frézování je výměra 6.392,00 m ² o tloušťce 0,06 m, tak bychom měli odvézt $6392 * 0,06 = \underline{383,52 \text{ m}^3}$ a uložit na skládku cca $383,52 \text{ m}^3 * 2,5 \text{ t} / \text{m}^3 = \underline{958,8 \text{ t}}$.			
<u>Žádáme zadavatele o podrobný popis výpočtu množství u položek č.4 a č.5, případně o opravu výkazu výměr.</u>				
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:				
Dopravné m3 do 10 km: v položce frézování je uvedeno – do hloubky 6 cm . Pro výpočet jsme použili průměrovanou hloubku frézování 4,63 cm. Po pronásobení vyjde 295,949 m3, což je po zaokrouhlení 296 m3.				
Skládkovné: měrná váha vyfrézovaného materiálu byla určena 2,7 t na m3. Po pronásobení a zaokrouhlení vyjde 799 t.				
Dále ještě poznamenáváme, že k fakturaci budeme vyžadovat potvrzení o uložení odvezeného materiálu na skládku.				

V souvislosti v výše uvedeném Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 25.10.2017 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel