

01	Zpracování požadavku na recyklaci asf. směsí	30. 9. 2020	David Benda	<i>Benda</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 	Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2
---	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: David Benda tel.: 296 154 333 Stupeň: PDPS	Podpis: <i>Benda</i>	Název a účel díla: II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka_PD
--	----------------------	--

Zpracovatelský útvar: S 60 - DS tel.: 296 325 247	Název části díla: BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	A.4
Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal		

Odpovědný projektant: David Benda	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Vypracoval: David Benda	Podpis:		—
Skart. znak: V20/2040	Datum: 08/2019		Číslo příl.: 000
Počet formátů:	Měřítko: 1 : 1000	IČD: 16 6973 001 03 01 05	

SO 01 Vozovky a chodníky

Výkop.....	1576 m ³
Násyp.....	1147 m ³
Ohumusování	357 m ³
Zemina - přebytek	429 m ³
Humus - potřeba.....	357 m ³

SO 03 Dopravní značení

nevýznamné

SO 02 Dešťová kanalizace

je součástí SO 01

SO 04 Veřejné osvětlení

Výkopy pro kabelová vedení ve volném terénu	300 m ³
zpětný zásyp	200 m ³
Výkopy pro základy stožárů VO	18,5 m ³
zpětný zásyp	3,5 m ³
Výkopy pro základy sadových sloupů VO	1 m ³
zpětný zásyp	0,2 m ³
Protlaky (podvrty) – startovací a cílové jámy	10,5 m ³
zpětný zásyp	9 m ³
Zemina - přebytek	117,3 m ³

SO 07 Přeložky a ochrana sdělovacích kabelů

Výkopy pro kabelová vedení ve volném terénu	52,5 m ³
zpětný zásyp	38,5 m ³
Výkopy pro kabelová vedení v chodníku.....	0,7 m ³
zpětný zásyp	0,45 m ³
Protlaky (podvrty) – startovací a cílové jámy	21 m ³
zpětný zásyp	16,8 m ³
Zemina - přebytek	18,45 m ³

CELKEM

Zemina - přebytek	564,75 m ³
Humus - potřeba	357 m ³