

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 1017/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

č. smlouvy: 1511.9041097JCE

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23.4.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	69.497.133,14 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	82.680.234,21 Kč
DPH 21%	17.362.849,19 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	100.043.083,40 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 5-9

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekultivace dočasných záborů

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

831/1

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	96 842,46	96 842,46

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	96 842,46	96 842,46

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekultivace dočasných záborů	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 831/1	Číslo ZBV: 5.4
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1017/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1511.9041097JCE na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Chemické ošetření a sekání

Dle PD ve stupni PDPS se na ohumusování dočasných záborů využije ornice a podmičič, které bylo skryto během přípravných prací na poli budovaného obchvatu (příloha č.8).

Vzhledem k tomu, že celý humózní horizont obsahuje velké množství semen plevelů a plodin, je nutné celé plochy dočasných a trvalých záborů chemicky ošetřit (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhybnutí posekat (příloha č.9).

Díličí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 6 (použito z SO 830 pol. 11), č. 7 (použito z SO 101 pol. 33).

Navyšuje smluvní cenu stavby o 96 842,46 CZK.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI, projektantem a zástupcem objednatele zápisem ve SD (viz příloha č. 10).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je podle § 5, odst. 1, písm.d) resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	96 842,46	96 842,46	96 842,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	jméno	Ivan Kabele	datum	12-11-2020	podpis
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum	12-11-2020	podpis
Stavební dozor: TUBES spol. s r.o.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum	12-11-2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK - silniční technik	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	12-11-2020	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	831/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekultivace dočasných záborů

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
316 886,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	316 886,45	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	96 842,46	96 842,46	30,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	413 728,91	96 842,46	30,56%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
EUROVIA CS, a.s.

souhlasím Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):
Apis s.r.o.

souhlasím Ing. Karel Čáslavský

Stavební dozor:
TUBES spol. s r.o.

souhlasím Ing. Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - silniční technik

souhlasím Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za
cenové projednání Změny:

souhlasím Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - ZBV 5													
Evidenční číslo a název stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. Etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 831 - Rekultivace dočasných záborů								SO 831/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 831 - Rekultivace dočasných záborů								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
6	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	0,000	11287,000	11287,000	3,680	0,00	0,00	41 536,16	41 536,16	41 536,16	100,00%
7	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNIKU V rovině a ve svahu	M2	0,000	11287,000	11287,000	4,900	0,00	0,00	55 306,30	55 306,30	55 306,30	100,00%
Celkem								0,00	0,00	96 842,46	96 842,46	96 842,46	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ivan Kabele, stavbyvedoucí

Datum: 12-11-2020

Podpis:

Za Objednatele: Karel Motal, vedoucí TSÚ oblasti Kladno

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekultivace dočasných záborů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	831/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 831 po změně 1	1	
08 Žádost zhotovitele o změnu stavby	2	
09 Pokyn KSÚS ke změně rozsahu stavby _plevel	1	
10 Zápis v SD - AD, TDI, KSÚS	1	
11 Fotodokumentace vzešlých plevelů	1	
Počet listů celkem	6	

ASPE 9

Změnový soupis prací SO 831 po změně 1 pro ZBV 5

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 831 Rekultivace dočasných záborů
 číslo a název rozpočtu: SO 831 Rekultivace dočasných záborů

SO 831	316 886,45
--------	------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	CENA	
								jednotková	celkem
1	2	3	4	5			6	7	8
1			Zemní práce						
1	11090		VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Dočasný zábor ZPF 11287 m2 Dočasný zábor ost. ploch 1727 m2 11287+1727=13 014,000 [A]	M2	13 014,000		13 014,000	2,21	28 760,94
2	18090		VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Prokypření podloží - hloubkové, malogražní kypření	M2	11 287,000		11 287,000	3,54	39 955,98
3	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Urovňování terénu	M2	11 287,000		11 287,000	2,59	29 233,33
4	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 11287*0,56=6 320,720 [A]	M3	6 320,720		6 320,720	25,62	160 333,25
5	13520		BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ	M2	11 287,000		11 287,000	7,85	88 602,95
1			Zemní práce						316 886,45
2			Nové položky ZBV 5						
			Položka použita dle SoD z SO 830 (pol.11)						
6	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	0,000	11 287,000	11 287,000	3,68	41 536,16
			ZBV č.5 : Chemické odplevení ploch dočasných záborů 11 287m2						
			Položka použita dle SoD z SO 101 (pol.33)						
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	M2	0,000	11 287,000	11 287,000	4,90	55 306,30
			ZBV č.5 : Posekání ploch po chemickém odplevení dočasných záborů 11 287m2						
2			Nové položky ZBV 5						96 842,46
			Celkem SO 831 včetně ZBV 5						413 728,91



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájem 946, 155 00 Praha 5

tel.

KSÚS Středočeského kraje

Karel Motal

Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Kabele

Praha dne
3.8.2020

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa

Vážený pane Motale,

Dle PD ve stupni PDPS se na ohumusování dočasných a trvalých záborů využije ornice a podorníčí, které bylo skryto během přípravných prací na poli budovaného obchvatu.

Vzhledem k tomu, že celý humózní horizont obsahuje velké množství semen plevelů a plodin, je nutné celé plochy dočasných a trvalých záborů chemicky ošetřit (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhynutí posekat.

Zhotovitel při zpracování CN vychází z rozsahu prací definovaných ve Výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení pro SO101, SO110, SO 830, SO 831. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.



S přátelským pozdravem

Ivan Kabele
Stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS a.s.
K Hájům 946
155 00 – Praha 5

Vás dopis značky/ze dne
03.08.2020

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
5.8.2020

Věc : : II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa – oznámené o zjištěné skutečnosti,
chemické ošetření plochy dočasných a trvalých záborů po vzejití plevelů a
plodin

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 3.8.2020, akce „II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa“ se na ohumusování dočasných a trvalých záborů využije ornice a podorníčí, které bylo skryto během přípravných prací na poli budovaného obchvatu. Celý humózní horizont nyní obsahuje velké množství semen plevelů a plodin, proto je nutné zajištění celé plochy dočasných a trvalých záborů chemickým ošetřením (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhynutí posekat. Chemické ošetření a posekání zajistí zhotovitel stavby, tj. firma EUROVIA CS a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle navrženého řešení, tj. k zajištění chemického ošetření (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhynutí posekat a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 3.8.2020

DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
		SO 101 SO 830	6.	* 309601

Počasí: polojasno 17/28°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

14. 8. 2020

PA

Stav: 1xTHP, 6x dělník (viz prezenca)

Mechanizace: ot.bagr CAT 313, 318

Doprava: kontejnerovky, sklápěč 6x6, 8x4 (2x)

Postup prací:

SO 101 - Dosyp ornice a Rmet do ostrovní v OK
- Zametání zmk. dl. v PHS

SO 830 - Rozprostření ornice v dočs. zabarech

Kontrola BOZP

Závěr záznamu

14. 8. 20

ALZ PD se na ohromování Tělo komunikací,
Tělo se a naoh slych zůstal vy užívat ornice
a naoh slych se slych polí ALZ SO 101, 110, 830, 831

Užívat se k tomu, že kum'fm' horizont z polí
OBSAHUJE VELKÝ MNOŽSTVÍ SETHA PŘEKALU A
PLOSIN, JE KUM'FM' PO SETHU UŽIVIT VELKÝ
PLOSIN, CHONICKY OBSAHUJE A PO UHYM POSCHUT
JAKO UHYM.

2x 1x

TDI

KSKS MUTAL





Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/101 - I. Etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/3

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	-379 124,55	112 742,06	-266 382,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-379 124,55	112 742,06	-266 382,49

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/101 - I. Etapa		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 6.4
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1017/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1511.9041097JCE na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 27 počet listů		Paré č. Příjemce 1, 2 Objednatel 3 Zhotovitel 4 Projektant 5 Stavební dozor	
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny: Dílčí změna 1: Chemické ošetření a sekání Dle PD ve stupni PDPS se na ohumusování dočasných a trvalých záborů využije ornice a podorníčí, které bylo skryto během přípravných prací na poli budovaného obchvatu. Vzhledem k tomu, že celý humózní horizont obsahuje velké množství semen plevelů a plodin, je nutné celé plochy trvalých záborů chemicky ošetřit (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhybnutí posekat. Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 33 a č.94 (použito z SO 830 pol. 11). Navyšuje smluvní cenu stavby o 112 742,06 CZK. Dílčí změna 2: Vypuštění příložných desek podél příkopových tvárníc silničních příkopů V PDPS bylo navrženo zpevnění příložnými deskami podél příkopových tvárníc silničních příkopů v místech ochranného pásma štolového přivaděče Želivka. Podle revize vyjádření provozovatele vodovodu Želivská provozní, a.s. není vzhledem k uložení štolového přivaděče použití příložných desek v ochranném pásmu vodovodu nutné. Použití příložných desek se proto vypouští - viz zápisy z KD (příloha č. 8) a vyjádření AD (příloha 16). Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvní položkou č. 82, a snižuje smluvní cenu stavby o 379 124,55 CZK. Obě dílčí změny celkem snižují smluvní cenu stavby o 266 382,49 Kč. Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny AD, TDI a zástupcem objednatele zápisem ve SD (viz přílohy č. 11 a 15). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 . Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-379 124,55	112 742,06	-266 382,49	491 866,61
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	Jméno	Ivan Kabele	datum 12-11-2020 podpis
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	Jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum 12-11-2020 podpis
Stavební dozor: TUBES spol. s r.o.	Jméno	Ing. Jiří Heráf	datum 12-11-2020 podpis
Supervíze (Regionální dotační kancelář)	Jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK - silniční technik	Jméno	Karel Motál	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Petr Tesař	datum 12-11-2020 podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/101 - I. Etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
37 026 715,70

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 804 520,75	6 314 504,30	40 536 699,25	3 509 983,55

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-379 124,55	112 742,06	6 427 246,36	17,36%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 183 645,30	40 270 316,76	3 243 601,06	8,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):

Apis s.r.o.

souhlasím

Ing. Karel Čáslavský

Stavební dozor:

TUBES spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za
cenové projednání Změny:

souhlasím

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - ZBV 6													
Evidenční číslo a název stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/101 - I. etapa Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/101 - I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/3					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
33	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU V rovině a ve svahu	M2	13140,100	26280,200	13140,100	4,900	64 386,49	0,00	64 386,49	128 772,98	64 386,49	100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce											
82	935842	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNE Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM Betonové příložné desky k příkopovým tvárnici	M2	315,000	0,000	-315,000	1203,570	379 124,55	-379 124,55	0,00	0,00	-379 124,55	-100,00%
	12	Nové položky											
94	18351	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU V rovině a ve svahu	M2	0,000	13140,100	13140,100	3,680	0,00	0,00	48 355,57	48 355,57	48 355,57	100,00%
Celkem								443 511,04	- 379 124,55	112 712,06	177 128,55	- 266 382,49	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ivan Kabele, stavbyvedoucí

Datum: 12.11.2020

Podpis:

Za Objednatele: Karel Motal, vedoucí TSÚ oblasti Kladno

Datum:

Podpis: *

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	69 497 133,14
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 524 892,18
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	98 859 119,64
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	118,75%
4=(25/1)*100	Sledování vylimzených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporný položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro jednotlivou skupinu pro změny záporné dle § 134/2018 Sb.	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	13 027 759,04
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	18,75%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 849 139,94

9=(62/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,02%
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	24,17%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 322 643,76
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	34 748 666,57

12=(30)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Sledování hodnot 1% % z celkové hodnoty zadané pro sledování (dle § 134/2018 Sb.)		Sledování	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/101 - I. Etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
0 / Změnový soupis prací SO 101 po změnách 1 - 3	10	
08 Zápisy z KD č. 2 a 5	6	
09 Žádost zhotovitele o změnu - plevel	2	
10 Pokyn objednatele ke změně stavby - plevel	1	
11 Zápis v SD - plevel, AD,TDI,KSÚS	1	
12 Fotodokumentace vzešlých plevelů	2	
13 Žádost zhotovitele o změnu - přílohné desky	2	
14 Pokyn objednatele ke změně stavby - přílohné desky	1	
15 Zápis v SD přílohné desky, AD,TDI,KSÚS	1	
16 Vyjádření AD - přílohné desky	1	
Počet listů celkem	27	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 926 715,70
--------	---------------

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6			7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Odtěžená zemina	M3	1 993,150	1 931,050	3 924,200	263,93	1 035 714,11
			ZBV č.3: Vzhledem k tomu, že zeminu nelze bez úpravy využít a většina násypu je provedena z navezeného vhodného materiálu, bylo rozhodnuto zápisem ve SD(příloha č.11) přebytečnou zeminu odvézt na skládku.						
			3662,1*0,5+62,1=1 893,150 [A]						
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Vrstvy zpevněné cementem, betonová čela, vybourané propustky DN 600 a DN 800 betonové žláby, zídky z kamene, zádlážba z lom. kamene	M3	242,426			795,68	192 893,52
			197,6+3,4+9,9=210,900 [A] 1,88*0,1*11+2,51*0,1*13=5,331 [B] propustky 38*0,1+92,5*0,06=9,350 [C] bet. žláby (3+3,2)*0,4*1,5+(4+3,5)*0,4*1,5=8,220 [D] zídky z kamene 21,5*0,25+13*0,25=8,625 [E] zádlážba Celkem: A+B+C+D+E=242,426 [F]						
3	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Podkladní vrstvy vozovek (štěrkové), stávající krajnice	M3	689,000			592,16	407 998,24
			439,0+35,4+202,0+12,6=689,000 [A]						
4	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Vybourané asf. vrstvy neodfrézované	M3	269,300			735,60	198 097,08
			263,4+5,9=269,300 [A]						
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 Zemní práce									
5	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM Práce po polovinách Odbourání obrusné vrstvy v šířce 0,10 m	M3	3,093			2 802,55	8 668,29
			1031*0,10*0,03=3 093 [A]						
6	113135	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM Odstranění chodníku u okružní křižovatky	M3	5,900			2 802,55	16 535,05
			118*0,05=5,900 [A]						
7	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Odstranění bet. odvodňovacích žlabů	M2	55,500			174,53	9 686,42
			92,5*0,6=55,500 [A]						
8	113335		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	73,125			744,41	54 434,93
			1562*0,26*0,15+194*0,5*0,15=73,125 [A]						
9	113345		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	197,550			581,32	114 839,77
			11562+194)*0,75*0,15=197,550 [A]						
10	113345	1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM Chodník u O.K.	M3	11,800			1 004,08	11 848,14

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715,70
--------	---------------

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
			118*0,10=11,800 [A]						
11	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Chodníkové obrubníky	M	81,000			139,85	11 327,85
12	113725		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM frézování v tl. 150 mm 1562*0,15+194*0,15=263,400 [A]	M3	263,400			738,70	194 573,58
13	121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM Sejmutí humusu v tl. 0,15 m 147*4,8+19*5+86+155+162+149+64*4,2*0,15=171,210 [A]	M3	171,210			364,32	62 375,23
15	123735	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM Chodník u O.K. 118*0,20=23,600 [A]	M3	23,600			293,42	6 924,71
14	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM Odtěžení stávajících krajnic - sil. II/101 + v hraně okružní křižovatky (14+29+330+354+13+40+28)*0,25=202,000 [A] 42*0,3=12,600 [B] Celkem: A+B=214,600 [C]	M3	214,600			293,42	62 967,93
17	123835	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 8KM Odstranění podsvpných vrstev stáv. vozovky 1562*0,25+194*0,25=439,000 [A]	M3	439,000			237,80	104 394,20
16	123835		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 8KM Odkop pro těleso komunikace z tabulky kubatur	M3	3 862,100			151,37	584 606,08
18	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM Dovoz ornice z mezideponie (12358,5+781,5)*0,15=1 971,015 [A]	M3	1 971,015			154,56	304 640,08
19	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 20KM Natěžení a dovoz vhodného násypového materiálu ZBV č.3: Vzhledem k tomu, že zeminu nelze bez úpravy využít a většina násypu je provedena z navezeného vhodného materiálu, bylo rozhodnuto zápisem ve SD(příloha č.11) přebytečnou zeminu odvézt na skládku a násyp vybudovat celý původně navrženým způsobem. 5476,3-(3862,1*0,5)=3 545,250 [A]	M3	3 545,250	1 931,050	5 476,300	99,31	543 851,35
20	126736		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 12KM Sanace násypového svahu okružní křižovatky, napojení násypového tělesa obchvatu 46*1,35=62,100 [A]	M3	62,100			336,12	20 873,05
21	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 808*0,15=121,200 [A]	M3	121,200			355,74	43 115,69
22	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS Z tabulky kubatur	M3	5 476,300			81,22	444 785,09
23	171120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ 3862,1+202,0+12,6=4 076,700 [A]	M3	4 076,700			13,02	53 078,63
24	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Sanace pláně vápněním	M3	10 039,650			198,22	1 990 059,42

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715,70
--------	---------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Výrozkv. rozdílů jednotek	Výrozkv. ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
			(20079,3)*0,50=10 039,650 [A]						
25	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dosypání zemních krajinic, z tabulky kubatur	M3	1 183,700			354,61	419 751,86
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ stabilizovaný štěrkopísek 90 kg/m3 u propustků 5*(2,4+2,9)=26,500 [A] 2,25*22,85+5,89*24,8=197,485 [B] 2,45*(13,3+14,3+20,8)=118,580 [C] 2,15*11,4=24,510 [D] Celkem: A+B+C+D=367,075 [E]	M3	367,075			1 668,59	612 497,67
27	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 152,000			20,48	23 592,96
28	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II Plocha ze situace 20079,3+1004+174,5=21 257,800 [A]	M2	21 257,800			8,63	183 454,81
29	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ plocha ze situace 13140,1-8016-4924=2 200,100 [A]	M2	2 200,100			7,24	15 928,72
30	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Z tabulky kubatur	M2	12 358,500			48,60	600 623,10
31	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Plocha ze situace	M2	781,556			43,26	33 810,11
32	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI V rovině a ve svahu (89+606+88)*0,9=713,700 [A] 5*1,45*0,5+0,75*1,45*2+1,45*10*0,5+17*2,45+1,45*12*0,5+1,15*7,75*0,5=67,856 [B] Celkem: A+B=781,556 [C]	M2	13 140,100			26,97	354 388,50
33	18247		OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKU V rovině a ve svahu 12358,5+781,6=13 140,100 [A] V SO 101 je pouze posekání vysazeného trávniku 13 140,100 m2 ZBV č.6 : posekání ploch trvalých záborů po chemickém odplevelení 13 140,100 m2	M2	13 140,100	13 140,100	26 280,200	4,90	128 772,98
1			Zemní práce						7 016 406,25
3			Svislé konstrukce						
34	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 Kaliště u vtoku do propustu DN 800, vnitřní rozměr 1,5 x 2,5 m, tl. stěn 0,40 m Beton C30/37 - XF1 včetně konstrukčního vyztužení kalisť 6,2+5,1=11,300 [A]	M3	11,300			10 511,28	118 777,46
35	31132A		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C20/25 Betonový práh v hraně základby, š. 0,25 m, hl. 0,60 m Beton C20/25 - XF1 včetně konstrukčního vyztužení kalisť 0,25*0,6*5*2+0,25*0,6*5,6*2=3,180 [A] 0,25*0,6*4+0,25*0,6*2,7*2+0,25*0,6*0,35*2=1,515 [B] 0,25*0,6*4*2+0,25*0,6*4,6*2=2,580 [C] Celkem: A+B+C=7,275 [D]	M3	7,275			5 922,58	43 086,77

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715,70
--------	---------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 včetně konstrukčního vyztužení karisítí Pro osazení svodidel u propustu DN 1000 2*6*0,6*0,6=4,320 [A]	M3	4,320			10 511,28	45 408,73
3			Svislé konstrukce						207 272,96
4			Vodorovné konstrukce						
37	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Trubní propusty + zádlážba tl. 0,10 m (183,5+13,9)*0,10=19,740 [A] 3,84+15,45+11,44+2,44=33,170 [B] Celkem: A+B=52,910 [C]	M3	52,910			3 718,87	196 765,41
38	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkové lože pod potrubí propustů a zádlážbu z lom. kamene pod betonový práh tl. 0,10 m pod betonovou římsu tl. 0,15 m (183,5+13,9)*0,10=19,740 [A] 3,84+15,45+11,44+2,44=33,170 [B] (0,25*5*2+0,25*5,6*2)*0,1=0,530 [C] (0,25*4+0,25*2,7*2+0,25*0,35*2)*0,1=0,253 [D] 2*6*0,6*0,15=1,080 [E] Celkem: A+B+C+D+E=54,773 [F]	M3	54,773			1 344,19	73 625,32
39	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Úprava vtoku a výtoku propustů, úprava šikmých čel (4+4+12,5+14+16+25,5+3,75+20+20+12,5+7+11+5+3,75+8+16,5)*0,2=36,700 [A] (6,95*1*2)*0,2=2,780 [B] Celkem: A+B=39 480 [C]	M3	39,480			4 563,17	180 153,95
4			Vodorovné konstrukce						450 544,68
5			Komunikace						
40	561121		PODKLADNÍ BETON TR I TL DO 100MM tl. 50 mm, betonové lože pod zámkovou dlažbu, C20/25n-XF4 krainice u PHS	M2	1 152,000			162,00	186 624,00
41	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR I TL DO 200MM Dělicí ostrůvky, tl. 110 - 200 mm	M2	40,000			393,95	15 758,00
42	562121		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 100MM vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C3/4, tl. 100 mm dělicí ostrůvek	M2	40,000			196,98	7 879,20
43	562141		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C3/4, tl. 200 mm hlavní trasa + sjezdy + obslužná komunikace 13816,3+1030,7=14 847,000 [A]	M2	14 847,000			265,24	3 938 018,28

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	množství rozdílu jednotek	množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
44	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 150 mm, fr. (0-63) (0-32) hlavní trasa + sjezdy + obslužná komunikace 4189,4+179,2=4 362,600 [A]	M2	4 362,600			125,02	545 412,25
45	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 150 - 200 mm, fr. (0-32) krajnice u PHS	M2	1 152,000			171,64	197 729,28
46	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Úprava chodníku u O.K. tl. 200 mm	M2	101,000			190,71	19 261,71
47	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. 250 mm, fr. (0-63) (0-32) hlavní trasa + sjezdy + obslužná komunikace + děl. ostr.	M2	15 585,000	- 15 585,000	0,000	179,95	0,00
			ZBV č.3: Tloušťka vrstvy 250mm se nachází pouze v jednom bodě a to vždy na nejvyšším bodě pláně (příloha č.8 a 11). Se sklonem zemní pláně větším než má komunikace, tloušťka ŠD nabývá na mocnosti (příloha č.8 a 11). Položka bude nahrazena dle ceníku OTSKP 2019 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM . 14467,4+1117,6=15 585,000 [A]						
48	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM Úprava chodníku u O.K.	M2	101,000			81,09	8 190,09
49	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Plocha ze situace 1004+174,5=1 178,500 [A]	M2	1 178,500			121,64	143 352,74
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik 0,70 kg/m2 13816,3+1030,7=14 847,000 [A]	M2	14 847,000			15,08	223 892,76
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik 0,35 kg/m2 12801,4+955,7=13 757,100 [A]	M2	13 757,100			12,26	168 662,05
52	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik 0,50 kg/m2 12955,1+983,9=13 939,000 [A]	M2	13 939,000			12,26	170 892,14
53	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM Plocha ze situace 12660+(1031*2-832,5)*0,115=12 801,393 [A]	M2	12 801,393			360,11	4 609 909,63
54	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM sjezdy + obslužná komunikace + napojení kom. zóny (405+170+362)*1,02=955,740 [A]	M2	955,740			495,98	474 027,93
55	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM sjezdy + obslužná komunikace + napojení kom. zóny (405+170+362)*1,05=983,850 [A]	M2	983,850			377,59	371 491,92
56	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM 12660+(1031*2-832,5)*0,24=12 955,080 [A]	M2	12 955,080			373,38	4 837 167,77
57	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM sjezdy + obslužná komunikace + napojení kom. zóny 405+170+362=937,000 [A]	M2	937,000			393,49	368 700,13

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715,70
--------	---------------

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
58	574041		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 35MM Vrstva tl. 30 mm Nízkohlučná směs pro obrusné vrstvy typu BBTM 8 NHPMB 45/80-65 S přidavkem organických vláken $12660+1031*0,1=12\,763,100$ [A]	M2	12 763,100			235,13	3 000 987,70
59	575A51		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM Úprava chodníku u O.K. $53+9+39=101,000$ [A]	M2	101,000			928,09	93 737,09
60	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 4/8 - 3 kg/m2	M2	14 847,000			7,36	109 273,92
61	58222		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dlažební kostka drobná D10 - kladecí vrstva suchá cementová malta tl. 50 mm Dělicí ostrůvek $16+24=40,000$ [A]	M2	40,000			1 291,97	51 678,80
62	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC Krajnice u PHS, tl. 60 mm $132+786+123+111=1\,152,000$ [A]	M2	1 152,000			460,27	530 231,04
5			Komunikace						20 072 878,43
7			Přidružená stavební výroba						
63	711311		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Izolace potrubí propustů Izolace Gumoasfalt 2x + Izochran $5,72*(2,4+2,9)=30,316$ [A] $3,6*51,25=184,500$ [B] $3,0*52,0=156,000$ [C] $2,4*12,2=29,280$ [D] $37,2+5,92=43,120$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=443,216 [F]	M2	443,216			116,48	51 625,80
7			Přidružená stavební výroba						51 625,80
8			Potrubí						
64	899524		OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 Propust DN 600, DN 400 Beton C25/30 - XF1 $52*0,8+12,2*0,55=48,310$ [A]	M3	48,310			3 234,30	156 249,03
65	899525		OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 Propust DN 800 Beton C30/37 - XF1 $13,83+51,25*1,05=67,643$ [A]	M3	67,643			3 362,01	227 416,44
8			Potrubí						383 665,47
9			Ostatní konstrukce a práce						

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715,70
--------	---------------

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Imozství rozdílu jednotek	Imozství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
66	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Stupeň zadržení N2 délka ze situace	M	1 118,000			888,86	993 745,48
			210+908=1 118,000 [A]						
67	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stáv.svodidla u sil. II/101	M	296,000			122,60	36 289,60
			17+35+60+68+116=296,000 [A]						
68	91228		SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Dle situace 20 ks Označení sjezdů - směrové sloupky červené barvy 8 ks	KUS	28,000			253,79	7 106,12
			20+8=28,000 [A]						
69	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ze situace	KUS	31,000			306,50	9 501,50
70	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Včetně sloupků a patek	KUS	3,000			275,86	827,58
71	917212		ZAHOŇOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Úprava chodníku u O.K.	M	69,000			498,67	34 408,23
			9+7,5+2=18,500 [A] 1+10,5+4,5+1=17,000 [B] 3+3,5=6,500 [C] 1,5+7+6=14,500 [D] 1+4+7,5=12,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=69,000 [F]						
72	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nápojení na O.K.	M	36,000			548,05	19 729,80
			16+3+3+14=36,000 [A]						
73	918115		ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 Nová čela u propustu DN 1000 třída prostředí XF4	M3	18,172			7 232,37	131 426,63
			(1,8+3,34+1,5)*0,6*1,9=7,570 [A] (1,8+3,34+1,5)*0,6*1,9=7,570 [B] 0,5*0,8*6,64*2=5,312 [C] (3,14*0,55*0,55)*0,6*4=2,280 [D] Odpočet trub Celkem: A+B+C+D=18,172 [E]						
74	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Trubní propusty DN 400 obslužná komunikace DUN	M	12,200			2 946,47	35 946,93
75	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Trubní propusty DN 600 Nápojení kom. zóny, hospodářské sjezdy	M	52,000			3 354,52	174 435,04
			14,5+15,5+22=52,000 [A]						

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101 | 37 026 715,70

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
76	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM Trubní propusty DN 800 v hlavní trase U vstupu kalíšť, výtok - šikmé čelo 24,75+26,5=51,250 [A]	M	51,250			5 096,35	261 187,94
77	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM Trubní propust 2x DN 1000 Prodloužení stávajícího propustu na vstupu a výstupu 3+3+3,5+3,5=13,000 [A]	M	13,000			13 925,59	181 032,67
78	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Úprava pracovních spár, řezání asf. krytu Odměreno ze situace	M	2 230,000			42,92	95 711,60
79	931325		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Ošetření pracovních spár, těsnění podél žlabu CURB KING	M	2 230,000			50,27	112 102,10
80	935212		PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Odvodňovací příkopy	M	1 754,000			737,75	1 294 013,50
81	93532		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2 Žlab CURB KING průřez 0,10 m2, šířka 0,50 m	M	832,500			1 284,85	1 069 637,63
82	935842		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM Betonové příložné desky k příkopovým tvárnici (266+316+45+3)*0,50=315,000 [A] ZBV 6.6 : položka se nerealizuje (příloha č.8) a proto se odečítá	M2	315,000	- 315,000	0,000	1 203,57	0,00
83	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Před pokládkou vrstev 12801,4+12955,1+955,7+983,9=27 696,100 [A]	M2	27 696,100			2,09	57 884,85
84	966135		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM Odbourání kamenných zídek u propustu DN 1000 (3+3,2)*0,4*1,5+(4+3,5)*0,4*1,5=8,220 [A]	M3	8,220			1 272,89	10 463,16
85	966135	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM Odstranění záďlažby z lom. kamene 21,5*0,25=5,375 [A] (2*3+2*3,5)*0,25=3,250 [B] Celkem: A+B=8,625 [C]	M3	8,625			1 272,89	10 978,68
86	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM Bet. žlab v napojení O.K. 38*0,10=3,800 [A]	M3	3,800			1 470,98	5 589,72
87	966165		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM Odbourání stáv. čel propustu DN 1000 Odstranění stáv. čel propustu DN 800 0,7*6,5*0,5+0,7*6,5*0,25=3,412 [A] 2,75*0,95*1,9*2=9,927 [B] Celkem: A+B=13,339 [C]	M3	13,341			1 968,48	26 261,49
88	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Propust DN 600	M	11,000			861,23	9 473,53
89	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM Propust DN 800	M	13,000			1 080,09	14 041,17

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715,70
--------	---------------

Poř. č.pcl.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
10			Nové položky ZBV 2						
			Nové položky - určené výběrovým řízením						
90			Odvoz a uložení odpadu kat.č. 170301*	t	290,420			1 552,50	450 877,05
			ZBV č.2 : odvoz a uložení odpadu kat.č. 170301* (příloha č.10 ZBV). Odpad zatříděný jako ZAS-T4 (viz příloha č.9 ZBV), Rmat odfrézovaný ze silnice "K Dolním Jirčanům" včetně asf. ker, krajnic a šterkového podloží (viz. příloha č.11 ZBV), množství odpadu převzaté oprávněnou firmou 290,42t[C](příloha č.12 ZBV). Celková cena se skládá z ceny určenou výběrovým řízením(příloha č.12 ZBV) 1350kč/t [A] a navýšení o 5% zisk, 5% výrobní režie a 5 % správní režie 1350*0,15= 202,50 [B] Celkem A + B = 1552,50kč/t (A+B)x C = 1552,50*290,42=450877,05 ZBV č.2 Celkem (A+B)x C = 450877,05 kč						
10			Nové položky ZBV 2						
								450 877,05	

11 Nové položky ZBV 3									
Nové položky - JC dle OTSKP 2019									
91	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	0,000	5 975,610	5 975,610	198,00	1 183 170,78
			ZBV č.3: Z výsledků zkoušek vyplývá, že v podloží budoucí komunikace jsou velmi problematické a vysoce rizikové materiály z hlediska podloží násypu a bez úpravy je nelze při založení násypu použít. Úpravě podloží odpovídá položka v ceníku OTSKP 2019 - ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M Rozsah úpravy podloží násypu je dán PD ve stupni RDS(příloha č.12,13).						
92	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% DO 5 %	M2	0,000	5 975,610	5 975,610	126,00	752 926,86
			ZBV č.3: Následně byly laboratoří vypracovány průkazní zkoušky na úpravu zemin z podloží(příloha č.10), kde byla navržena a odzkoušena úprava nevhodné zeminy pomocí dávky 5% směsného pojiva PROVIACAL LB 50. Dávkování pojiva při úpravě podloží odpovídá položka v ceníku OTSKP 2019 - ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% v ceně 21kč/m2 a 0,5% pojiva. Výsledná cena odpovídá navýšení rozdílu (5%-2%) 3% pojiva. Celkový výpočet ceny: 3/0,5=6 ; 6x21=126kč Rozsah úpravy podloží násypu je dán PD ve stupni RDS(příloha č.12,13).						
93	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM tl. 250 mm, fr. (0-63) (0-32) hlavní trasa + sjezdy + obslužná komunikace + děl. ostr.	M2	0,000	15 585,000	15 585,000	207,00	3 226 095,00
			ZBV č.3: Tloušťka vrstvy 250mm se nachází pouze v jednom bodě a to vždy na nejvyšším bodě pláně(příloha č.8 a 11). Se sklonem zemní pláně větším než má komunikace, tloušťka ŠD nabývá na mocnosti(příloha č.8 a 11). Skutečně položené vrstvě ŠD odpovídá položka v ceníku OTSKP 2019 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM .						
11 Nové položky ZBV 3									
								5 162 182,64	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1, 2 a 3 - ZBV 6

Stavba :	3170	II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
číslo a název SO:	SO 101	Silnice II/101 - I. etapa
číslo a název rozpočtu:	SO 101	Silnice II/101 - I. etapa

SO 101	37 026 715.70
--------	---------------

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	rozdíl jednotek	Změně jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
12			<u>Nové položky ZBV 6</u>						
			<u>Položka použita dle SoD z SO 830 (pol.11)</u>						
94	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	0,000	13 140,100	13 140,100	3,68	48 355,57
			ZBV č.6 : Chemické odplevení ploch trvalých záborů 13 140,100 m2						
12			<u>Nové položky ZBV 6</u>						
			<u>Celkem SO 101 včetně ZBV 2 a 3 a 6</u>						
									48 355,57
									40 270 316,76

Zápis z kontrolního dne č. 2 stavby II/101 Obchvat Jesenice I. etapa

Kontrolní den

číslo 2 konaný dne 11.9.2019

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1	RDS	Vyskladnění čistopisů vč. orazítkování dohodnuto na 25.9.2019	
2	Zpevnění příkopů	Předloženy vyjádření z 22.11.2016 a 31.5.2018. Jedná se o podmínky prací v ochr. pásmu štolového přivaděče pro zhotovitele. O zpevnění příkopů není ve vyjádření zmiňováno.	
3	Ochrana stáv. stromů	Provedena a dle aktuální potřeby se doplní	
4	Podklady pro fakturaci	Splněno, podklady po kontrole odsouhlaseny; vystavěna faktura za 08.2019.	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu postup prací je v souladu s předaným a schváleným harmonogramem
- b) popis provedených prací Dokončování odvozu ornice a podorníčí, rozproštění na cílovém poli + terénní úpravy. Úpravy podloží zemního tělesa. Navážení kameniva dle receptury na zlepšení podloží násypů. Dokončení budování ZS (oplocení, plochy šd).
- c) finanční plnění Cca 5%
- d) předávání RDS koncepty předány, čistopisy 25.9.2019
- e) fotodokumentace prováděna průběžně

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Kvalita dosud prováděných prací - bez připomínek

4. BOZP a PO

Po KD stavby se uskutečnil KD koordinátora BOZP – viz samostatný zápis

5. Různé

- TDI informoval o důležitých ustanoveních smlouvy o výkonu ÚOZI na stavbě obchvatu, kterou provádí Certifikační autorita katastrálních informací s.r.o. zast. Ing. Kuglerem (606 791 104).
- Zhotovitel předal TDI CD s pasportizací stávajících silnic, využívaných pro přepravní vztahy v rámci stavby.
- Zhotovitel předal TDI kopii potvrzeného zjišťovacího protokolu s faktury za 08.2019
- Vzhledem k dokončení odvozu ornice a její uložení na určené pozemky bude podepsán předávací protokol a zároveň Dodatek ke Smlouvě o převzetí a uložení ornice. Dohodnut termín 18.9. 13.00 hod. na ZS.
- Zpráva zhotovitele o postupu prací za 08.2019 - odsouhlasena objednatelem a TDI

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	RDS	Zpracování čístopisů vč. vyskladnění a orazítkování.	AD + zhotovitel	25.9.2019
2	RD přeložky kVN ČEZ, zprac. REMONT s.r.o	AD + zhotovitel provedou revizi dokumentace, zejména umístění přel. kabelu vůči hl. trase (SO 101).	AD + zhotovitel	Do 25.9.2019
3	Předání rizik	V rámci souběhu prací s jinými subjekty zhotovitel zajistí předání rizik	Zhotovitel	
4	OZO Eurovia	Na KD bude přizvána OZO BOZP zhotovitele	Koordinátor BOZP	25.9.2019

7. Závěr

Datum konání příštího KD 25.9.2019 ve 13.00 hod v ZS, prohlídka stavby ve 12.30 hod

Zapsal Ing. Jiří Heráf - pověřený TDI
Jméno

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

**PREZENČNÍ LISTINA KD č. 2**Stavba: **II-101 OBCHVAT JESENICE – I. ETAPA**Datum: **11. 09. 2019**

Místo jednání: Herink

Příjmení, jméno, titul	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Ladislav BAK	KSÚS SK			
Karel MOTAL	KSÚS SK			
Bohuslav NOHYNEK DiS	TUBES spol. s.r.o			
Ing. Jiří HERÁF TDI	TUBES spol. s.r.o			
Ing. Karel ČÁSLAVSKÝ AD	APIS s.r.o. Praha 4			
Petr JANOVAČ	APIS s.r.o. Praha 4			
Ing. Jiří ČERNOCH	EUROVIA CS, a.s			
Ivan KABELE	EUROVIA CS, a.s			
Ing. Zbyněk KUGLER	CAKI s.r.o.			
Ing. Zdeněk DOHELSKÝ	EUROVIA CS, a.s			

Zápis z kontrolního dne č. 5 stavby II/101 Obchvat Jesenice I. etapa

Kontrolní den

číslo 5 konaný dne 23.10.2019

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1	Finanční plán do konce r. 2019	Předán objednateli	
2	Na základě skuteč. zaměření prověřit tech. řešení všech propustů a event. návrh změn (úprav).	splněno	
3	Předložení ZBV k projednání	ZBV bude zaslán pověřenému pracovníku objednatele do 31.10.2019	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu postup prací je v souladu se schváleným harmonogramem, k dispozici je dílčí pracovní harmonogram (po dnech) do konce XI. Zhotovitel předpokládá s prováděním prací (pilot pro PHS) ve XII. 2019.
- b) popis provedených prací SO 101 úprava AZ, Propustek v km 0,880 a km 0,620, hloubení příkopů, úprava stávajícího propustku DN 1000
SO 110 Zemní těleso, AZ
SO 360 osazování panelů, budování monol.h šachet (zemní práce, podsyp)
- c) finanční plnění Od začátku stavby do konce září 14%
- d) předávání RDS Čistopisy předány, včetně SO 760 (9.10.2019)
- e) fotodokumentace prováděna průběžně zhotovitelem a TDI

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Kvalita dosud prováděných prací – celkově bez připomínek, drobné nedostatky - viz. zápisy TDI ve SD

4. BOZP a PO

Viz pravidelné zápisy koordinátora z kontrol stavby

5. Různé

- Přeložka kabelu ČEZu – byla předána k realizaci 10.10.2019 f. Remont. Provedena chránička v prostoru přechodu přes hl. trasu. Následné práce jsou časově závislé na povolení odstávky el. proudu.
- Dle stanoviska AD po vyhodnocení stáv. terénních poměrů bude zpevnění příkopů km 0,1 - KÚ bez příložek; zpevněný příkop vpravo. km 0,78 – 0,99 bude vynechán a km 0,99 – KÚ přespádován.
- AD odsouhlasil posun sloupku PHS o 0,3 m směrem ke KÚ v oblasti křížení s chráničkou přel. kabelu ČEZu.
- Zhotovitel byl upozorněn na důsledné čištění stav. komunikací (částí dotčených stavbou), zejména v době nepříznivého počasí.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1		Příprava podkladů pro fakturaci za 10.2019	zhotovitel	do 6.11.
2		Předložení zprávy zhotovitele o postupu prací v 10.2019		do 6.11.
3		Doplnění Tepře + KZP pro piloty PHS Doplnění KZP o kontr. zkoušky čerstvého betonu pro curb king		do 20.11.
4		Předložení ke kontrole (mailem) doklady shody pro pívky PHS + certif. betonárky		Před dodáním

7. Závěr

Datum konání příštího KD **6.11.2019 ve 13.00 hod v Herínku, prohlídka stavby ve 12.30 hod**
Pozvánky nebudou rozesílány

Zapsal **Ing. Jiří HERÁF** pověřený TDI
Jméno

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina



Datum: **23. 10. 2019**

Místo jednání: Herink

[illegible]



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájbům 946, 155 00 Praha 5

tel.:

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Kabele /

Praha dne
3.8.2020

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa

Vážený pane Motale,

Dle PD ve stupni PDPS se na ohumusování dočasných a trvalých záborů využije ornice a podorničí, které bylo skryto během přípravných prací na poli budovaného obchvatu.

Vzhledem k tomu, že celý humózní horizont obsahuje velké množství semen plevelů a plodin, je nutné celé plochy dočasných a trvalých záborů chemicky ošetřit (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhynutí posekat.

Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve Výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení pro SO101, SO110, SO 830, SO 831. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.



S přátelským pozdravem

Ivan Kabele
Stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS a.s.
K Hájům 946
155 00 – Praha 5

Vás dopis značky/ze dne
03.08.2020

Vyřizuje/telefon
Motal :

Praha
5.8.2020

Věc : : II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa – oznámené o zjištěné skutečnosti,
chemické ošetření plochy dočasných a trvalých záborů po vzejití plevelů a
plodin

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 3.8.2020, akce „II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa“ se na ohumusování dočasných a trvalých záborů využije ornice a podorníčí, které bylo skryto během přípravných prací na poli budovaného obchvatu. Celý humózní horizont nyní obsahuje velké množství semen plevelů a plodin, proto je nutné zajištění celé plochy dočasných a trvalých záborů chemickým ošetřením (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhynutí posekat. Chemické ošetření a posekání zajistí zhotovitel stavby, tj. firma EUROVIA CS a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle navrženého řešení, tj. k zajištění chemického ošetřením (po vzejití plevelů a plodin) a po jejich uhynutí posekat a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 3.8.2020

DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
		SO 101 SO 830	6.	* 309601

Počasí: polejno 17/28°C	14.8.2020
Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	PA'
Stav: 1xTHP, 6x dělník (viz prezence)	
Mechanizace: ot.bagr CAT 313, 318	
Doprava: kontejnerovka, skl.spoč. 6x6, 8x4 (2x)	
Postup prací:	
SO 101 - Dosyp ornice a Rmst do ostrovků v OK - Zametání zámek dl. v PHS	
SO 830 - Rozprostření ornice v dočs. zaborech	
Kontrola BOZP	
1	
<u>Průběh zprůvodnění</u>	14.8.20
ALZ PA SČ VA OKUPUSOVANÍ TĚLOM KOMUNIKACÍ, TRUMFON L NOČNÍ LÍ OH ZÁBORU VY UŽÍVÁ ORNICE A DOBŘÍMČÍ ZA SKAŽENÝ POLI ALZ SO 101, 110, 830, 831.	
UŽÍVÁ OH K TOMU, ŽE KUMFŮM HORIZONT Z POLI ODSKAHOJE VOLKŮ MAJÍ FOTVI SETHA PŘEVOLČI A PLOBIN, JA LUTED PO JČVICH UŽÍVÁ VĚKŮMČ PLOBIN, CHONICKY OČVŮŮŮ A PO UHYM POŠCHŮŮ JAKO VĚKŮMČ.	
2x 2x	
TD1	
KSUS	





EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájem 946, 155 00 Praha 5

tel.:

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Kabele /

Praha dne
18.9.2020

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa

Vážený pane Motale,

Vzhledem nutnosti zpracování ZBV na doměrky položek, dovoluji si Vás požádat o vyjádření/souhlas s rozdíly v množství položek, ať již dohodnutých nebo vyplývajících ze zaměření skutečného provedení stavby, v následujících stavebních objektech:

SO 101:

Odpočet celé položky č.82 (-315 m2), která po dohodě nebyla realizována.

SO 193:

Odpočet 5ks DZ z položky č.1, dle skutečného provedení.

Odpočet 1ks DZ z položky č.2, dle skutečného provedení.

Navýšení m2 ploch VLKP položky č. 3 (+25,14 m2), dle skutečného provedení.

Vše po odsouhlasení PČR dle Stanovení místní úpravy

SO 360

Odpočet části položky č. 21 (-17,52 m3), dle skutečného provedení.



Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S přátelským pozdravem

Ivan Kabele
Stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS a.s.
K Hájům 946
155 00 – Praha 5

Vás dopis značky/ze dne
18.9.2020

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
21.9.2020

Věc : : II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa – oznámené o zjištěné skutečnosti,
rozdíly v množství položek vyplývající ze zaměření skutečného provedení
stavby

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 18.9.2020, akce „II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa“, při zpracování ZBV na doměrky položek, jde o rozdíly v množství položek dohodnutých nebo vyplývajících ze zaměření skutečného provedení stavby ve stavebních objektech SO 101: Odpočet celé položky č.82, SO 193: Odpočet 5ks DZ z položky č.1, Odpočet 1ks DZ z položky č.2, Navýšení m2 ploch VLKP položky č.3, SO 360: Odpočet části položky č.21.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto souhlasí s uvedenými rozdíly v množství položek a žádá tímto zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 18.9.2020

DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:		Objekt:	Stav. deník:	Datum
		SO 101 SO 360	2.	* 450126

Počasí: Mlha, oblačno 9/14°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Stav: 4xTHP, 12x dělník (viz. prezenca)

24.10.2019

ČT

Mechanizace: od. bagr CAT 313, 315 grejdr NH F156 + 3D
všechny Ammann ACS 150

Doprava: kontejner, 8x Skelipěč (8x)

Postup prací:

SO 101 - Úprava zemní pláň

- Pakládka podleháho beton. pod příkop. tvárnice v
km od 0,55 do 0,75 (uvy. příkop)

SO 360 - Příprava výztuže a bednění monolit. objektu, DKN

Kontrola BOZP

MA KD 83 (23.10.2019) 8760 8060 0000, 22 v

SO 101 - Úprava zemní pláň pod příkop. tvárnice v
poutci 12x20

SO 360 - Část vložení kámeny bud. na 12x20
poutci 12x20

2x 2x

2x 2x

2x 2x



ZPEVNĚNÉ SILNIČNÍ PŘÍKOPY PŘÍLOŽNÉ DESKY

Akce: II/101 Obchvat Jesenice – I. etapa, RDS

V projektové dokumentaci ve stupni PDPS bylo uvažováno se zpevněním příložnými deskami podél příkopových tvárnic silničních příkopů v místech ochranného pásma štolového přivaděče Želivka.

Dle revize vyjádření provozovatele vodovodu (Želivská provozní a.s.) není nutné vzhledem k uložení štolového přivaděče použití příložných desek v ochranném pásmu vodovodu.

Silniční příkopy jsou ve dně zpevněny betonovou příkopovou tvárnici uloženou do betonového lože. Použití příložných desek se vypouští.

V místech křížení s novou trasou obchvatu se vodovod nachází v hloubce cca 15 - 25 m pod stávajícím terénem. V trase obchvatu se v podloží vyskytují 3 metry a více mocné vrstvy pro vodu nepropustných spraší.

V Praze dne 23.10.2019

Zapsal: Ing. Kateřina Čáslavský
autorský dozor stavby

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

193/1

Číslo ZBV:

7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	-11 861,56	107 382,49	95 520,93

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-11 861,56	107 382,49	95 520,93

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

193/1

Číslo ZBV:

7.4

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1017/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1511.9041097JCE na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Upřesnění dopravního značení

V projektové dokumentaci ve stupni PDPS bylo uvažováno s doplněním VLKP a výměnou stávajících značek na stávající nosné konstrukci.

Ve stupni RDS při odsouhlasování definitivního dopravního značení s PČR a ŘSD bylo nutné upravit subplochy na VLKP – dálniční cíle a místní cíl.

Po rozkreslení VLKP počítačovým programem dodavatelskou firmou pro svislé dopravní značení bylo upraveno rozmístění číselného označení cílů. Z těchto uvedených úprav vyšly definitivní rozměry VLKP (viz příloha č. 8).

Po zapracování těchto úprav na všech VLKP pro okružní křižovatku vycházejí definitivní rozměry tabulí větší než bylo uvažováno ve stupni PDPS.

Vzhledem k definitivním rozměrům VLKP bylo nutné vyměnit nosnou konstrukci i u stávajících značek (základy a příhradové konstrukce).

Konečné množství a umístění VDZ je navrženo podle "Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci" vydaného Městským úřadem Černošice (viz příloha č. 9 a 10).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1,2,3, a navyšuje smluvní cenu stavby o 95 520,93 CZK.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI, projektantem a zástupcem objednatele v zápisech z KD č.13 a SD (viz příloha č. 11,12).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-11 861,56	107 382,49	95 520,93	119 244,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	jméno	Ivan Kabele	datum	12-11-2020	podpis
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum	12-11-2020	podpis
Stavební dozor: TUBES spol. s r.o.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum	12-11-2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK - silniční technik	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	12-11-2020	podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	193/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 021 756,64

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 021 756,64	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-11 861,56	107 382,49	107 382,49	10,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-11 861,56	1 117 277,57	95 520,93	9,35%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):

Apis s.r.o.

souhlasím

Ing.Karel Čáslavský

Stavební dozor:

TUBES spol. s r.o.

souhlasím

Ing.Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za
cenové projednání Změny:

souhlasím

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7

Evidenční číslo a název stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. Etapa

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 193 - Dopravní značení

SO 193/1

Číslo a název rozpočtu: SO 193 - Dopravní značení

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství rozdílu	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce											
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	33,000	-5,000	28,000	1474,880	48 671,04	-7 374,40	0,00	41 296,64	-7 374,40	-15,15%
2	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	-1,000	2,000	4487,160	13 461,48	-4 487,16	0,00	8 974,32	-4 487,16	-33,33%
3	914561	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	38,500	25,140	63,640	4271,380	164 448,12	0,00	107 382,49	271 830,62	107 382,49	65,30%
Celkem								226 580,64	-11 861,56	107 382,49	322 101,58	95 520,93	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ivan Kabele, stavbyvedoucí

Za Objednatel: Karel Motal, vedoucí TSÚ oblasti Kladno

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	69 497 133,14
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 620 413,11
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	99 970 699,87
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	118,88%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
10=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro celkovou částku změn dle § 134, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00%

5=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	13 123 279,97
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18,88%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 849 139,94

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	24,35%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 441 887,81
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	34 748 566,57

12=(39/1)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

						- 1 -																	- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)				Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)															
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %															
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(28)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1															
		II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa	- 3 659 303,92	16 782 583,89	13 123 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 009,25	3 622 009,25	3 622 009,25	- 3 659 303,92	13 260 874,64	9 801 270,72	16 919 878,56	0,00	0,00	0,00%															
810	1	Příprava ploch /doprava, rozproštění a ošetření ornice	- 175 175,25	9 385 505,33	9 210 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 175 175,25	9 385 505,33	9 210 330,08	9 500 680,58	0,00	0,00	0,00%															
101	2	Silnice II/101 - I. etapa / odvoz a uložení odpadu kat.č. 170301*	0,00	450 877,05	450 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 877,05	450 877,05	450 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%															
101/2	3	Silnice II/101 - I. etapa / úprava nevhodné zeminy a vozovkové vrstvy ze štěrkuodtl	- 2 804 520,75	5 863 627,25	3 059 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 532,25	2 637 532,25	2 637 532,25	- 2 804 520,75	3 226 095,00	421 574,25	6 030 615,75	0,00	0,00	0,00%															
110	4	Úprava sil. II/101 v ZÚ / úprava nevhodné zeminy a vozovkové vrstvy ze štěrkuodtl	- 288 621,81	765 607,25	476 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 599,95	433 599,95	433 599,95	288 621,81	332 007,30	43 385,49	620 628,11	0,00	0,00	0,00%															
831	5	Rekultivace dočasných záborů / chemické ošetření ploch dočasných záborů a následné posekání	0,00	96 842,46	96 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 842,46	96 842,46	96 842,46	0,00	0,00	0,00%															
101/3	6	Silnice II/101 - I. etapa / odplevelení a sekání, nerealizace příložných desek	- 379 124,55	112 742,06	- 266 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 379 124,55	112 742,06	-266 382,49	491 866,61	0,00	0,00	0,00%															
193/1	7	Dopravní Značení / upřesnění DZ - zvěšlení VLKP	- 11 861,56	107 382,49	95 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 861,56	107 382,49	95 520,93	119 244,05	0,00	0,00	0,00%															

*oznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	193/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 193 po změně 1	1	
08 Vyjádření AD SDZ VLKP	1	
09 Stanovení místní úpravy DZ MěÚ Černošice	3	
10 Situace dopravního značení	1	
11 Zápis z KD č.14	3	
12 Zápis v SD	1	
13 Žádost zhotovitele o změnu - dopravní značení	2	
14 Pokyn objednatele ke změně stavby - dopravní značení	1	
Počet listů celkem	13	

ASPE 9

Změnový soupis prací SO 193 po změně 1 - ZBV 7

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 193 Dopravní značení
 číslo a název rozpočtu: SO 193 Dopravní značení

SO 193	1 021 756,64
--------	--------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu	Množství ve Změně	CENA	
1	2	3	4	5	6			jednotková	celkem
		9						7	8
			Ostatní konstrukce a práce						
1	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ C1, C 2d, C 4a, C 4c, IP 6 (2 ks), IP 10a, IS 3b (4 ks), IS 3c (3 ks), IS 3d (2 ks), IS 4c (2 ks), P1 (4 ks), P 2, P 3, P 4 (4 ks), P6 (4 ks), E 3a ZBV č. 7 : Při odsouhlasování definitivního dopravního značení PCR a RSD ČR byly upraveny počty značek. $1+1+1+1+2+1+4+3+2+2+4+1+1+4+4+1=33,000$ [A]	KUS	33,000	- 5,000	28,000	1 474,88	41 296,64
2	914471		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 19 (3 ks) ZBV č. 7 : Při odsouhlasování definitivního dopravního značení PCR a RSD ČR byly upraveny počty značek.	KUS	3,000	- 1,000	2,000	4 487,16	8 974,32
3	914561		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠNÍ HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IS 9b (4 ks) ZBV č. 7 : Při odsouhlasování definitivního dopravního značení PCR a RSD ČR byly upraveny subplochy na VLKP - dálniční cíle a místní cíle. Po zpracování těchto úprav se zvětšily plochy cedulí o 25,14m2 celkem plochy cedulí jsou 63,64m2 $2,75*3,5*4=38,500$ [A]	M2	38,500	25,140	63,640	4 271,38	271 830,62
4	914771		STALÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA Z HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000			1 610,96	1 610,96
5	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Sloupek s betonovou patkou	KUS	27,000			2 390,70	64 548,90
6	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Velkoplošné značky, 2x betonová patka $(3*2)*2=10,000$ [A]	KUS	10,000			16 183,20	161 832,00
7	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Barvou na nový kryt V1a (0,125), V1a (0,25), V2a (3/6/0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4, V5 $65,63+3,75+2,33+39,58+36,75+148,0+178,25+285,0=783,540$ [A]	M2	783,540			123,83	94 549,16
8	915111	1	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Barvou na nový kryt V9a, V13a $22,64+22,99+308,0=353,630$ [A]	M2	353,630			139,76	49 423,33
9	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Definitivní značení V1a (0,125), V1a (0,25), V2a (3/6/0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4, V5 $65,63+3,75+2,33+39,58+36,75+148,0+178,25+285,0=783,540$ [A]	M2	783,540			355,54	271 469,01
10	915211	1	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Definitivní značení V9a, V13a $22,64+22,99+308,0=353,630$ [A]	M2	353,630			429,10	151 742,63
		9	Ostatní konstrukce a práce						1 117 277,57
			Celkem SO 193 včetně ZBV 7						1 117 277,57



SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OZNAČENÍ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - VLKP IS 9b

Akce: II/101 Obchvat Jesenice – I. etapa, RDS

V projektové dokumentaci ve stupni PDPS bylo uvažováno s doplněním VLKP a výměnou stávajících značek na stávající nosné konstrukci.

Ve stupni RDS při odsouhlasování definitivního dopravního značení s PČR a ŘSD byly upraveny subplochy na VLKP – dálniční cíle a místní cíl.

Po rozkreslení VLKP počítačovým programem dodavatelskou firmou pro svislé dopravní značení bylo upraveno rozmístění číselného označení cílů. Z těchto výše uvedených úprav vyšly definitivní rozměry VLKP – IS 9b.

Po zapracování těchto úprav na všech VLKP pro okružní křižovatku vycházejí definitivní rozměry tabulí větší než bylo uvažováno ve stupni PDPS.

Vzhledem k definitivním rozměrům VLKP bylo nutné vyměnit nosnou konstrukci u stávajících značek (základy a příhradové konstrukce).

V Praze dne 17.9.2020

Zapsal: Ing. Karel Čáslavský
autorský dozor stavby



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN.

výst.:47663/2020/Kou

V Praze dne 15.9.2020

Č.j.:

MUCE 111017/2020 OSU

vyřizuje:

Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2

tel./e-mail:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 155/2020

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti ze dne 23.7.2020, na návrh žadatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha, zastoupená

**Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o., IČO 61853267, Ohradní 1443/24b,
140 00 Praha**

po souhlasném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov –JIH, DI ze dne 5.6.2020

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy,

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích

II/101 obchvat Jesenice – I. etapa

v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, *spočívající v uvedení stavby „II/101 obchvat Jesenice – I. etapa“ do provozu*

Bude osazeno svíslé DZ:

„B24a“	Zákaz odbočení vpravo
„B24b“	Zákaz odbočení vpravo
„C1“	Kruhový objezd
„C4a“	Přikázaný směr objíždění vpravo
„C4c“	Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
„C9a“	Stezka pro chodce a cyklisty – 2ks
„C9b“	Konec stezky pro chodce a cyklisty s dodatkovou tabulkou „E13“ text cyklisto sesedni z kola – 2ks
„IP 10a“	Slepá pozemní komunikace
„IP 19“	Řadící pruhy – 2ks
„IS 3b“	Směrová tabule se dvěma cíli – 4ks
„IS 3c“	Směrová tabule s jedním cílem – 3ks
„IS 3d“	Směrová tabule se dvěma cíli – 2ks
„IS 9b“	Návěst před křižovatkou – 4ks
„P 1“	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací – 2ks
„P 2“	Hlavní pozemní komunikace

„P4“	Dej přednost v jízdě! – 3ks
„P4“	Dej přednost v jízdě! – 1x s dodatkovou tabulkou „E3a“ vzdálenost (STOP – 150m)
„P6“	Stůj, dej přednost v jízdě! – 3ks
„Z 3“	Vodící tabule

Bude vyznačeno vodorovné DZ:

„V 1a“	Podélná čára souvislá
„V 2a“	Podélná čára přerušovaná
„V 2b“	Podélná čára přerušovaná
„V 3“	Podélná čára souvislá doplněná čarou přerušovanou
„V 4“	Vodící čára
„V 5“	Příčná čára souvislá
„V 9a“	Směrové šipky
„V 13a“	Šikmé rovnoběžné čáry

v úseku : sil. II/101 ul. Zbraslavská a okružní křižovatka na sil. II/603 a na nově vybudovaném úseku

Osazení a vyznačení dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO zpracované firmou TOPCON SERVICES s.r.o., Ing. Karlem Čáslavským, č.zak. 3230/65 dat. květen 2020, která je přílohou a nedílnou částí tohoto stanovení.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Osazení a údržbu stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
3. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit či zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,120 00 Praha 2, na návrh žadatele Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha, zahájil dne 23.7.2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu a výzvu k uplatnění připomínek a námitek k umístění dopravního značení na uvedených komunikacích.

Navržené dopravní značení je podáno na základě žádosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b,140 00 Praha z důvodů úpravy dopravního režimu na sil. II/101 ul. Zbraslavská v místě propojení s obchvatem Jesenice - okružní křižovatkou na sil. II/603 v rámci dokončení stavby „II/101 obchvat Jesenice – I. etapa“ a její uvedení do provozu.

Správní orgán stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice dne 29.7.2020, sejmuto dne 14.8.2020. V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu - OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, Podskalská 19,120 00 Praha, písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce .

Poučení :

Ve smyslu ust. § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy **nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.** Ve smyslu ust. § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Ing. Petra Pelešková
vedoucí odboru stavební úřad
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha: situace dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, MěÚ Jesenice, OÚ Zlatníky - Hodkovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdržel :

Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o., IDDS: 279neic
sídlo: Ohradní č.p. 1443/24b, 140 00 Praha 4-Michle
zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m
sídlo: Budějovická č.p. 303, 252 42 Jesenice u Prahy
Obec Zlatníky – Hodkovice, IDDS: iqvbypc
sídlo: Náves sv. Petra a Pavla 113, 252 41 Dolní Břežany

Na vědomí:

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – Praha venkov - JIH
DI, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

II/101 Obchvat Jesenice I. etapa**Kontrolní den**číslo **14** konaný dne **10.6.2020****Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1	Prověření výměr vrstvy ŠD v dokumentaci	AD předal výsledky	ano
2	Předložení návrhu způsobu opravy reklamovaného žlabu curb - king	Splněno, způsob oprav předložen a schválen.	ano
3	AD zajistí výměnu výkresů příčných řezu v RDS SO 101 za aktualizované. Ve všech paré i v digitální formě.	Splněno, na KD č. 15 budou výkresy orazítkovány	ano

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	postup prací je v souladu s aktualizovaným harmonogramem z 04. 2020
b) popis provedených prací	Provedené práce v období od 28.5. do 10.6.2020 - Pokládka zámkové dlažby u PHS 0,300 – 0,550 - Osazení sloupků zábradlí u OK - Pokládka silničních obrub – vytvoření středového ostrůvku u OK - Dosyp krajnice (pravé) v km 0,300 – 0,800 - Terénní úpravy – úprava svahů a rozproštění ornice - Osazení panelů v únikových východech PHS - SO 360 Osazení lávky - odtokové objekty nádrží Plánované práce v období od 11.6. do 24.6.2020: - Pokládka zámkové dlažby u PHS - Úprava chodníku u OK - Osazení zábradlí u OK - Terénní úpravy - Frézování stávající komunikace II/101 (ulice Zbraslavská) - Odtěžení stávajících podkladních vrstev komunikace II/101 (ulice Zbraslavská)
c) finanční plnění	Od zahájení stavby do 05.2020 60% (60,14)
d) předávání RDS	ukončeno
e) fotodokumentace	prováděna průběžně zhotovitelem, TDI i BOZP

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Kvalita dosud prováděných prací TDI odmítl převzetí monol. žlabu curb - king podél PHS.. Provedení neodpovídá TKP a smluvním požadavkům objednatele. Požádáno o sjednání nápravy. Reakce zhotovitele – nevyhovující úsek o dl. cca 70 m před kruhovým objezdem byl ihned po reklamaci vybourán. Způsob oprav je řešen. Navržený způsob opravy schválen. Výměna nevyhovujícího úseku včetně dílčích oprav provedena okamžitě. TDI provedení odsouhlasil.
---	--

4. BOZP a PO

5. Různě	
<i>Plánovaná uzávěra sil. II/101 (viz DIO) bude od 16.6. do 20.9.2020</i>	
<i>4.6.proběhlo jednání s POLICIÍ DI ohledně def. DZ na I. etapě obchvatu Jesenice. DZ bylo upřesněno i s ohledem na výhled.</i>	
<i>KD koordinátora BOZP - viz samostatný zápis</i>	

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
		<i>Příprava fakturace</i>	<i>zhotovitel</i>	
		<i>Předložení zprávy zhotovitele o postupu prací v 06.2020</i>	<i>zhotovitel</i>	
		<i>Předložení návrhu úchytů pro vegetaci na rubu PHS</i>	<i>zhotovitel</i>	

7. Závěr

Datum konání příštího KD č.15 Středa 24.6. ve 13.00 h. na ZS; prohlídka stavby od 12.30 h
Pozvánky nebudou rozeslány

Zapsal **Ing. Jiří HERÁF** pověřený TDI
 Jméno

1

Přílohy

Číslo 1 Název Prezenční listina

[illegible]

	DENNÍ ZÁZNAMY				Datum
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		
		SO 1010 SO 760	6.	* 309604	

Počasí: poleja sm., přeháňky 16/20/27°C	18.8.2020
Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	OT
Stav: 2xTHP, 8xdoř. (viz prezence)	
Mechanizace: ot. bagr CAT 313	
Doprava: kont. i sklápěč 6x6	
Postup prací:	
SO 1010 - Zaměření geodetens. ACP - Vytváření a přeprava podkladů pod střešní vým. ostrůvkem	
SO 760 - Osazení zvukově pohltivých panelů PYS (28 kus)	
Kontrola BOZP	
ZVLÁŠTNÍ VLEK SOT V ROS OPOMĚN POPS:	18.8.20
V PD VE ZPOM POPS BYLO UVODNĚNO S DOPLNĚNÍM VLEK A VTMĚNO STAVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ NA STAVAJÍCÍ ROZMĚR KONSTRUKCI.	
VŠE ZPOM ROS PO DOŠOUHLENÍ ZE PCR A PYS BYLO UVEDENO DO POUŽITÍ AŽ NA MÍSTNÍHO CÍLE.	
V ZÁKLADNĚ K TOMU JE MŮŽE BÝT VLEK VÝROBA A OŠETŘENÍ, KOTÉ BYLO PŘEDPOČTOVANO PŘEDKONSTRUKCÍ POUŽITÍM TĚLESNÍM VLEKŮM 6KS	
ZA	
T87	
K5V5 SK	

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájbům 946, 155 00 Praha 5

tel.:

KSÚS Středočeského kraje

Karel Motál

Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

Kabele /

Praha dne

18.9.2020

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa

Vážený pane Motale,

Vzhledem nutnosti zpracování ZBV na doměrky položek, dovoluji si Vás požádat o vyjádření/souhlas s rozdíly v množství položek, ať již dohodnutých nebo vyplývajících ze zaměření skutečného provedení stavby, v následujících stavebních objektech:

SO 101:

Odpočet celé položky č.82 (-315 m²), která po dohodě nebyla realizována.

SO 193:

Odpočet 5ks DZ z položky č.1, dle skutečného provedení.

Odpočet 1ks DZ z položky č.2, dle skutečného provedení.

Navýšení m² ploch VLKP položky č. 3 (+25,14 m²), dle skutečného provedení.

Vše po odsouhlasení PČR dle Stanovení místní úpravy

SO 360

Odpočet části položky č. 21 (-17,52 m³), dle skutečného provedení.



Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S přátelským pozdravem

Ivan Kabele
Stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS a.s.
K Hájům 946
155 00 – Praha 5

Vás dopis značky/ze dne
18.9.2020

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
21.9.2020

Věc : : II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa – oznámené o zjištěné skutečnosti,
rozdíly v množství položek vyplývající ze zaměření skutečného provedení.
stavby

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 18.9.2020, akce „II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa“, při zpracování ZBV na doměrky položek, jde o rozdíly v množství položek dohodnutých nebo vyplývajících ze zaměření skutečného provedení stavby ve stavebních objektech SO 101: Odpočet celé položky č.82, SO 193: Odpočet 5ks DZ z položky č.1, Odpočet 1ks DZ z položky č.2, Navýšení m2 ploch VLKP položky č.3, SO 360: Odpočet části položky č.21.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto souhlasí s uvedenými rozdíly v množství položek a žádá tímto zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 18.9.2020

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

360/1

Číslo ZBV:

8

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	-89 899,15	0,00	-89 899,15

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-89 899,15	0,00	-89 899,15

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

360/1

Číslo ZBV:

8.1

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1017/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1511.9041097JCE na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Změna rozsahu vegetační dlažby

Při zpracování RDS byla část vegetační dlažby z důvodu zjednodušení realizace v dané lokalitě nahrazena panely.

Dle skutečného zaměření je plocha dlažby 87m2 což odpovídá $(87 \times 0,15) = 13,050 \text{ m}^3$

Díličí změna 1 je vyjádřena smluvní položkou č. 21, a snižuje smluvní cenu stavby o 89 899,15 CZK.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI, projektantem a zástupcem objednatele v zápise ve SD (viz příloha č. 08).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-89 899,15	0,00	-89 899,15	89 899,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	jméno	Ivan Kabele	datum	12-11-2020	podpis
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum	12-11-2020	podpis
Stavební dozor: TUBES spol. s r.o.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum	12-11-2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK - silniční technik	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zuřadovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	12-11-2020	podpis

Číslo paré:

5

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	360/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 415 627,67

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 415 627,67	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-89 899,15	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-89 899,15	1 325 728,52	-89 899,15	-6,35%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):

Apis s.r.o.

souhlasím

Ing.Karel Čáslavský

Stavební dozor:

TUBES spol. s.r.o.

souhlasím

Ing.Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za
cenové projednání Změny:

souhlasím

Petr Heinrich

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	69 497 133,14
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 530 513,96
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	99 861 921,90
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	118,75%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20,33%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	13 033 380,82
7=(01)*100	Sledování limitu 80 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,75%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 849 139,94

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	24,48%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 531 786,96
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	34 748 566,57

12=(39)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00%
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Ujednání: (1) číslo 100 pro předpokládanou změnu pro daný záporný limit 3 a číslo (2) příloha				5,39%																
						- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	28	30	32=28+30	32A=ABS(28)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa	- 3 749 203,07	16 782 563,89	13 033 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 009,28	3 622 009,28	3 622 009,28	- 3 749 203,07	13 260 574,84	9 611 371,67	17 009 777,71	0,00	0,00	0,00%
810	1	Příprava ploch /doprava, rozproštění a ošetření ornice	- 175 175,25	9 385 505,33	9 210 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 175 175,25	9 385 505,33	9 210 330,08	9 560 680,58	0,00	0,00	0,00%
101	2	Silnice II/101 - I. etapa / odvoz a uložení odpadu kat.č. 170301*	0,00	450 877,05	450 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 877,05	450 877,05	450 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101/2	3	Silnice II/101 - I. etapa / úprava nevhodné zeminy a vozovkové vstavy ze stěrkodrti	- 2 804 520,75	5 863 627,25	3 059 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 532,25	2 637 532,25	2 637 532,25	- 2 804 520,75	3 226 095,00	421 574,25	6 030 615,75	0,00	0,00	0,00%
110	4	Úprava sil. II/101 v ZÚ / úprava nevhodné zeminy a vozovkové vstavy ze stěrkodrti	- 288 621,81	765 607,25	476 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 599,95	433 599,95	433 599,95	- 288 621,81	332 007,30	43 385,49	620 629,11	0,00	0,00	0,00%
831	5	Rekultivace dočasných záborů / chemické ošetření ploch dočasných záborů a následné posekání	0,00	98 842,46	98 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 842,46	98 842,46	98 842,46	0,00	0,00	0,00%
101/3	6	Silnice II/101 - I. etapa / odplevelení a sekání, nerealizace příločných desek	- 379 124,55	112 742,06	- 266 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 379 124,55	112 742,06	-266 382,49	461 866,61	0,00	0,00	0,00%
193/1	7	Dopravní Značení / upřesnění DZ - zvětšení VLKP	- 11 861,56	107 382,49	95 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 861,56	107 382,49	95 520,93	119 244,05	0,00	0,00	0,00%
360/1	8	Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ / změna rozsahu vegetační dlažby	- 89 899,15	0,00	- 89 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 89 899,15	0,00	-89 899,15	89 899,15	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	360/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změna soupisu prací SO 360 po změně 1	3	
08 Zápis v SD_vegetační dlažba, AD,TDI,KSÚS	1	
09 Žádost zhotovitele o změnu - vegetační dlažba	2	
10 Pokyn objednatele ke změně stavby - vegetační dlažba	1	
Počet listů celkem	7	

ASPE 9

Změnový soupis prací SO 360 po změně 1 - ZBV 8

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 360 Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÜ
 číslo a název rozpočtu: SO 360 Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÜ

SO 360	1 415 627,67
--------	--------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu	Množství ve Změně	CENA	
								jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6			7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Přebytečná a nevhodná zemina $214,64+123,99+20,34=358,970$ [A]	M3	358,970			507,56	182 198,81
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Vybouraný beton a dlažba	M3	3,600			795,68	2 864,45
3	02742		VSTUPNÍ LÁVKA Vstupní lávka na odtokový objekt z kompozitu dl. 4,5 m $4,5*1=4,500$ [A]	M2	4,500			9 807,99	44 135,96
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavebního objektu 100 hod.	KPL	1,000			98 080,00	98 080,00
0			Všeobecné konstrukce a práce						327 279,22
1			Zemní práce						
5	11514		ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN retenční nádrž + kanalizace $100+100+50=250,000$ [A]	HOD	250,000			69,84	17 460,00
6	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM sloupky pro vrata $2*0,6*0,6*0,8=0,576$ [A]	M3	0,576			1 685,07	970,60
7	131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM rozšíření rýhy pro šachtu	M3	5,460			488,95	2 669,67
8	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM výkop jámy pro nádrž, odtokový a výústní objekt, vtokový objekt, bezpečnostní přeliv $383,66+17,58+2,78+13,58+2,45=420,050$ [A]	M3	420,050			255,61	107 368,98
9	132735		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM hloubka do 2,5 m	M3	31,370			488,95	15 338,36
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $42,27+36,37+16,49=95,130$ [A]	M3	95,130			375,46	35 717,51
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopískový obsyp	M3	14,650			998,36	14 625,97
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Dno dešťové a usazovací nádrže Bezpečnostní přeliv $134,55+57,80+12,8=205,150$ [A]	M2	205,150			20,48	4 201,47
13	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M Svahování $123,98+93,31=217,290$ [A]	M2	217,290			47,59	10 340,83
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M zatravnovací tvárnice	M2	210,000			48,60	10 206,00

Změnový soupis prací SO 360 po změně 1 - ZBV 8

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 360 Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ
 číslo a název rozpočtu: SO 360 Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ

SO 360	1 415 627,67
--------	--------------

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu	Množství ve Změně	CENA	
								jednotková	celkem
1			120,0+90,0=210,000 [A] Zemní práce						218 899,39
2			Základy						
15	26A24		VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI II D DO 300MM 50 ks sloupků 50*0,6=30,000 [A]	M	30,000			355,67	10 670,10
16	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 Montáž oplocení - 50 ks sloupků 2x sloupek pro vrata 50*(3,14*0,15*0,15)*0,6=2,120 [A] 2*0,6*0,6*0,8=0,576 [B] Celkem: A+B=2,696 [C]	M3	2,696			3 623,34	9 768,52
2			Základy						20 438,62
3			Svislé konstrukce						
17	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ 50 ks sloupků - D 40 mm 2x sloupek pro vrata - D 100 mm (50*2,6*4,25)/1000=0,553 [A] (2*3,0*14,90)/1000=0,089 [B] Celkem: A+B=0,642 [C]	T	0,642			20 087,03	12 895,87
3			Svislé konstrukce						12 895,87
4			Vodorovné konstrukce						
18	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Zádlažba z lomového kamene podklad pod výústní a vtokové objekty 9*0,1+1,75=2,650 [A]	M3	2,650			3 718,87	9 855,01
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podklad opevnění dna a svahů a objekty zádlažba z lomového kamene 3,96+17,35+9*0,1=22,210 [A]	M3	22,210			1 344,19	29 854,46
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění vodoteče 9,0*0,25=2,250 [A]	M3	2,250			4 563,17	10 267,13
21	46611		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH Opevnění svahů zatravnovacími panely bezpečnostní přeliv ZBV č.8: Při zpracování RDS byla část vegetační dlažby nahrazena panely. Díle skutečného zaměření je plocha dlažby 87m2 což odpovídá 87*0,15=13,050 m3 (110+81+12,8)*0,15=30,570 [A]	M3	30,570	- 17,520	13,050	5 131,23	66 962,55
4			Vodorovné konstrukce						116 939,15

Změnový soupis prací SO 360 po změně 1 - ZBV 8

Stavba :	3170	II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
číslo a název SO:	SO 360	Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ
číslo a název rozpočtu:	SO 360	Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ

SO 360	1 415 627.67
--------	--------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Množství rozdílu	Množství ve Změně	CENA	
								jednotková	celkem
5			Komunikace						
22	58300		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Opevnění dna nádrže silničními panely (115,7+57,8)*0,15=26,025 [A]	M3	26,025			6 022,82	156 743,89
5			Komunikace						156 743,89
7			Přidružená stavební výroba						
23	76792		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM Výška 1,80 m, délka opločení 140,5 m 140,5*1,8=252,900 [A]	M2	252,900			204,47	51 710,46
24	76796		VRATA A VRÁTKA 6*2,0=12,000 [A]	M2	12,000			4 224,16	50 689,92
7			Přidružená stavební výroba						102 400,38
8			Potrubi						
25	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM DN 300 - SN 12	M	6,650			1 340,11	8 911,73
26	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM DN 400 - SN 12	M	10,780			2 261,76	24 381,77
27	891245		VENTILY DN DO 300MM Vírový ventil VLS 1:4 dodávka, montáž +10%	KUS	1,000			50 572,50	50 572,50
28	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Revizní šachta	KUS	1,000			22 376,72	22 376,72
29	89551		VTOKOVÝ OBJEKT Vtokový objekt z betonu prostého	KUS	2,000			18 012,25	36 024,50
30	89552		ODTOKOVÝ OBJEKT Odtokový objekt ze železobetonu s normou stěnou	KUS	2,000			91 950,00	183 900,00
31	89711	R	VÝÚSTNÍ OBJEKT DO VODOTECE	KUS	1,000			18 012,25	18 012,25
8			Potrubi						344 179,47
9			Ostatní konstrukce a práce						
32	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM žlábek ve dně nádrže 18+10=28,000 [A]	M	28,000			737,75	20 657,00
33	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM Bourání betonu a dlažby	M3	3,600			1 470,98	5 295,53
9			Ostatní konstrukce a práce						25 952,53
			Celkem						1 325 728,52
			Celkem SO 360 včetně ZBV 8						1 325 728,52

DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum	
	SO 101 SO 360	2.	* 450126	

Počasí: Mlhavé, ohlazené 9/14°C

24.10.2019

Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

CT

Stav: 4xTHP, 12x dělník (viz. prezence)

Mechanizace: od bagr CAT 313, 315 grejdr NH F156 + 3D
válec tlumič ACS 150

Doprava: kontejner, 8x4 sklápěč (3x)

Postup prací:

SO 101 - Úprava zemní plně

- Pokládka podkladního betonu pod příkop. tvárnice v
km od 0,55 do 0,75 (levý příkop)

SO 360 - Příprava výztuže a bednění monolit. objektu D/N


Kontrola BOZP

Na RD 8.5 (23.10.2019) 8700 došlo k úniku 22 l

SO 101 - NEROUŠENÉ ROZSAZOVÁNÍ POKLÁDKY V PŘÍKOPU
POUČENÍ ŽLADU

SO 360 - ČISTĚNÍ VEGETACÍ KALÍBY BUDOVANÉ ZEMNÍ
POMALÝ DLE RDS.

ZA AD:



ZA 16.11.2019



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájbům 946, 155 00 Praha 5

tel.:

KSÚS Středočeského kraje

Karel Motál

Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Kabele /

Praha dne
18.9.2020

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa

Vážený pane Motale,

Vzhledem nutnosti zpracování ZBV na doměrky položek, dovoluji si Vás požádat o vyjádření/souhlas s rozdíly v množství položek, ať již dohodnutých nebo vyplývajících ze zaměření skutečného provedení stavby, v následujících stavebních objektech:

SO 101:

Odpočet celé položky č.82 (-315 m2), která po dohodě nebyla realizována.

SO 193:

Odpočet 5ks DZ z položky č.1, dle skutečného provedení.

Odpočet 1ks DZ z položky č.2, dle skutečného provedení.

Navýšení m2 ploch VLKP položky č. 3 (+25,14 m2), dle skutečného provedení.

Vše po odsouhlasení PČR dle Stanovení místní úpravy

SO 360

Odpočet části položky č. 21 (-17,52 m3), dle skutečného provedení.



Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S přátelským pozdravem

Ivan Kabele
Stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS a.s.
K Hájbům 946
155 00 – Praha 5

Vás dopis značky/ze dne
18.9.2020

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
21.9.2020

Věc : : II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa – oznámené o zjištěné skutečnosti,
rozdíly v množství položek vyplývající ze zaměření skutečného provedení
stavby

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 18.9.2020, akce „II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa“, při zpracování ZBV na doměrky položek, jde o rozdíly v množství položek dohodnutých nebo vyplývajících ze zaměření skutečného provedení stavby ve stavebních objektech SO 101: Odpočet celé položky č.82, SO 193: Odpočet 5ks DZ z položky č.1, Odpočet 1ks DZ z položky č.2, Navýšení m2 ploch VLKP položky č.3, SO 360: Odpočet části položky č.21.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto souhlasí s uvedenými rozdíly v množství položek a žádá tímto zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 18.9.2020

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vegetační úpravy podél sil. II/101

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

801/1

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	149 720,25	149 720,25

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	149 720,25	149 720,25

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 801/1	Číslo ZBV: 9.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy podél sil. II/101		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1017/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1511.9041097JCE na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů
	1. 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Is a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Povýsadbová péče

Dle pokynu v SD má zhotovitel zajistit povýsadbovou péči o zeleň v období od předání díla do konce roku 2020 (viz příloha č. 8).

Zhotovitel vybere dodavatele na základě výběrového řízení.

Celková cena se skládá z ceny určenou výběrovým řízením (příloha č. 11) 130 191,52 a navýšení o 5% zisk, 5% výrobní režie a 5% správní režie.

Díličí změna 1 je vyjádřena novou položkou č. 22. Navyšuje smluvní cenu stavby o 149 720,25 CZK.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI, projektantem a zástupcem objednatele zápisem ve SD (viz příloha č. 8).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je podle § 5, odst. 1, písm.d) resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	149 720,25	149 720,25	149 720,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	jméno	Ivan Kabele	datum	12-11-2020	podpis
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum	12-11-2020	podpis
Stavební dozor: TUBES spol. s r.o.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum	12-11-2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚŠ SK - silniční technik	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	12-11-2020	podpis

Číslo paré: 4

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Název Stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	801/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy podél sil. II/101

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 280 629,10

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 280 629,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	149 720,25	149 720,25	6,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 430 349,35	149 720,25	6,56%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):

Apis s.r.o.

souhlasím

Ing.Karel Čáslavský

Stavební dozor:

TUBES spol. s.r.o.

souhlasím

Ing.Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za
cenové projednání Změny:

souhlasím

Petr Heinrich

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy podél sil. II/101
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 801 po změně 1	3	
08 Zápis v SD, KSÚS, TDI, AD	1	
09 Žádost zhotovitele o změnu - povýsadbová péče	3	
10 Pokyn objednatele ke změně stavby - povýsadbová péče	1	
11 Nabídky na povýsadbovou péči a jejich vyhodnocení	6	
Počet listů celkem	14	

ASPE 9

Změnový soupis prací SO 801 po změně 1

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101
 číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101

SO 801	2 280 629,10
--------	--------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM hloubení jamek pro patky sloupků - montáž konstrukce 262*0,3*0,3*0,6=14,148 [A]	M3	14,148	1 685,07	23 840,37
2	18311	A	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU - V ROVINĚ Keře v záhonech 350 m2 Keře u PHS 393 m2 Stromy - výsadbové mísy 70 m2 350+393+70=813,000 [A]	M2	813,000	30,66	24 926,58
3	18311	B	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU - VE SVAHU Keře 248 m2 Stromy 59 m2 248+59=307,000 [A]	M2	307,000	39,23	12 043,61
4	18331	A	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY - V ROVINĚ Záhony - keře v rovině 743 m2 Stromy - výsadbové mísy 70 m2 350+393+70=813,000 [A]	M2	813,000	39,23	31 893,99
5	18331	B	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY - VE SVAHU Nakopání terások - keře ve svahu 248 m2 Stromy - výsadbové mísy 59 m2 248+59=307,000 [A]	M2	307,000	46,59	14 303,13
6	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ 813+307=1 120,000 [A]	M2	1 120,000	3,68	4 121,60
7	18461	A	MULČOVÁNÍ - ROVINA Mulčování výsadeb mulčovací kůrou v tl. 10-15 cm 350+393+70=813,000 [A]	M2	813,000	125,05	101 665,65
8	18461	B	MULČOVÁNÍ - SVAH Mulčování výsadek mulčovací kůrou v tl. 10-15 cm 248+59=307,000 [A]	M2	307,000	132,41	40 649,87
9	18471	A	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH - ROVINA 3x keře v záhonech (350+393)*3=2 229,000 [A]	M2	2 229,000	28,20	62 857,80
10	18471	B	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH - SVAH 3x keře v nakopávaných hrázích, pásy stromů a keřů (248+59)*3=921,000 [A]	M2	921,000	50,27	46 298,67

Změnový soupis prací SO 801 po změně 1

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101
 číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101

SO 801	2 280 629,10
--------	--------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
11	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH - ROVINA 3x samostatné stromy a keře 70*3=210,000 [A]	KUS	210,000	46,59	9 783,90
12	184A1	A	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY - V ROVINĚ 30x30x30 cm, vč. hnojení komp. 2 kg/ks a 3 ks tab. Silvamixu, zalití	KUS	1 135,000	132,41	150 285,35
13	184A1	B	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY - VE SVAHU 30x30x30 cm, vč. hnojení komp. 2 kg/ks a 3 ks tab. Silvamixu, zalití	KUS	620,000	161,83	100 334,60
14	184B12	A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M - ROVINA 50x50x50 cm, vč. hnojení komp. 5 kg/ks a 4 ks tab. Silvamixu, zalití, kůlů, chrániček	KUS	55,000	1 154,89	63 518,95
15	184B12	B	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M - SVAH 50x50x50 cm, vč. hnojení komp. 5 kg/ks a 4 ks tab. Silvamixu, zalití, kůlů, chrániček	KUS	49,000	1 292,20	63 317,80
16	184D21	A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M - ROVINA 50x50x50 cm, vč. hnojení komp. 5 kg/ks a 4 ks tab. Silvamixu, zalití, kůlů, chrániček	KUS	15,000	251,34	3 770,10
17	184D21	B	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M - SVAH 50x50x50 cm, vč. hnojení komp. 5 kg/ks a 4 ks tab. Silvamixu, zalití, kůlů, chrániček	KUS	10,000	351,87	3 518,70
18	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 12x, 20 l/strom, 5 l/keř	M3	107,000	605,64	64 803,48
		1	Zemní práce				821 934,15
		2	Základy				
19	272313		ZÁKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 Montáž konstrukce 262*0,3*0,3*0,6=14,148 [A]	M3	14,148	3 623,34	51 263,01
		2	Základy				51 263,01
		3	Svislé konstrukce				
20	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ Montáž konstrukce pro upevnění popínavých rostlin podél PHS 262 ks sloupků (262*4,5*4,25)/1000=5,011 [A]	T	5,011	144 340,20	723 288,74
		3	Svislé konstrukce				723 288,74

Změnový soupis prací SO 801 po změně 1

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101
 číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101

SO 801	2 280 629,10
--------	--------------

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
7			Přidružená stavební výroba				
21	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM Montáž konstrukce pro upevnění popínavých rostlin podél PHS 785*4,0=3 140,000 [A]	M2	3 140,000	217,88	684 143,20
7			Přidružená stavební výroba				684 143,20
8			Nové položky ZBV 9				
			Nové položky - určené výběrovým řízením				
22			Povýsadbová péče zeleně	POL	1,000	149 720,25	149 720,25
			ZBV č.9 :Dle pokynu ve SD má zhotovitel zajistit povýsadbovou péči zeleně v období od předání díla do konce roku 2020 (viz příloha č. 9). Celková cena se skládá z ceny určenou výběrovým řízením(příloha č.10 ZBV) 130 191,52 [A] a navýšení o 5% zisk, 5% výrobní režie a 5 % správní režie 130 191,52*0,15= 19 528,73 [B] Celkem A + B = 149 720,25 ZBV č.9 Celkem (A+B) =149 720,25 Kč				
8			Nové položky ZBV 9				149 720,25
			Celkem SO 801 včetně ZBV 9				2 430 349,35

DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
			6.	* 309631

Počasí: oblačno 20°C

18. 9. 2020

Prac. den: —

PA

Stav: 2xTHP, Gsdělník (viz. prezence)

Mechanizace: —

Doprava: —

Postup práce:

Proběhla předání stavby stavebníkovi (investor)

Komunikace č. 101-Obchvat Jesenice - I. etapa
bude vedená ve večerních hodinách do zkušebního provozu.

OMIS BYTO OBYVATEL:

ZHOTOVITEL ZAJISTIL POVŠODPOVODNOST PRŮCHVŮ

DO KONECE ROKU 2020.

BUDIZ ADMINISTRACE ALEBOU ZBV

za TB:

KSVS



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájbům 946, 155 00 Praha 5

tel.

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motál
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

Kabele /

Praha dne

18.9.2020

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa

Vážený pane Motale,

Dle pokynu ve SD má zhotovitel zajistit povýsadbou péči zeleně v období od předání díla do konce roku 2020.

Zhotovitel vybere dodavatele na základě výběrového řízení.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení pro SO 801. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.



S přátelským pozdravem

Ivan Kabele

Stavbyvedoucí

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 3170 II/101 obchvat Jesenice - I. etapa
 číslo a název SO: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101
 číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	četnost	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		7	8
Všeobecné práce								
1			ŘEZ STROMŮ VYCHOVNÝ	KS	14,000	1,000	0,00	0,00
2			HNOJENÍ HNOJIVEM TRAVNÍHO POROSTU 30G/M2	KG	97,020	1,000	0,00	0,00
3			KONTROLA A OBNOVA ÚVAZKŮ A BANDÁŽOVÁNÍ, U STROMŮ A VYVAZOVÁNÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN	KS	889,000	1,000	0,00	0,00
4			VYPLETÍ KEŘŮ A SOLITERNÍCH ROSTLIN VE SKUPINÁCH, NA ROVINĚ A VE SVAHU	KS	1 904,000	2,000	0,00	0,00
součet všeobecných prací								0,00
Zálivka								
5			ZALITÍ ROSLIN: STROMY DO 0,05 M3/KS, KEŘE DO 0,03 M3/KS	M3	30,000	10,000	0,00	0,00
6			DISTRIBUCE VODY	M3	30,000	10,000	0,00	0,00
Ostatní práce								0,00
Celkem								0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	0,00

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**EUROVIA CS a.s.
K Hájům 946
155 00 – Praha 5**

Vás dopis značky/ze dne
18.9.2020

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
21.9.2020

**Věc : : II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa – oznámené o zjištěné skutečnosti,
povýsadbová péče o zeleň**

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 18.9.2020, akce „II/101 – obchvat Jesenice, I. etapa“ se jedná o zajištění povýsadbové péče o zeleň, která byla vysazená v rámci této stavby a to v období od předání dokončeného díla do konce roku 2020.

Péči o nově vysazenou zeleň v tomto období zajistí zhotovitel stavby, tj. firma EUROVIA CS a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle navrženého řešení, tj. k zajištění povýsadbové péče o nově vysazenou zeleň do konce roku 2020 a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 18.9.2020
Soupis prací – povýsadbová péče o zeleň

„II/101 obchvat Jesenice - I. etapa“

POROVNÁNÍ NABÍDEK NA POVÝSADBOVOU PÉČI DO KONCE ROKU 2020

Kritéria		FREKO a.s.	TV Facility Group a.s.	ZAT s.r.o.	HORTUS s.r.o.
CELKOVÝ NÁHLED	130 191,52	135 895,10	140 812,80	142 568,20	148 386,47
opravy a údržba 5%	6509,576				
nová výsadba 5%	6509,576				
nová péče	6509,576				
Celková částka	139 770,28				

ASPE 9

Firma: EGZS s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkySlavba : 3170 W101 ochrnutí Jasanice - I. etapa
úse a název SO: Údržba sítí W101 v ZÚ
úse a název rozpočtu: Údržba sítí W101 v ZÚ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	žetnost	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Všeobecné práce					
3			REZ STROMU VÝCHOVNÝ	KS	14,000	1,000	135,00	1 890,00
3			NOJEM NMOJNEM TRAVNÍHO POROSTU 300/M	KG	87,030	1,000	24,00	2 527,52
6			KONTROLA A OBNOVA UVAŽOV A BAHŮŽOVÁM U STROMU A VYVAŽOVÁN POPLINAVÝCH ROSTLÍ	KS	888,000	1,000	35,00	31 115,00
7			VYPLNĚNÍ KERO A SPLITERK ROSTLÍ V SKUPINÁCH NA ROVINĚ A VE ŠVAKU	KS	1 004,000	2,000	8,00	80 484,00
			soubit všeobecných prac					89 384,52
			ZÁKLUS					
8			ZALITÍ ROSTLÍK STROMY DO 0,05 M/KS KERO DO 0,03 M/KS	M3	30,000	1,000	172,00	5 160,00
9			DISTRIBUCE VOBY	M3	30,000	1,000	42,00	1 260,00
			Ostatné práce					64 220,00
			Celkem					130 191,52
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					
			Méněpráce celkem					0,00
			Celkem					0,00
			Celkem					130 191,52
			Závěrečné na dokončení do klimatických podmínek					
8			ZALITÍ ROSTLÍK STROMY DO 0,05 M/KS KERO DO 0,03 M/KS	M3	30,000	1,000	172,00	5 160,00
9			DISTRIBUCE VOBY	M3	30,000	1,000	42,00	1 260,00

Zpracoval: PhDr. Ing. Jan Zárba
za společnost EGZS s.r.o.

ASPE 9

Firma: FREKO a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: 3170 III/101 obchvat Jesenice - I. etapa
číslo a název SO: Údržba sil. III/101 v ZÚ
číslo a název rozpočtu: Údržba sil. III/101 v ZÚ

Poř. č. pol.	Kod položky	vananta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	čelnost	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		7	8
			Všeobecné práce					
3			REZ STROMŮ VYCHOVNÝ	KS	14.000	1.000	142,00	1 988,00
5			HOŘENÍ MNOHOMĚ TRAVNÍHO POROSTU 30CM2	KG	97.020	1.000	30,00	2 910,60
6			KONTROLA A OŠETŘOVÁNÍ A BANDAŽOVÁNÍ, U STROMŮ A VYVAŽOVÁNÍ POPRÁVYCH ROSTLIN	KS	889.000	1.000	36,90	32 804,10
7			VYPLETÍ KEŘŮ A SOLITERNÍCH ROSTLIN VE SKUPINÁCH, NA ROVINĚ A VE SVAHU	KS	1 804.000	2.000	7,80	29 702,40
			součet všeobecných prací					67 405,10
			Základ					
8			ŘEZ STROMŮ DO 0.08 MOKS KEŘE DO 0.03 MOKS	M3	30.000	1.000	180,00	5 400,00
9			DISTRIBUCE VODY	M3	30.000	1.000	48,30	1 449,00
			Ostatní práce					68 490,00
			C e l k e m					135 895,10
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					0,00
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					0,00
			Méněpráce celkem					0,00
			Celkem					135 895,10
			Závěr na doobčasnění dle klimatických podmínek					
9			ŘEZ STROMŮ DO 0.08 MOKS KEŘE DO 0.03 MOKS	M3	30.000	1.000	180,00	5 400,00
9			DISTRIBUCE VODY	M3	30.000	1.000	48,30	1 449,00

ASPE 9

Firma:

TV Facility Group, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

3170

II/101 obchvat Jeseníce - I. etapa

číslo a název SO:

Údržba sil. II/101 v ZÚ

číslo a název rozpočtu:

Údržba sil. II/101 v ZÚ

Poř. č. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	četnost	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		7	8
			Všeobecné práce					
3			REZ STROMU VYCHOVNÝ	KS	14,000	1,000	149,00	2 086,00
5			HNOJENÍ HNOJIVEM TRAVNÍHO POROSTU 30G/M2	KG	97,020	1,000	35,00	3 395,70
6			KONTROLA A OBNOVA ÚVAZKU A BANDAŽOVÁNÍ U STROMU A VYVÁŽOVÁNÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN	KS	889,000	1,000	37,90	33 693,10
7			VYPLETÍ KEŘŮ A SOLITERNÍCH ROSTLIN VE SKUPINÁCH, NA ROVINĚ A VE SVAHU	KS	1 904,000	2,000	8,50	32 368,00
			součet všeobecných prací					71 542,80
			Zálivka					
8			ZALITÍ ROSLIN: STROMY DO 0,05 M3/KS; KEŘE DO 0,03 M3/KS	M3	30,000	10,000	182,00	5 460,00
9			DISTRIBUCE VODY	M3	30,000	10,000	48,90	1 467,00
			Ostatní práce					69 270,00
			Celkem					140 812,80
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					
			Méněpráce celkem					0,00
			Celkem					0,00
			Celkem					140 812,80
			Zálivka na doobjednávku dle klimatických podmínek					
8			ZALITÍ ROSLIN: STROMY DO 0,05 M3/KS; KEŘE DO 0,03 M3/KS	M3	30,000	1,000	182,00	5 460,00
9			DISTRIBUCE VODY	M3	30,000	1,000	48,90	1 467,00

ASPE 9

Firma:

ZAT, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

3170

II/101 obchvat Jesenice - I. etapa

číslo a název SO:

Údržba sil. II/101 v ZÚ

číslo a název rozpočtu:

Údržba sil. II/101 v ZÚ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	četnost	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		7	8
			Všeobecné práce					
3			REZ STROMU VÝCHOVNÝ	KS	14,000	1,000	105,00	1 470,00
5			HNOJENÍ HNOJIVEM TRAVNÍHO POROSTU 30G/M2	KG	97,020	1,000	20,00	1 940,40
6			KONTROLA A OBNOVA ÚVAZKU A BANDAŽOVÁNÍ U STROMU A VYVÁŽOVÁNÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN	KS	889,000	1,000	45,00	40 005,00
7			VYPLETÍ KEŘŮ A SOLITERNÍCH ROSTLIN VE SKUPINÁCH, NA ROVINĚ A VE SVAHU	KS	1 904,000	2,000	9,10	34 852,50
			součet všeobecných prací					78 068,20
			Zálivka					
8			ZALÍTI ROSLIN: STROMY DO 0,05 M3/KS; KERÉ DO 0,03 M3/KS	M3	30,000	10,000	165,00	4 950,00
9			DISTRIBUCE VODY	M3	30,000	10,000	50,00	1 500,00
			Ostatní práce					64 000,00
			Celkem					142 568,20
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					
			Méněpráce celkem					0,00
			Celkem					0,00
			Celkem					142 568,20
			Zálivka na doobjednávku dle klimatických podmínek:					
8			ZALÍTI ROSLIN: STROMY DO 0,05 M3/KS; KERÉ DO 0,03 M3/KS	M3	30,000	1,000	165,00	4 950,00
9			DISTRIBUCE VODY	M3	30,000	1,000	50,00	1 500,00

ASPE 9

Firma: HORTUS s.p.a. zelené, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: 3470 ÚV101 obchvat Jesenice - I. etapa
číslo a název SO: Údržba sítí ÚV101 v ZÚ
číslo a název rozpočtu: Údržba sítí ÚV101 v ZÚ

Poř. č. pol.	Kod množstv.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	číslo	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Všeobecné práce					
3		BEZ STROMU VYCHOVNÝ	KS	14 000	1 000	148 00	2 072 00
4		PROJEKTY KERO A HNOJENÍ	M2	481 000	1 000	10 80	5 192 80
5		HNOJENÍ HNOJIVEM TRÁVNÍHO POROSTU 30% M2	M2	97 000	1 000	29 80	2 894 20
6		KOMI KOLODA A ODMOKA UVAŽKÍ A BANOŽOVÁNÍ 1) STROMU A VYVAŽOVÁNÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN	KS	888 000	1 000	38 50	34 176 50
7		VYPLETÍ KERO A SOUTERNÍCH ROSTLIN VE SKUPINÁCH, NA ROVINĚ A VE SVAHU	KS	1 904 000	2 000	8 80	33 510 40
		práce všeobecných prací základ					77 886,47
8		ZALITI ROSTLIN: STROMY DO 0 05 MOKS, KERO DO 0 03 MOKS	M3	30 000	1 000	188 00	5 640 00
9		DISTRIBUCE VODY	M2	30 000	1 000	46 00	1 380 00
10		MULČOVACÍ KURA	M2	0 000	0 000	1 000 00	0 00
11		MULČOVACÍ VYSADENÍ	M2	1 000 000	0 000	18 80	0 00
		Číslo práce					70 506 00
		Celkem					148 386,47
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
		Vícepráce celkem					0 00
		Méněpráce celkem					0 00
		Celkem					0 00
		Celkem					148 386,47
		Základ na dohledávání dle klimatických podmínek					
8		ZALITI ROSTLIN: STROMY DO 0 05 MOKS, KERO DO 0 03 MOKS	M3	30 000	1 000	188 00	5 640 00
9		DISTRIBUCE VODY	M2	30 000	1 000	46 00	1 380 00