

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-751/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403 jejímž jménem jedná Petr Študlar, předseda představenstva

č. smlouvy: 16-20-0003

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 06.04.2020 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/23631 Kladno, průtah“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

| | |
|--|------------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH | 4.833.909,32 Kč |
| Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH | 4.651.789,05 Kč |
| DPH 21% | 976.875,70 Kč |
| DPH 15 % | 0,- Kč |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Cena Díla včetně DPH | 5.628.664,75 Kč |
|----------------------|-----------------|

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasen Změnový list č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č.1

V Říčanech dne _____

V Praze _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

ALGON, a.s.
Petr Študlar, předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/23631 Kladno, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava povrchu komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Algon, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.4 | -902 386,02 | 720 265,75 | -182 120,27 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | -902 386,02 | 720 265,75 | -182 120,27 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/23631 Kladno, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1 | Číslo ZBV: 1.4 |
|--|---|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. S-751/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06.04.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha5

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 3 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 4 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |
| Další doklady | 18 | počet listů |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny: změny v průběhu výstavby

Popis původního návrhu opravy:

Řešený úsek silnice III/23631 se nachází v průtahu městem Kladno v úseku od staničení 6,83 - 7,49 km v celkové délce 662 m.

Technologie opravy:

V celé ploše opravovaného úseku silnice bylo navrženo odfrézování živičného krytu tl. do 10 cm, u lokálních poruch a v prostoru zastávek bylo navrženo odbourání konstrukce silnice do hloubky 40 cm. V místech poruch byla navržena lokální oprava (ŠD 30 cm, ACP 16+ 5 cm) a bylo navrženo provedení sanací v prostoru autobusových zastávek (ŠD 20 cm, KSC 18 cm, ACP 16+ 5 cm). Dále měla být provedena vyrovnávka ACL 16S v průměrné tl. 2 cm, ložná vrstva z modifikovaná ACL 16+ v tl. 6 cm se spojovacím postřikem a obrusná vrstva se sníženou hlučností SMA 8 NH v tl. 4 cm, rovněž se spojovacím postřikem. V rámci opravy silnice bude provedena rektifikace kanalizačních šachet ve vozovce, obnova nebezpečných krajnic z R-materiálu a obnova VDZ.

Zdůvodnění změn:

Během přípravy stavby "III/23631 Kladno, průtah" došlo k úpravě rozsahu z důvodu stavby "Napojení prodejny Lidl v ul. Smečenská". Stavba "III/23631 Kladno, průtah" byla ve staničení 6,83 km až 6,96 km zkrácena o rozsah, který již není součástí této akce, ale nyní spadá pod stavební akci s názvem "Napojení prodejny Lidl v ul. Smečenská". Tento záměr byl proveden z důvodu realizace uvedené stavby, která se na stavbu III/23631 Kladno, průtah napojuje (příloha č.11 - geodetické vyjádření). Dále nebyla provedena realizace zastávky městské hromadné dopravy, která již byla provedena dříve. Dle původního rozsahu měla být stavba ukončena podle projektové dokumentace s koncem města Kladna ve staničení km 7,49. Po pochůzce před zahájením stavby bylo rozhodnuto, že bude realizován úsek této silnice (viz. příloha 09 - Oznámení zhotovitele, příloha 08 - Zápis ze stavebního deníku, příloha 12 - Fotodokumentace na konci obce, příloha č.11 - Geodetická dokumentace). Následně při pochůzce byly zjištěny nerovnosti a poškozený povrch na ulici Smečenská ve staničení 6,765 km až 6,83 km v daném úseku křižovatky Rakovnická po křižovatku U cihelny. Podle požadavku objednatele byly v tomto úseku provedeny práce v rozsahu frézování a pokládka povrchu z ACO (viz. příloha 09 - Oznámení zhotovitele, příloha č. 08 - Zápis ze stavebního deníku, příloha č.13 - Fotodokumentace křižovatky Rakovnická, příloha č. 11 - Geodetická dokumentace) Skutečná plocha sanací byla větší než byl původní předpoklad.
V období od 23. 07. 2020 do 26. 08. 2020 byla stavba "III/23631 Kladno, průtah" přerušena z důvodu realizace stavby "Napojení prodejny Lidl v ul. Smečenská" (viz. příloha 08 - Zápis ze stavebního deníku). Následně byla stavba přerušena dne 29. 08. 2020 z důvodu neprovedených přeložek inženýrských sítí (viz. příloha 08 - Zápis ze stavebního deníku).

Uvedené změny vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změny nezbytné, která jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -902 386,02 | 720 265,75 | -182 120,27 | 1 622 651,77 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Václav Rychtář | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | xxx | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Šárka Balážová | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | xxx | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: | jméno | Karel Motál | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|--|-------|-------------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Petr Študiar | datum | podpis |

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

| | | | |
|---|-------|--|--|
| Název Stavby: III/23631 Kladno, průtah | | | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101/1 | | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace | | | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 4 833 909,32 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 4 833 909,32 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+8 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -902 386,02 | 720 265,75 | 720 265,75 | 14,90% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -902 386,02 | 4 651 789,05 | -182 120,27 | -3,77% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Václav Rychtář *sohlasím*

Projektant (autorský dozor): XXX

Stavební dozor: Šárka Balážová *sohlasím*Zástupce Objednatel: Karel Motal *SOUHLASÍM*

Supervize (RDK): XXX

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslav Jurková

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: | | III/23631 Kladno, průtah | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: 101 Stavba/1 | | změny v průběhu výstavby | | | | | | č. 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: | | | | | | | | Skupina Změn: 1.4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Celkem | | | | | | 4 465 699,32 | -902 386,02 | 720 265,75 | 4 283 579,05 | -182 120,27 | -4,08% |
| 1 | 11372C | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 | m3 | 555,150 | 463,520 | -91,630 | 752,00 | 417 472,80 | -68 905,76 | | 348 567,04 | -68 905,76 | -16,51% |
| 3 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | m3 | 5 551,500 | 4 902,500 | -649,000 | 3,00 | 16 654,50 | -1 947,00 | | 14 707,50 | -1 947,00 | -11,69% |
| 4 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | m3 | 105,500 | 364,280 | 258,780 | 500,00 | 52 750,00 | | 129 390,00 | 182 140,00 | 129 390,00 | 245,29% |
| 5 | 12924 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | m2 | 456,700 | 442,350 | -14,350 | 102,00 | 46 583,40 | -1 463,70 | | 45 119,70 | -1 463,70 | -3,14% |
| 6 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 362,260 | 927,490 | 565,230 | 45,00 | 16 301,88 | | 25 435,37 | 41 737,05 | 25 435,37 | 156,03% |
| 7 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | m2 | 277,200 | 1 040,800 | 763,600 | 12,00 | 3 328,40 | | 9 163,20 | 12 489,60 | 9 163,20 | 275,47% |
| 8 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | m2 | 342,400 | 2 081,600 | 1 739,200 | 154,00 | 52 729,60 | | 267 836,80 | 320 566,40 | 267 836,80 | 507,94% |
| 9 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | m2 | 106,000 | 0,000 | -106,000 | 206,00 | 21 836,00 | -21 836,00 | | 0,00 | -21 836,00 | -100,00% |
| 10 | 56144 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM | m2 | 106,000 | 0,000 | -106,000 | 268,00 | 28 408,00 | -28 408,00 | | 0,00 | -28 408,00 | -100,00% |
| 11 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM | m2 | 456,700 | 442,350 | -14,350 | 48,00 | 21 921,60 | -688,80 | | 21 232,80 | -688,80 | -3,14% |
| 12 | 5774A8 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK | m3 | 108,910 | 87,340 | -21,570 | 4 175,20 | 454 721,03 | -90 059,06 | | 364 661,97 | -90 059,06 | -19,81% |
| 13 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | m2 | 277,200 | 1 040,800 | 763,600 | 193,30 | 53 582,76 | | 147 603,88 | 201 186,64 | 147 603,88 | 275,47% |
| 14 | 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | m2 | 5 551,500 | 4 367,000 | -1 184,500 | 313,20 | 1 738 729,80 | -370 985,40 | | 1 367 744,40 | -370 985,40 | -21,34% |
| 15 | 574PS1 | ASFALTOVÝ BETON MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM | m2 | 5 551,500 | 4 367,000 | -1 184,500 | 231,80 | 1 286 837,70 | -274 567,10 | | 1 012 270,60 | -274 567,10 | -21,34% |
| 16 | 57641 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM SKG/M2 | m2 | 5 551,500 | 4 367,000 | -1 184,500 | 12,00 | 66 618,00 | -14 214,00 | | 52 404,00 | -14 214,00 | -21,34% |
| 17 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | m2 | 5 551,500 | 4 902,500 | -649,000 | 21,70 | 120 467,55 | -14 083,30 | | 106 384,25 | -14 083,30 | -11,69% |
| 18 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 | 5 657,500 | 4 367,000 | -1 290,500 | 11,80 | 66 758,50 | -15 227,90 | | 51 530,60 | -15 227,90 | -22,81% |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 24 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50 MM | m2 | 0,000 | 535,500 | 535,500 | 263,00 | 0,00 | | 140 836,50 | 140 836,50 | 140 836,50 | 100,00% |
| | | Celkem | | | | | | 4 465 699,32 | -902 386,02 | 720 265,75 | 4 283 579,05 | -182 120,27 | |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Václav Rychtář

Za Objednatelů:

Karel Motál

Datum:

20.10.2020

Stránka 1 z 2

Datum:

20.10.2020

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|--|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/23631 Kladno, průtah | | | | | | | | č. 1 | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: 101 Stavba/1 | | | | | | | | Skupina Změn: 1.4 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: změny v průběhu výstavby | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| | | Celkem | | | | | | 4 465 699,32 | -902 386,02 | 720 265,75 | 4 283 579,05 | -182 120,27 | -4,08% |

Podpis:

Podpis:

ZMĚN DO SKUPIN

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 00100001000 | Sledování limitů 50 % Skupina 3 | 0,00% |
| 00100002000 | Sledování limitů 50 % Skupina 4 | 33,57% |
| 00100003000 | Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 1 622 651,77 |
| 1107000 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 416 954,66 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| P2037010100 | Sledování limitů 15 % | 0,00% |
| 13037 | Sledování limitů 137 336 000 Kč | 0,00 |
| 140137300000037 | | 137 336 000,00 |

| -3- | | | | | -4- | | | | | -5- | |
|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|------------|
| Změny hodnoty limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 (1402016 Kč) | | | | | Změny hodnoty limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 (1402016 Kč) | | | | | Změny do skupin (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 (1402016 Kč) | |
| Změny hodnoty limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 | Změny hodnoty limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 | Procento zvýšení limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 | Suma Změn absolutních a Změnkladných | Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných | Změny záporné hodnoty na zavedení limitů | Změny hodnoty limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 | Procento zvýšení limitů (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 | Suma Změn absolutních a Změnkladných | Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných | Změny do skupin (15% nebo 50%) skupin 3, 4 a 5 | Hodnota |
| 00 | 00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000000000 | 0,00% | 0000000000 | 0000000000 | 00 | 0000000000 |
| 001 | 001 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1 622 651,77 | 700 000,00 | 0,00% | 1 622 651,77 | 1 622 651,77 | 0,00 | 0,00% |
| 002 | 002 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1 622 651,77 | 700 000,00 | 0,00% | 1 622 651,77 | 1 622 651,77 | 0,00 | 0,00% |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--------------------------|
| Číslo ZBV: | 1 |
| Název a evidenční číslo stavby: | III/23631 Kladno, průtah |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | 0 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Stavba / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| 01 - III/23131 Kladno, průtah-Soupis prací rozdílový | 2 | |
| 02 - Oznámení změna rozsahu | 1 | |
| 03 - Zápis z SD 1 | 1 | |
| 04 - Zápis z SD 2 | 1 | |
| 05 - Zápis z SD 3 | 1 | |
| 06 - Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | 2 | |
| 07 - Zaměření plochy-1.část | 1 | |
| 08 - Zaměření plochy-2.část | 1 | |
| 09 - Zaměření plochy-oprava podloží | 1 | |
| 10 - Fotodokumentace za koncí obce | 2 | |
| 11 - Fotodokumentace Křižovatka Rakovnická | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 16 | |

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO ZMĚNĚ 1

Stavba: III/23631 Kladno, průtah

Objekt: Stavba/1

Průtah městem Kladno v ul. Rmáčkov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství dle SoD | Množství rozdílu dle ZBV 1 | Změny celkem | Celkem po změnách | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] dle SoD | Cena SO [CZK] dle SoD | Cena celkem po Dod1 | Cena SO po Dod1 |
|----|------|--------|---|----|------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | 0 | | | 0,000 | 0,000 | | | 4 833 909,32 | | 4 651 789,05 |
| 1 | K | 113720 | FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 Kč 4367*0,1 + 535 5*0,05009 pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 zaměření plochy ACO 535 5m2 | m3 | 555,15 | -91,630 | -91,630 | 463,520 | 752,00 | 417 472,80 | | 348 567,04 | |
| 2 | K | 919112 | REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | m | 662,30 | | 0,000 | 662,300 | 75,00 | 49 672,50 | | 49 672,50 | |
| 3 | K | 93811 | ODČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VOZŮ 4367*535 5 pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 zaměření plochy ACO 535 5m2 | m2 | 5 551,50 | -649,000 | -649,000 | 4 902,500 | 3,00 | 16 654,50 | | 14 707,50 | |
| 4 | K | 113328 | ODSTRAN PŮDKY ZEVNĚJŠÍCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM 1048,8*(0,15+0,15+0,15-0,1) pozn : dle zaměření plocha 1048 8m2 | m3 | 105,50 | 258,780 | 258,780 | 364,280 | 500,00 | 52 750,00 | | 182 140,00 | |
| 5 | K | 12924 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL DO 200MM KRAJNICE PRŮM TL 150MM 884,7*0,6 pozn : celková délka 884 7m šířka krajnice je 0 5m | m2 | 458,70 | -14,350 | -14,350 | 444,350 | 107,00 | 46 583,40 | | 45 119,70 | |
| 6 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU 801 416+126 067*027 490 podla položky č 4 364 28*2,2= 801 416 čistění hranic: 442 35*0 15*1 9=126 071 | T | 362,26 | 565,230 | 565,230 | 927,490 | 45,00 | 16 301,68 | | 41 737,05 | |
| 7 | K | 18110 | OPRAVA PLÁNĚ SE ZMUTNĚNÍM V HORNINĚ TR J pozn : dle zaměření plocha 1048 8m2 | m2 | 277,20 | 763,600 | 763,600 | 1 040,800 | 17,00 | 3 326,40 | | 12 489,60 | |
| 8 | K | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 150MM 1040,8*2 pozn : dle zaměření plocha 1040 8m2 ve dvou vrstvách | m2 | 342,40 | 1 739,200 | 1 739,200 | 2 081,600 | 154,00 | 52 729,60 | | 320 566,40 | |
| 9 | K | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 200MM | m2 | 106,00 | -106,000 | -106,000 | 0,000 | 206,00 | 21 836,00 | | 0,00 | |
| 10 | K | 56144 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200MM | m2 | 106,00 | -106,000 | -106,000 | 0,000 | 268,00 | 28 408,00 | | 0,00 | |
| 11 | K | 68982 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM KRAJNICE PRŮM TL 150MM 884,7*0,6 pozn : celková délka 884 7m šířka krajnice je 0 5m | m2 | 456,70 | -14,350 | -14,350 | 442,350 | 48,00 | 21 921,60 | | 21 232,80 | |
| 12 | K | 8774AB | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AČL 16S, 16+ MODIFIK 4367*0 02 pozn : dle zaměření plochy 4367m2 | m3 | 108,91 | -21,570 | -21,570 | 87,340 | 4 175,20 | 454 721,03 | | 364 661,97 | |
| 13 | K | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PŮDKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM pozn : dle zaměření plocha 1040 8m2 | m2 | 277,20 | 763,600 | 763,600 | 1 040,800 | 193,30 | 53 582,76 | | 201 186,64 | |
| 14 | K | 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO IČNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 16+, 16S TL 60MM pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 | m2 | 5 551,50 | -1 184,500 | -1 184,500 | 4 367,000 | 313,20 | 1 738 729,80 | | 1 367 744,40 | |
| 15 | K | 574P51 | ASFALTOVÝ BETON MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUCNOSTÍ SMA 8 NH TL DO 40MM pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 | m2 | 5 551,50 | -1 184,500 | -1 184,500 | 4 367,000 | 231,80 | 1 286 837,70 | | 1 012 270,60 | |
| 16 | K | 57641 | PŮŠYP KAMENIVEM ŮRAI ŮVANÝM 5KG/M2 pozn : zaměření plochy asfaltu 4367m2 | m2 | 5 551,50 | -1 184,500 | -1 184,500 | 4 367,000 | 12,00 | 66 618,00 | | 52 404,00 | |