

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.12.2020

Reg. č.: vz-478/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 10 k veřejné zakázce „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Podle zadávací dokumentace má být dílo dokončeno a předáno do 4 měsíců od předání staveniště. V návrhu smlouvy o dílo je zřejmě překlep, jelikož v odst. 4.1 je tato lhůta uvedena v délce 44 měsíců.<br>Žádáme o opravu závazného návrhu SoD.                                                                                                                                                |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Ano, jedná se o překlep, lhůta pro plnění jsou 4 měsíce. Opravený návrh smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení ZD.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1. V objektu SO 01,02 u položky č. 28 „Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm“ je uvedeno v poznámce „obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1,-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800-1 Zemní práce“. Tato položka se v soupisu prací nevyskytuje a ani materiál určený pro obsyp trativodu.<br><br>Doplní zadavatel obsyp trativodů do soupisu prací? |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Obsyp trativodů bude ze shodného materiálu jako lože pro trativod, proto jsou v soupisu prací obě tyto práce souhrnně uvedeny v položce 212532111 „Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného.“                                                                                                                                                                                           |
| 7. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 2. V objektu SO 01,02 se domníváme, že u položky č. 35 je chybný výpočet ve výměře. Položka č. 35 s výměrou 504 m2 je spojena s položkou č. 52, kde je výměra pouze 50,4 m2. Tyto položky by měli mít stejné výměry a lišit by se měli pouze tloušťky.<br><br>Vysvětlí zadavatel, která výměra je správná a sjednotí je v soupisu prací?                                                      |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Položka č. 52 obsahuje provedení dlažby z lomového kamene do lože z betou tl. 50 mm. V projektu je uvažováno s tl. lože 150 mm. Položka č. 35 obsahuje příplatek za každých 10 mm betonového lože navíc, tedy 10 * plocha dlažby.</p> <p>Výměry uvedených položek jsou správně, více viz popisy a výpočty položek a poznámka u položky č. 52:</p> <p>„3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.“</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 3. V objektu SO 01 v PD jsou v situačním výkrese ve středovém ostrově vyznačeny vystouplá žebra (2cm) z kamenných obrubníků. Tyto obrubníky a další práce s nimi spojené chybí v soupisu prací.                                                                                                               |
|    | Doplní zadavatel obrubníky do soupisu prací či vysvětlí toto řešení?                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b><br>Žebra ve středovém ostrůvku budou tvořena kamennými obrubníky 120x250 mm osazenými do lože z betonu. V soupisu prací došlo k opravě položky č. 62 na dodávku kamenných obrub (změna kódu a popisu položky). Pro osazení těchto obrub i nadále platí položka č. 59. |

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                      |
|    | 4. Ve smlouvě o dílo je uvedena doba plnění 44 měsíců. V ZD je uvedena doba plnění 4 měsíce. Předpokládáme, že doba plnění uvedená v ZD je správná.          |
|    | Upraví zadavatel dobu plnění ve smlouvě o dílo?                                                                                                              |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b><br>Ano, jedná se o překlep, lhůta pro plnění jsou 4 měsíce. Opravený návrh smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení ZD. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                 |
|     | 5. V PD objektu SO 03 Dopravní značení jsou v situačním výkrese uvedeny 4 ks velkoplošné dopravní značky a v soupisu prací v položce č. 14 jsou uvedeny pouze 3 ks (90m2) velkoplošné dopravní značky.                                  |
|     | Prosíme zadavatele o upravení počtů značek v soupise prací včetně souvisejících stavebních prací?                                                                                                                                       |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b><br>Výměry položek 914211R01 a 914519R01 byly uvedeny do souladu s projektovou dokumentací. Byla doplněna výměra 30 m2 pro velkoplošnou značku IS9b a 2 ks příhradových sloupků pro tuto značku. |

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 11.1.2021 do 10:00.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel