Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.12.2020
Reg. č.: vz-319/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 61 - 74 k veřejné zakázce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek "

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel") Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

61.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 61:**
	Má být jistota - poskytnutá formou bankovní záruky - vystavená ve prospěch všech tří zadavatelů nebo pouze na zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 61:
	Jistota bude vystavena pouze na zástupce zadavatelů - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

62.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 62:**
	V DI č. 15 k VZ „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic" ze dne 16.11. bylo sděleno, že v SO 424 máme uvažovat veřejné osvětlení se zdroji LED dle doplněného návrhu (výpočtu), ale 16.11. aktualizovaný soupis prací nadále má položky na výbojky. Proč nebyl opraven podle nového návrhu? Jaké zdroje máme tedy ocenit? Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15: Na katastrálním území města Beroun, v objektu SO 424 budou výbojková svítidla nahrazena svítidly LED pro dodržení návaznosti na již provedenou výměnu těchto svítidel na části ulice Plzeňské v úseku mezi ulicí Košťálkova a ulicí Koněpruskou. Zadavatel poskytne protokol světelného výpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 62:
	Doplnění svítidel LED do soupisu prací řeší vysvětlení č. 59. Opravený soupis prací SO 424 je zveřejněn v kompletním soupisu prací, který je přílohou k odpovědím v rámci vysvětlení č. 61-69.

63.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 63:**
	Ve stavebním objektu SO 301, konkrétně v prostoru okružní křižovatky Plzeňská - Košťálkova, se pod středovým ostrůvkem nachází objekt obdélníkového tvaru, který však není obsažen v soupisu prací ani v projektové dokumentaci. Doplní zadavatel tento objekt do soupisu prací a zveřejnění část projektové dokumentace k tomuto objektu? Dále žádáme o doplnění podélného profilu stok, které jsou do tohoto objektu zaústěny nebo z něj vyústěny,

hlouka těchto stok není známa. V příloze posíláme pro přehlednost výřez předmětného místa ze situace stavby.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63:

Objekt obdélníkového tvaru pod středovým ostrůvkem okružní křižovatky SO113 je šachta dešťového oddělovače umístěná do nové polohy. Stávající šachta je v kolizi s vozovkou okružní křižovatky. Oddělovač je popsán na straně č. 3 TZ objektu 301. Veškeré práce týkající se přemístění šachty do nové polohy jsou obsaženy v položce č. 894213150.A. SO 301 viz níže.

49	K	894213150.A.	Přesun dešťového oddělovače - kompletní provedení
	PP		položka zahrnuje: - vybourání stávající šachty vč odvozu na skládku a skládkovného - vybudování nové šachty dle PD - přepojení kanalizace - veškeré zemní práce vč lože, obsypu a zásypu vhodným materiálem

Nová šachta dešťového oddělovače bude stejných parametrů jako je stávající. Zadavatel přikládá původní dokumentaci šachty a zaměření stávajících přípojek s uvedením hloubek dna potrubí, měřených od stropu šachty. Uvedené hodnoty s připočtením tloušťky stropní desky jsou výchozí pro výkop rýhy ve stávajícím terénu.

64.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1)

Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedené položky:

94	K	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, do vzdálenosti dle možností zhotovitele	
	VV		"odvoz na skládku	
	VV	A49	"dle pol. č. 113201111 - obrubník: " 367*0,230 "t/m	
	VV	B49	"dle pol. č. 113202111: - obrubník" 926*0,205 "t/m	
	VV	C49	"dle pol. č. 113203111: - obruba z kostek"2*55*0,115 "t/m	
	VV		Součet	

98	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	
	VV		"dle pol. č. 113107223 - kamenivo: " 2490,10*0,440 "t/m	
	VV		"dle pol. č. 938908411 - čištění vozovek: " 13029,00*0,020 "t/m2	
	VV		Součet	

Z výše uvedeného je zřejmé, že v položce č. 98 chybí výměra pro obrubu z kostek (12,65 T).

Žádáme zadavatele o opravu výměry položky č. 98 a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Výměra pro obrubu z kostek doplněna do soupisu prací SO 101. V souvislosti s touto opravou byly rozlišeny poplatky za betonové obrubníky a za kamenné obrubníky v níže uvedených stavebních objektech.

SO 101

doplněn poplatek za obrubu z kostek – 12,65t (kamenivo)
doplněn poplatek za kamenné obrubníky – 16 m*0,205 t/m (kamenivo)
ponížen poplatek za beton o 16 m kamenného obrubníku (původně započítána celá délka všech bouraných obrubníků)

SO 101.2
doplněn poplatek za kamenné obrubníky – 11 m*0,205 t/m (kamenivo)
ponížen poplatek za beton o 11 m kamenného obrubníku (původně započítána celá délka všech bouraných obrubníků)

SO 158.1
sjednocení hmotnosti suti pro obrubníky na 0,205 t/m - z 0,145 t/m (vodorovná doprava suti z kusových mat)
v tomto objektu již byl poplatek správě rozdělen na beton / kamenivo z obrubníků, takže se jen zvedla tonáž na m viz předchozí bod

SO 158.2.2
sjednocení hmotnosti suti pro obrubníky na 0,205 t/m - z 0,145 t/m (vodorovná doprava suti z kusových mat)
v tomto objektu již byl poplatek správě rozdělen na beton / kamenivo z obrubníků, takže se jen zvedla tonáž na m viz předchozí bod.

Zadavatel zasílá kompletní opravený soupis prací v rámci vysvětlení č.61-69.

65.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

2)
Soupis prací SO 102 obsahuje níže uvedené položky:

20	K	162301101.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE
	VV		"odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie
	VV	A9	"násyp: "2*171
	VV	B9	"násyp - dosypávka krajnice: "2*95,96
	VV		"pro obsyp" (14,90+322,14)
	VV		"pro lože" (62,59+3,11)
	VV		Součet

22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	VV		"na mezideponii
	VV	A6	"násyp: "171
	VV	B6	"násyp - dosypávka krajnice: "95,96
	VV		"pro obsyp" (14,90+322,14)
	VV		"pro lože" (62,59+3,11)
	VV		Součet

27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV	"celkový výkop" 62,10	62,1
VV	vytlačená kubatura	
VV	"obsyp" -14,90"m3"	-14,9
VV	"lože" -3,11"m3"	-3,1
VV	"plast DN200" -27,00*(3,14*0,105*0,105)	-0,9
VV	Součet	43,1

Z výše uvedeného je zřejmé, že v položkách č. 21 a č. 22 chybí doprava a nakládání pro zásyp z položky č. 27.

Žádáme zadavatele o doplnění výměr položek č. 21 a č. 22 o 43,16 m3 (pol. č. 27) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Do soupisu prací SO 102 doplněn objem pro zásyp do položek „vodorovného přemístění z deponie“ + „nakládání“.
Zadavatel zasílá kompletní opravený soupis prací v rámci vysvětlení č.61-69.

66.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

3)
Soupis prací SO 102 obsahuje níže uvedené položky:

93	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
	VV		odvoz na deponii a zpět		
	VV		"recyklát do podkladu: " (65,00*0,15)*2*2,56"t/m3"		
	VV		"recyklát do krajnic: " (372,00*0,15)*2*2,56"t/m3"		
	VV		Součet		
94	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	VV		na deponii a zpět - využit recyklát z frézování na stavbě, deponie do 5km		
	VV		"recyklát do podkladu: " (65,00*0,15)*2*2,56"t/m3"*4		
	VV		"recyklát do krajnic: " (372,00*0,15)*2*2,56"t/m3"*4		
	VV		Součet		
96	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		
	VV		na deponii		
	VV		"recyklát do podkladu: " (65,00*0,15)*2,56"t/m3"		
	VV		"recyklát do krajnic: " (372,00*0,15)*2,56"t/m3"		
	VV		Součet		
40	K	564921411.R	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm - využití materiálu z frézování vozovky	m2	
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm - využití materiálu z frézování vozovky		

Z výše uvedeného je zřejmé, že výměra položky č. 40 je v položkách č. 93, č. 94 a č. 96 zadána chybně (místo 30 x 0,06 obsahuje 65 x 0,15).

Žádáme zadavatele o opravu chybných výměr položek č. 93, č. 94 a č. 96 a zveřejnění opraveného soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Soupis prací SO 102 byl opraven. Byly provedeny následující změny:
- změněna položka ukládání recyklátu (materiál ze stavby) na 150 mm (pol.40 – změna z 60 mm na 150 mm), přesun suti ponechán stejný – tedy na 150 mm
- položka ukládání recyklátu – množství zvednuto na 65 m^2 z 30 m^2

Zadavatel zasílá kompletní opravený soupis prací v rámci vysvětlení č.61-69.

67.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

4)

V rámci Vysvětlení č. 45 – 55 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 48:

Soupis prací SO 111 obsahuje níže uvedené položky.

16	*K*	*171101111*	*Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně*	*m3*
	PP		*Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně*	
	VV	*A32*	*"výměna AZ:" 1240*0,5*	
17	*M*	*583442290*	*štěrkodrť frakce 0/125*	*t*
	PP		*štěrkodrť frakce 0/125*	
	VV	*A76*	*"výměna AZ:" 620,00*1,8" t/m3*	

TZ pro výměnu AZ obsahuje níže uvedenou pasáž:

Výkopové práce budou obsahovat především výkop pro novou konstrukci vozovky. V případech, kdy se nová konstrukce vozovky okružní křižovatky nachází víceméně v místech stávající vozovky, lze předpokládat že podloží bude tvořeno z min. podmínečně vhodných zemin. V místech, kde dojde k výměně stávající vozovky z důvodu neúnosného podloží, bude aktivní zóna provedena z podmínečně vhodného až vhodného nenamrzavého materiálu v tloušťce 0,5 m.

V aktivní zóně nesmí být použita zemina s maximální objemovou hmotností (suché zeminy) nižší než 1600 kg/m^3 pokud nedojde k jejímu zlepšení (např. hydraulickým pojivem). Požadovaná míra zhutnění vrstvy aktivní zóny je dle objemové hmotnosti D 100 % PS, míra zhutnění dle relativní ulehlosti: I_D = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité zeminy).

Z výše uvedeného je zřejmé, že AZ nebude tvořena z ŠD 0/125 (zcela atypická směs, kterou žádný lom ve smysluplné dojezdové vzdálenosti nevyrábí), nýbrž nakoupenou nenamrzavou zeminou vhodnou do násypu a aktivní zóny. Žádáme zadavatele o odstranění chybné položky č. 17 (ŠD 0/125) a doplnění nové položky „122301402.R1_ Vykopávky v zemníku na suchu vč. pořízení a dopravy vhodného materiálu – ZEMINA“ (včetně dopravy a nákupu zeminy vhodné do násypu a aktivní zóny) stejně správně jako v SO 102, 112 a 159.2.2. Dále žádáme zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48:

Položky v soupisu prací SO 111 budou ponechány. V rámci 1. etapy rekonstrukce silnice II/605 byly prá dle uvedené položky úspěšně realizovány.

Ve své skandální odpovědi zadavatel v podstatě přiznává, že soupis prací obsahuje zásadní elementární chybu, ale vzhledem k faktu, že 1. etapa rekonstrukce byla úspěšně realizována s touto chybou, tak nehodlá chybný soupis prací opravit. Zadavatel chybným soupisem prací účastníka nutí kalkulovat do aktivní zóny drcené kamenivo (ŠD 0/125) místo zeminy velmi

	vhodné do násypu, která je uvedena v projektové dokumentaci. Běžná cena drceného kameniva v okolí města Beroun je cca 350,- Kč/T včetně dopravy a běžná cena vhodné nenamrzavé zeminy do aktivní zóny je v okolí města Beroun cca 150,- Kč/T včetně dopravy. Při požadovaném množství 6.585 T (dle soupisu prací v rámci všech stavebních objektů) je celková cena tohoto drceného kameniva do aktivní zóny rovna 2.304.750,- Kč a celková cena vhodné zeminy pouze 987.750,- Kč; tzn. rozdíl 1.317.000,- Kč. O tento nezanedbatelný rozdíl v důsledku chybné specifikace a popisu položky zadavatel svou nečinností záměrně prodražuje nákladovou cenu celé stavby. Navíc SO 102, SO 112 a SO 159.2.2 mají správnou specifikaci tzn., že pro stejnou položku obsahují zeminu vhodnou do násypu (místo ŠD 0/125). Přestože je v nejlepším zájmu zadavatele, aby opravil chybný soupis prací, tak zcela nepochopitelně tuto pro něj výhodnou změnu odmítá opravit (změna je nutná i v zájmu všech účastníků, protože transparentním způsobem opravuje zcela chybný popis a specifikaci „nosné“ položky soupisu prací a uvádí ji do souladu s projektovou dokumentací). Opakovaně a důrazně zadavatele žádáme o zveřejnění opraveného soupisu prací v souladu s výše uvedenou DI. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel v rámci těchto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje opravený soupis prací, nicméně v tomto případě se nejedná o chybu, jak se mylněě domnívá účastník a v tomto bodě nedojde k opravě.

68.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	5) V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď: ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 59:*** ***Dotaz 1*** *Prosíme o opravu soupisu prací u objektů SO 423.1, 423.2 a 424.* *Stále jsou zde uváděna výbojková svítidla + výbojky (SO 423.1 pol.č.: 13 – 18, SO 423.2 pol.č.: 12 – 17, SO 424 pol.č.: 12 – 17).* *Je potřeba určit druh LED svítidla (počet LED, W, mA) a přesný počet kusů v daném SO.* ***Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59:*** *Ohledně LED svítidel v objektu SO424 odpověděl zadavatel ve vysvětlení č.15 resp. č.17. Na katastrálním území města Králův Dvůr v SO423.1 a 423.2 nebyla výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla v době zpracování projektu požadována.* *Zadavatel upřesňuje druh LED svítidel v rámci vysvětlení.* *7 ks svítidlo venkovní LED kompletní provedení 1x64LED, 700 mA, 135W* *4 ks svítidlo venkovní LED kompletní provedení 1x48LED, 700 mA, 100W* *3 ks svítidlo venkovní LED kompletní provedení 1x48LED, 550 mA, 79W* *Zadavatel zašle opravený soupis prací stavebního objektu SO 424.* Opravený soupis prací SO 424 zadavatel bohužel nezveřejnil. Žádáme zadavatele o zveřejnění opraveného soupisu prací SO 424. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Opravený soupis prací SO 424 je zveřejněn v kompletním soupisu prací, který je přílohou k odpovědím v rámci vysvětlení č. 61-69.

69.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	1) V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - 44 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď: ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:*** ***10)*** *Zadavatel poskytl soupis prací ve třech formátech xml, xlsx a PDF, které jsou všechny vyexportovány z programu Kros. Vzhledem k faktu, že mnozí účastníci nepoužívají tento program, nemají možnost oceněné exporty z programu Kros vložit do svých nabídek.* *Předpokládá účastník správně, že v případě, že do nabídky uvede oceněné exporty rozpočtů ve formátech xml, xlsx a PDF z jiných rozpočtových programů (ASPE, IPOS, Calida atd.) než Kros, tak i přesto splní požadavky na zpracování nabídky a nebude z výběrového řízení vyloučen?* ***Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:*** *Zasílaný formát XC4 umožňuje převody mezi různými programy a je volně dostupný, tento formát je zcela běžně používán různými zadavateli, není tedy důvod, aby jej účastníci nemohli použít.* Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel vůbec nepochopil evidentní smysl dotazu. Účastník vůbec nepochybuje o tom, že formát xml (XC4) umožňuje import do všech běžně používaných programů pro zpracování rozpočtů (KROS, ASPE, Calida, IPOS atd.). Dotaz účastníka popisuje situaci, kdy účastník, který například používá výhradně ASPE (nemá KROS) naimportuje a zpracuje celý rozpočet v ASPE. Poté finální verzi pro nabídku vyexportuje z ASPE do zadavatelem požadovaných formátů xml (XC4), xls a PDF. Vyjma exportu xml (XC4 – který je stejný ve všech programech) bude export z ASPE do xls a PDF obsahovat úplně stejná data jako export z Krosu, ale v jiné formální struktuře - viz. příklady rozdílů v exportech do xls níže. Příklad exportu z Krosu do xls.: **SOUPIS PRACÍ** Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic Objekt: SO 001 - Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje Soupis:

SO 001.1 - Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje

Místo:		Datum:	13. 11. 2020
Zadavatel:	Středočeský kraj	Projektant:	Sdružení NOVÁK & PARTNER / VALBEK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 804,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV	A2	"silnice II/605 k.ú. Beroun: " 534		534,00			
	VV	B2	"silnice II/605 k.ú. Králův Dvůr:" 1270		1 270,00			
	VV		Součet		1 804,00			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		*Povinný odkup zhotovitelem kmenů a větví vč jejich odvozu*					
	VV		1"ks"		1,00			
3	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
	VV		1"ks"		1,00			

Příklad exportu z ASPE do xls:

Objekt:	**SO 001**	**DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKU ČSAD**
Rozpočet:	**001**	**DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKU ČSAD**

Poř. číslo	Kód položky	Varia	Název položky	MJ	Množství	Jednová

		nta						
1	2	3	4	5	6	9		10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**					**0,00**
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,487	0,00		0,00
			BETON					
			*z pol.č.11315: 3,696m3*2,2t/m3=8,131 [A]* *z pol.č.96615: 1,98m3*2,2t/m3=4,356 [B]* *Celkem: A+B=12,487 [C]*					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,536	0,00		0,00
			STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ					
			*z pol.č.96614: 2,52m3*1,8t/m3=4,536 [A]*					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	1		**Zemní práce**					**0,00**
3	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	3,696	0,00		0,00
			zpevněná plocha přístřešku: *4,40*2,80*0,30=3,696 [A]*					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					

Vzhledem k výše uvedenému je účastník nucen svůj dotaz položit znovu. Předpokládá účastník správně, že v případě, že do nabídky uvede oceněné exporty rozpočtů ve formátech xml (XC4), xlsx a PDF z jiných rozpočtových programů (ASPE, IPOS, Calida atd.) než Kros, tak i přesto splní požadavky na zpracování nabídky a nebude z výběrového řízení vyloučen? Žádáme zadavatele o smysluplnou odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Ano, v tomto případě nebude účastník vyloučen.

70.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 59 zadavatel uvedl, že zašle opravený soupis prací stavebního objektu SO 424. Zveřejní zadavatel zmíněné?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

71.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Dotaz č. 1 Zadavatel nezveřejnil ve zveřejněné zadávací dokumentaci diagnostiku vozovky. Zveřejní zadavatel tuto diagnostiku ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel uveřejnil diagnostiku v rámci Vysvětení ZD č. 8-11.

72.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Dotaz č. 2 Jelikož podstatná část lhůtv pro podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky běží po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území ČR, potýká se nyní dodavatel a jeho potenciální smluvní partneři (a dle přesvědčení dodavatele rovněž všichni potenciální účastníci předmětného zadávacího řízení) v souvislosti s vládními opatřeními a aktuálním epidemickým stavem v ČR se značnými provozními obtížemi a komplikacemi. Tyto obtíže jsou způsobeny primárně odlivem zaměstnanců čerpajících ošetřovatelské volno z důvodu uzavření školských zařízení, povinnou karanténou řadových zaměstnanců i zaměstnanců vedoucích, režimem tzv. home office, povinných celopodnikových dovolených vzhledem k plížícím se vánočním svátkům, ale stejně tak např. ztížením či přímo nemožností osobních jednání se smluvními partnery, kteří čelí stejným výše uvedeným komplikacím. Prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek, tak aby reflektovala současnou situaci ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel z tohoto důvodu nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

73.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Dobrý den, zasílali jsme vám několik dotazů k uvedené zakázce. Prosím o informaci, kdy budete zveřejňovat vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	S ohledem na množství opakujících se dotazů můsí zadavatel všechny prověřit a z tohoto důvodu dochází k profdlení, nicméně zadavatel vždy v souladu se zákonem

74.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	1) Dle zadávací dokumentace je předpokládaná hodnota zakázky 155.350.978,- Kč. Tato hodnota je současně maximální tzn. nepřekročitelná. Provedli jsme si kontrolní ocenění soupisu prací a dle URS 2020/02 je hodnota zakázky 191.274.446,- Kč. Rozdíl 35.923.468,- Kč tvoří 23,12 % původní hodnoty zakázky. Dle našeho názoru zadavatel chybně ocenil položky „997221845.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - kontaminovaný odpad“ v celkovém množství 3.665,66 T (celkem 6 položek v rámci celého soupisu prací). K chybnému ocenění pravděpodobně došlo proto, že zadavatel vytvořil z původní položky URS 2019/01 „997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu“ R-položku s kódem „997221845.R“ a neupravil její původní jednotkovou cenu 200,- Kč/T (dle URS 2019/01) na adekvátní cenovou hladinu pro tento druh odpadu. Dle URS 2020/02 je cena položky „946200070 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu zatříděného kódem 17 03 01“ rovna 10.000,- Kč/T (správná položka URS s cenou odpovídající obvyklé ceně pro tento druh odpadu). Celková cena za předmětnou položku je rovna 36.656.600,- Kč (10.000,- Kč/T x 3665,66 T). Odečteme-li od předpokládané hodnoty zakázky celkovou hodnotu chybně oceněného poplatku za nebezpečný odpad 733.132,- Kč (200,- Kč/T x 3.665,66) a přičteme-li celkovou hodnotu správně oceněného poplatku za

	nebezpečný odpad 36.656.600,- Kč (10.000,- Kč/T x 3665,66 T) dostaneme správnou hodnotu zakázky 191.274.446,- Kč (dle URS 2020/02). Z výše řečeného je zřejmé, že předpokládaná hodnota zakázky je podceněna o 35.923.468,- Kč (o celých 23,12 %) a vzhledem k faktu, že hodnota zakázky je nepřekročitelná je jasné, že velká většina účastníku nebude v žádném případě schopna nabídnout cenu nižší než je předpoklad a bude vyloučena ze soutěže. Tento stav je zcela nepřijatelný a určitě není v zájmu zadavatele ani žádného účastníka soutěže a proto od zadavatele požadujeme následující. A) Žádáme zadavatele, aby prověřil a zveřejnil, jakou jednotkovou cenou byla v jeho kontrolním rozpočtu oceněna položka „997221845.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - kontaminovaný odpad“. B) Žádáme zadavatele, aby prověřil a zveřejnil opravenou hodnotu zakázky, která by dle URS 2020/02 měla být v cenové hladině cca 191 mil. Kč. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Předpokládaná hodnota zakázky 155.350.978 Kč již zahrnuje navýšení ceny z důvodu aplikace vyhlášky 130/2019 Sb o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Změna původní ceny v hodnotě 136 mil. Kč byla provedena ještě před zahájením výběrového řízení na základě výše uvedené vyhlášky a dalších drobných změn rozpočtu. Na základě odpovědi ve vysvětlení č. 27 byla původní položka „997221845.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - kontaminovaný odpad“ rozdělena na dvě části. Pro asf. směs zatříděnou do skupiny ZAS-T3 byla ponechána původní s odpovídající cenou (není to rozhodně 200 Kč/t). Pro asf. směs zatříděnou do skupiny ZAS-T4 byla založena nová položka “997221845.R2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového – silně kontaminovaný odpad“ s odpovídající cenou. Po sečtení hmotnosti ze všech objektů pro skupinu ZAS-T3 vychází celková hmotnost 2790,19 t a pro skupinu ZAS-T4 celková hmotnost 1075,44 t. Při daném poměru a ocenění položek odpovídajícími cenami nedošlo k navýšení předpokládané ceny zakázky. Tato skutečnost byla uvedena již v odpovědi ve vysvětlení č. 27. Teorie uchazeče o chybném postupu zadavatele vychází z mylných předpokladů.

S ohledem na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 25.1.2021 do 10:00 hodin.

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Datum: 2020.12.17 10:42:22 +01'00'

…….

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel