

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



II/331 LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATEK

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 164 02	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	
			241096760, jca@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ	
			241096760, jca@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV			
	241096753, pdr@pontex.cz			

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Lysá nad Labem	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATEK B. STAVEBNÍ ČÁST			Datum	Stupeň
Část:				03/2017	PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
	SO 113 – ÚPRAVY OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ				B.8

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stav. Objektu : SO 113 Úpravy objízdných komunikací
Místo stavby : Lysá nad Labem
Katastrální území : Lysá n.L.
Druh stavby : Rekonstrukce
Stupeň projektu : PDPS
Název objednatele : KSÚS Středočeského kraje
Sídlo objednatele : Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název projektanta : PONTEX spol. s r.o.,
Adresa projektanta : Bezová 1658, Praha 4
IČO : 40763439
Hlavní inž. projektu : Ing. Jindřiška Čamrová, autorizovaný inž. pro dopravní stavby

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Vzhledem k tomu, že je nutno křižovatku rekonstruovat za omezeného provozu, je potřebné dopravu převést na jiné stávající místní komunikace.

Tento stavební objekt řeší úpravy objízdných komunikací před zahájení stavby, dále pak nutné úpravy po ukončení provozu. Předpokládáme, že během výstavby bude provoz na křižovatce částečně omezen, v některých fázích výstavby bude nutno využívat stávající místní komunikace v dané lokalitě.

Stávající místní komunikace budou před zahájením stavby upraveny, po ukončení stavby budou případně potřeby opraveny – uvedeny do původního stavu. Předpokládáme úpravu v délce cca 800m. Jednak bude provedena vysprávka výtluků a vyrovnány nerovnosti, případně bude provedeno potřebné rozšíření v obloucích, ev.bude komunikace zpevněna ACO 16+ 60mm (PmB 45/80-65).



Obr.1 – objízdňá trasa - LITOL