

## Výpis hlavního materiálu

### D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - Vnitřní kanalizace

Stavba: SOUp Jílové – snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství

Objekt: SO 01 - BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU A ŘEDITELSTVÍ

**Celkem: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - Vnitřní kanalizace**

p. č.	Popis	MJ	Výměra celkem
<b>721-1</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace_Demontáže</b>		
Demontáž stávajícího potrubí, instalačních prefabrikátů, včetně armatur, příslušenství a ekologické likvidace odpadu.			
<b>721-1.1</b>	Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m	6,5
<b>721-1.2</b>	Demontáž - PV - Podlahová vpusť DN 70 - odstranit, včetně armatur a potrubí	ks	1,0
<b>721-1.3</b>	Demontáž - UJ - Betonová usazovací jímka - odstranit, včetně armatur a potrubí	ks	1,0
<b>721-2</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace_Odpadní a připojovací potrubí - HT systém</b>		
Dodávka a montáž odpadního potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1 (26 dB) pro stoupací, připojovací, větrací potrubí a odvod kondenzátu od VZT, vč. tvarovek, objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek.			
<b>721-2.1</b>	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50	m	8,0
<b>721-3</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace_Vybavení kanalizace</b>		
Dodávka a montáž instalačních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.			
<b>721-3.1</b>	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	1,0
<b>721-4</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace_Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty)</b>		
Dodávka a montáž instalační prefabrikátů, včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.			
<b>721-4.1</b>	D+M - VL - Závěsná nerezová výlevka se zadní stěnou a mřížkou, přepadová sada, nerezový sifon, úchytová sada, materiál AISI - 304, povrch matný, rozměr 455/340/217 mm	ks	1,0
<b>721-6</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace_Stavební práce</b>		
<b>721-6.1</b>	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až čtveřici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	ks	1,0
<b>721-6.2</b>	Bourání prostupu příčkou pro dvojic až čtveřici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	ks	2,0
<b>721-6.3</b>	Ostatní bourací, přímocné a zednické práce	hod	10,0
<b>721-7</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace_Ostatní</b>		
<b>721-7.1</b>	Tlaková zkouška potrubí do DN 125	kpl	1,0
<b>721-7.2</b>	Pročištění potrubí do DN 125	kpl	1,0
<b>721-7.3</b>	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125	kpl	1,0
<b>721-7.4</b>	Napojení na stávající potrubí, včetně utěsnění	ks	1,0
<b>721-7.5</b>	Zaslepení stávajícího potrubí + zátka DN 150	ks	1,0
<b>721-7.6</b>	Vyčištění stávajícího lapolu dle technické zprávy	kpl	1,0
<b>721-7.7</b>	Vyčištění stávající usazovací jímky dle technické zprávy	kpl	1,0
<b>721-7.8</b>	Přesun hmot	ks	1,0
<b>721-7.9</b>	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,0
<b>721-7.10</b>	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,0

#### Poznámky:

Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno počítat s případnými doplňujícími pracemi ve stavební i profesní části!!!

Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.