



ZADAVATEL: Domov Seniorů TGM, příspěvková organizace
Sídlem: Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Šimonem, MPA, ředitelem
IČ: 725411121

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Bio-optimalizovaný osvětlovací systém pro DS TGM Beroun“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Dodavatel žádá zadavatele o určení přesného počtu tlačítek/vypínačů v jednotlivých místnostech dle členění v příloze s názvem „*Priloha_c_2_ke_smlouve_techicka_specifikace_a_rozpis_ceny*“.

Dotaz č. 2:

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zdali se u stropních a nástěnných svítidel počítá s výměnou tzv. „ks za ks“ bez zásahu do stávajících kabelových tras ve stěnách i stropech.

Dotaz č. 3:

Dodavatel žádá zadavatele o upřesnění, zda bude nutné vyměnit i kazetu v podhledu, po každém demontovaném svítidle na chodbě.

Dotaz č. 4:

Dodavatel žádá zadavatele o informaci, jak má být nakládáno s demontovanými svítidly. Mají být ekologicky recyklovány nebo uloženy do zadavatelem zvoleného skladu?

Dotaz č. 5:

Dodavatel žádá zadavatele o informaci k řídicímu systému Astrodim, jaké jsou použité předřadníky, software na nastavování změn a jaká je použitá technologie na přenos dat?

Dotaz č. 6:

Dodavatel žádá zadavatele o rozdělení položky „*Demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení*“ pro každou místnost tak, aby bylo zřejmé konkrétní množství montáže a demontáže svítidel, kabelu, tlačítek/vypínače, lišty apod.

Dotaz č. 7:

Dodavatel žádá zadavatele o bližší upřesnění položky „*Kabeláž a veškerý montážní materiál*“. Zda se jedná pouze o kabely, lišty a tlačítka/vypínače? Poprosíme o bližší upřesnění množství a délek.

Dotaz č. 8:

Dodavatel žádá zadavatele o doplnění Projektové dokumentace k rekonstrukci osvětlení (technickou zprávou, situaci (půdorysy a bokorysy)) jednotlivých místností. Aby bylo jasné, kam mají být nová svítidla instalována, kudy povedou nové kabelové trasy, lišty apod.

Odpovědi zadavatele:

Odpověď č. 1:

V každé místnosti jeden ovládací prvek.

Odpověď č. 2:

Počet svítidel v pokojích, chodbách, koupelnách je stejný tedy „kus za kus“ bez nutnosti zásahu do stávajících kabelových tras.

Odpověď č. 3:

Kazety by se měnit měly, pod každým svítidlem na chodbách kazeta 1200x600 mm.

Odpověď č. 4:

Demontovaná svítidla ekologicky recyklovat.

Odpověď č. 5:

Předřadníky stmívací DALI, software je řešením dodavatele, přenos dat bezdrátově v nelicencovaném pásmu.



Odpověď č. 6:

Svítlidla a vypínače se mění “kus za kus”, proto zadavatel nepovažuje rozdělení položky „*Demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení*“ za důvodné.

Odpověď č. 7:

Montážní materiál: vypínače “kus za kus”, šrouby, hmoždinky, kabely a lišty v obvyklém množství.

Odpověď č. 8:

Výkresy stávající budovy a situace jsou v příloze. Svítidla se mění “kus za kus”, vycházejte tedy z původních umístění. V zadávací dokumentaci jsou popsány parametry požadovaných svítidel.

V příloze jsou uloženy soubory DWG skutečného provedení silnoproudé elektroinstalace, z kterých je patrné rozmístění svítidel na jednotlivých podlažích.

Zadavatel vzhledem k poskytnutému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 29. 3. 2021 do 10:00 hod. V souvislosti s tím, zadavatel umožňuje novou prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 24.02.2021 od 9 hod na adrese zadavatele.

Přílohy:

DDB_DPS_G2.1_1NP.B_el.dwg
DDB_DPS_G2.2_1NP.C_el.dwg
DDB_DPS_G3.1_2NP.A_el.dwg
DDB_DPS_G3.2_2NP.B_el.dwg
DDB_DPS_G3.3_2NP.C_el.dwg
DDB_DPS_G4.1_3NP.A_el.dwg
DDB_DPS_G4.2_3NP.B_el.dwg
DDB_DPS_G4.3_3NP.C_el.dwg
DDB_DPS_G5_4NP.B_el.dwg

V Praze, dne 18. 02. 2021

Mgr. Ondřej Šimon
ředitel