

Objednatel:


KSÚS Středočeského kraje, p.o.




Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	074-17-02	HIP:	Ing. Polič, Ph.D.	 DIPRO, spol. s r.o. Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12
Schválil:	Ing. Zrzavý			
Tech. kontrola:	Ing. Zrzavý			

Číslo zakázky:	16 179 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 PONTEx S.R.O. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
				
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ – STARÁ BOLESLAV			Datum	Stupeň
				02/2020	PDPS
Část:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					E

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 1617900 - Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 001.1 - Příprava území		-----	-----	-----
SO 001.1 - Příprava území		-----	-----	-----
SO 111.1 - Dopravní značení		-----	-----	-----
SO 111.1 - Dopravní značení		-----	-----	-----
SO 121 - Okružní křižovatka		-----	-----	-----
SO 121 - Okružní křižovatka		-----	-----	-----
SO 122 - Účelová komunikace		-----	-----	-----
SO 122 - Účelová komunikace		-----	-----	-----
SO 122a - Stavební úprava kanalizace		-----	-----	-----
SO 131 - Chodníky		-----	-----	-----
SO 131 - Chodníky		-----	-----	-----
SO 433 - Veřejné osvětlení		-----	-----	-----
SO 433 - Veřejné osvětlení		-----	-----	-----
SO 501 - Přeložka STL plynovodu		-----	-----	-----
SO 501 - Přeložka STL plynovodu		-----	-----	-----
SO 701 - Úprava pomníku		-----	-----	-----
SO 701 - Úprava pomníku		-----	-----	-----
SO 801.1 - Sadové úpravy		-----	-----	-----
SO 801.1 - Sadové úpravy		-----	-----	-----
SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření		-----	-----	-----
SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření		-----	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 24.6.2020

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		Vedlejší náklady Obsahují zejména náklady na : - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek 1=1.000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
2	00420R		Ostatní náklady Obsahují zejména náklady na : - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek 1=1.000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Inženýrská činnost pro DIO 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	029113	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	029113	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vytyčení obvodu stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	029113	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce v průběhu výstavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	029113	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření staveniště před zahájením stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS_z_PDPS - řeší zhotovitelem zvolené výrobky a technologie, detaily, výkresy výztuže atd. 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ve 12-ti vyhotoveních 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KČ	1,000		
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hlavní prohlídka komunikace 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
16	02981R		PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY 13=13.000 [A] Cenová soustava: -	KUS	13,000		
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby 1=1.000 [A]	KPL	1,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 001.1 Příprava území

Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstranění asf. krytu (pol. č. 11313) 2,65*8788,32*0,2=4 657.810 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	4 657,810		
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI ŠD (pol. č. 11332) 1,9*1878,864=3 569.842 [A] sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*9034,92=3 613.968 [B] Celkem: A+B=7 183.810 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	7 183,810		
3	015140	a	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV SCc8/10 (pol. č. 11334) 2,3*8788,32*0,15=3 031.970 [A] CB vozovka (pol. č. 11315) 2,3*440,278=1 012.639 [B] dlažba (pol. č. 11317) 2,3*40,575=93.323 [C] čelo propustky (pol. č. 96711) 2,3*3,0=6.900 [D] propustky (pol. č. 966357) 2,3*18,97*(3,14*(0,7*0,7-0,5*0,5)/4)=8.220 [E] obrubníky (pol. č. 11352.a, 11352.b) 80,180*86,0+540,63*46,7=32 142.901 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=36 295.953 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	36 295,953		
4	015140	b	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV silniční panely (pol. č. 11316) 2,5*28,602=71.505 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	71,505		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1 Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. případného poplatku za skládku 695,54=695.540 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	695,540		
6	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 tl. 0,20m 932.2+795.2+332.27+1265.36+1011.28+0.38+175.15+1137.19+784.46+25.96+1327.09+29.03+787.61+247.09-0.31+22.25+2.81+89.69+21.82+35.87+2.77+9.75=9 034.920 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9 034,920		
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ zpětný odkup zhotovitelem 273=273.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	273,000		
8	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ zpětný odkup zhotovitelem 6=6.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132 AHV tl. 0,20m 0,2*(23.91+8217.28+547.13)=1 757.664 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 757,664		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU vč. odvotu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol.č. 015140.a cementobetonová vozovka $1761,11 \cdot 0,25 = 440,278$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	440,278		
11	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.b silniční panely tl. 180mm $0,18 \cdot (19,53 + 20,17 + 55,72 + 25,16 + 17,89 + 20,43) = 28,602$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	28,602		
12	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a chodník $0,06 \cdot (145,24 + 4,6 + 42,31 + 285,09 + 72,11 + 19,94 + 4,07 + 44,85) = 37,093$ [A] vozovka $0,08 \cdot 43,53 = 3,482$ [B] Celkem: A+B=40,575 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	40,575		
13	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 ŠD pod AHV $8788,32 \cdot 0,15 = 1318,248$ [A] ŠD pod silnič. panely $0,17 \cdot (19,53 + 20,17 + 55,72 + 25,16 + 17,89 + 20,43) = 27,013$ [B] ŠD nezp. vozovek $0,2 \cdot (311,94 + 378,29) = 138,046$ [C] ŠD pod CB vozovkou $0,15 \cdot 1761,11 = 264,167$ [D] ŠD pod dlažbou $0,19 \cdot 618,21 + 0,32 \cdot 43,53 = 131,390$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 878,864 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 878,864		
14	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	1 318,248		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SCc8/10 vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140 8788,32*0,15=1 318.248 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	11352	a	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH poplatek za skládku v pol. č. 015140.a silniční 8.71+14.13+28.49+13.16+9.37+6.32=80.180 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	80,180		
16	11352	b	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. poplatku za skládku záhonové 3.96+21.74+20.59+140.76+35.42+150.53+25.83+41.87+39.72+14.51+3.85+19.19+17.16+5.5=540.630 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	540,630		
17	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu na meziskládku, uložení v pol. č. 17120 tl. 0,40m 0,4*(779.43+287.81)=426.896 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	426,896		
18	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na meziskládku, uložení v pol. č. 17120 18,940*(1.7*1.3-0.7*0.7/4*3,14)=34.572 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,572		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM dovoz z meziskládku, předpokládaná vzdálenost do 5km, uložení v pol. č. 17110 $18,940 \cdot (1.7 \cdot 1.3 - 0.7 \cdot 0.7 / 4 \cdot 3,14) = 34.572$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,572		
20	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM $18,940 \cdot (1.7 \cdot 1.3 - 0.7 \cdot 0.7 / 4 \cdot 3,14) = 34.572$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,572		
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12273) $18,940 \cdot (1.7 \cdot 1.3 - 0.7 \cdot 0.7 / 4 \cdot 3,14) = 34.572$ [A] ornice (pol. č. 121104), zbytek potřebný k rozproštění ze související stavby obchvatu $0,4 \cdot 1067,24 = 426.896$ [B] Celkem: A+B=461.468 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	461,468		
22	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $18,940 \cdot 1.7 \cdot 1.5 - 34,572 = 13.725$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	13,725		
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. poplatku za skládku JSO/N2 $12.09 + 227.75 + 169.83 = 409.670$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	409,670		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. poplatku za skládku odstranění bet. vodicích stěn 14,0=14.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	14,000		
25	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a 14.71+4.23=18.940 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	18,940		
26	96711		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a odstranění betonové svislého čela propustku (odhad 10m3) 3*0,5*2,0=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 111.1 Dopravní značení

Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. sloupků A4 2ks + IZ4 2ks + C1 5ks + P4 6ks + C4a 4ks + B20a 3ks + A11 2ks + IP6 2ks + IJ4a 2ks + P2 1ks + IS3c 3ks + IS1c 2ks + P1 1ks=35.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	35,000		
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní vč. sloupků IS3 5ks + P1 1ks + IS24 2ks + B13 1ks + E5 1ks + A7a 1ks + C4a 1ks + P4 2ks + B2 1ks + IZ4 2ks + IS1 3ks + B28 1ks=21.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	21,000		
3	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT kompletní, vč. sloupků IZ4 2ks + A4 1ks =3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
4	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní vč. sloupků IZ8 2ks=2.000 [A] reklama 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
5	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní, vč. podpěr 9=9.000 [A] 9=9.000 [B] 12=12.000 [C] Celkem: A+B+C=30.000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní vč. podpěr 12=12.000 [A] 12=12.000 [B] Celkem: A+B=24.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	24,000		
7	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT kompletní, vč. podpěr 9=9.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,000		
8	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní, vč. sloupků 15=15.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	15,000		
9	914831		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní, vč. sloupků	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4=4.000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá V4 0.25 0,25*(153+232+108+75+75+4*3+107+51+9+21+28+65+24+24+109+54+18+18)=295.750 [A] V1a 0.125 0,125*(82+79+31+57+16+90+85+24+24+78+117+30)=89.125 [B] V13 1/3*(22+18+45+105+123)=104.333 [C] V10d 0.5/0.5/0.25 0,5*0,25*25=3.125 [D] V2b 1.5/1.5/0.25 0,5*0,25*(14+13+13+12+13+12+22+15+12+29)=19.375 [E] V4 0.5/0.5/0.25 0,5*0,25*(17+29+18+27)=11.375 [F] V9a (odhad 2m2) 8*2=16.000 [G] V2b 3/1.5/0.125 2/3*0,125*50=4.167 [H] V2b 1.5/1.5/0.125 0,5*0,125*(22+30)=3.250 [I] V5 0.5 0,5*3=1.500 [J] V7 0,5*(7*4+8*4+8*3)=42.000 [K] vodící pás 6*0.03 6*0,03*(14+10)=4.320 [L] V1 la 0.125 + 6m2 písmo 0,125*(50+50)+2*6=24.500 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=618.820 [N]	M2	618,820		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
11	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá V12a 0.125 0,125*(12+22+21+13)=8.500 [A]	M2	8,500		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	915211	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	188,333		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V13 $1/3 \cdot (22+18+45+105+123)=104.333$ [A] V9a (odhad 2m2) $8 \cdot 2=16.000$ [B] V5 0.5 $0,5 \cdot 3=1.500$ [C] V7 $0,5 \cdot (7 \cdot 4+8 \cdot 4+8 \cdot 3)=42.000$ [D] V1 la $0.125 + 6m2 \text{ písmo } 0,125 \cdot (50+50)+2 \cdot 6=24.500$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=188.333 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
13	915211	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá V12a $0.125 \cdot 0,125 \cdot (12+22+21+13)=8.500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	8,500		
14	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V4 0.25 $0,25 \cdot (153+232+108+75+75+4 \cdot 3+107+51+9+21+28+65+24+24+109+54+18+18)=295.750$ [A] V1a 0.125 $0,125 \cdot (82+79+31+57+16+90+85+24+24+78+117+30)=89.125$ [B] V10d $0.5/0.5/0.25 \cdot 0,5 \cdot 0,25 \cdot 25=3.125$ [C] V2b $1.5/1.5/0.25 \cdot 0,5 \cdot 0,25 \cdot (14+13+13+12+13+12+22+15+12+29)=19.375$ [D] V4 $0.5/0.5/0.25 \cdot 0,5 \cdot 0,25 \cdot (17+29+18+27)=11.375$ [E] V2b $3/1.5/0.125 \cdot 2/3 \cdot 0,125 \cdot 50=4.167$ [F] V2b $1.5/1.5/0.125 \cdot 0,5 \cdot 0,125 \cdot (22+30)=3.250$ [G] vodící pás $6 \cdot 0.03 \cdot 6 \cdot 0,03 \cdot (14+10)=4.320$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=430.487 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	430,487		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 121 Okružní křižovatka

Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI trativod (pol. č. 21263) $2,0 \times 266,79 \times (0,5 \times 0,6) = 160,074$ [A] výkop (pol. č. 12373) $2,0 \times (1526,817 + 115,406 + 2371,88 + 1053,27 + 439,313 + 239,628 + 56,0 + 843,51 \times 0,6) = 12\,616,840$ [B] hloubení rýh (pol. č. 13273) $2,0 \times 431,592 = 863,184$ [C] vsakovací jámka (pol. č. 8111IR) $2,0 \times 74,995 = 149,990$ [D] Celkem: $A+B+C+D = 13\,790,088$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	13 790,088		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 25x12 $7,63 + 6,31 + 10,75 + 10 + 7 + 10,86 + 11,4 + 206,24 + 119,54 + 2 \times 6,5 = 402,730$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	402,730		
3	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 40x12 $513,74 + 315,74 + 40,0 + 2 \times (26,46 - 5,27 + 6 \times 0,5) = 917,860$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	917,860		
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111	M3	6 308,420		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1526,817+115,406+2371,88+1053,27+439,313+239,628+843,51*0,6=6 252.420 [A] vsakovací žebra 4,0*1,0*14,0=56.000 [B] Celkem: A+B=6 308.420 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM dovoz ornice z meziskládky, předpokládaná vzdálenost do 5km, rozprostření v pol. č. 18232 0,15*2775,57=416.336 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	416,336		
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 přípojky 88,83*1,2*1,0=106.596 [A] vsakovací žebra 1,0*1,2*(52,16+218,67)=324.996 [B] Celkem: A+B=431.592 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	431,592		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12373) 1526,817+115,406+2371,88+1053,27+439,313+239,628+56,0+843,51*0,6=6 308.420 [A] hloubení rýh (pol. č. 13273) 431,592=431.592 [B] Celkem: A+B=6 740.012 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	6 740,012		
8	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna tl. 0,4m 0,4*(18602.781-185,94)/2=3 683.368 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3 683,368		
9	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie 28,835=28.835 [A]	M3	28,835		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,45*260,64+0,24*459,04+0,12*513,74=289.106 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	289,106		
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přípojky 1*(2-0.15-0.15-0.3)*88,83=124.362 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	124,362		
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp vpustí 1*1*1.3*(4+3)=9.100 [A] přípojky 1*(0.15+0.15+0.3)*88,83=53.298 [B] Celkem: A+B=62.398 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	62,398		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.15)+58.01+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08+0.17+0.1+0.25)+855.3+184.31+ (45.89+52.42+36.98+78.66)*0.3+40*0.75+513,74*0,3+(26.46+6*0.5)*0.16)*2+185,94=18 762.978 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	18 762,978		
14	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 2775,57=2 775.570 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 775,570		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 2775,57=2 775.570 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 775,570		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2775,57=2 775.570 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 775,570		
1	Zemní práce						
2	Základy						
17	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE vsakovací žebro $(3*1+2*1.2)*(52.16+218.67)+1*(2*14+2*4)+2*4*14=1\ 610.482$ [A] trativod (pol. č. 21263) $266,79*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=720.333$ [B] Celkem: A+B=2 330.815 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 330,815		
18	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 $54.44+212.35=266.790$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	266,790		
19	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE pod AZ $(18762,978-185,94)/2=9\ 288.519$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9 288,519		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
20	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože pod monoblok $0,1*0,25*(5.81+4.28+16.37+6*0,5)=0.737$ [A]	M3	0,737		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
21	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 pod dlažbu z drobné kostky 0,14*184,31=25.803 [A] lože pod skluz z LK 7,14*0,15=1.071 [B] Celkem: A+B=26.874 [C]	M3	26,874		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
22	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO vsakovací žebro 1*1.2*(52.16+218.67)+1*4*14=380.996 [A] lože pod skluz z LK 7,14*0,15=1.071 [B] Celkem: A+B=382.067 [C]	M3	382,067		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC skluz 7,14*0,3=2.142 [A]	M3	2,142		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
24	561421		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM SCc8/10 tl.80mm 855,3=855.300 [A]	M2	855,300		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
25	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM SCc8/10 tl.170mm 7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08+0.17)+855.3+184.31+(45.89+52.42+36.98+78.66)*0.3+513,74*0,3+40,0*0,75=8 632.401 [A]	M2	8 632,401		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.075)+59,68=403.415$ [A] sjezdy ze ŠD $161.3+24.64=185.940$ [B] Celkem: A+B=589.355 [C]	M2	589,355		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. min. 150mm $313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.075)+59,68=425.703$ [A]	M2	425,703		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
28	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm $7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08+0.17+0.1+0.125)+855.3+184.31+(45.89+52.42+36.98+78.66)*0.3+40*0.75+513,74*0,3+(26.46+6*0.5)*0.16=8\,778.984$ [A]	M2	8 778,984		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
29	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $459,04*0,75+260,64*1,5=735.240$ [A]	M2	735,240		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 $313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0,1)+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08)+17,0=7\,591.343$ [A]	M2	7 591,343		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 619,933		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,35kg/m2				
			$313.87+89.15*(0.04+0.05)+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05)+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05)=14\,619.933$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
32	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 382,704		
			$7054.44+313.87+(459.04+260.64)*0.02=7\,382.704$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
33	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	7 133,256		
			$7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.035)=7\,133.256$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
34	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	325,014		
			$313.87+89.15*(0.04+0.05+0.035)=325.014$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
35	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	7 212,073		
			$7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.04)=7\,212.073$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
36	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. lože z plastmalty	M2	843,510		
			$843,51=843.510$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 184,31=184.310 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	184,310		
38	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 59,68=59.680 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	59,680		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
39	81111R		ZASAKOVACÍ JÍMKA kompletní, dodávka, osazení, montáž, vč. podkladní vrstvy šp tl.200mm, kontrolních šachet s poklopem min C250, přepadu, obalení geotextilií, obsypu, výkopu, zpětného zásypu, odvozu a uložení na skládku přebytečného materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111 21,6*1,8*0,84=32.659 [A] 25,0*1,2*0,84=25.200 [B] 17,0*1,2*0,84=17.136 [C] Celkem: A+B+C=74.995 [D] Cenová soustava: -	M3	74,995		
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky UV 15+9.32+6.93+8.2+17.1+16.5+15.78=88.830 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	88,830		
41	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	104,320		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vsakovací žebro 2*52,16=104.320 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
42	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 4=4.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
43	897541	a	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM vpusti 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
44	897541	b	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM čistící kus 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
45	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ JSO/N2 105+96+46=247.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	247,000		
46	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bílé 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
47	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 14=14.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	14,000		
48	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 4*2*2.2+126.32+53.59+35.1+69.85+45.59+15.53+29.33+79.05+30.73+4*4+2,2+2,05=513.740 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	513,740		
49	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ kasselský obrubník 2*20=40.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	40,000		
50	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ 45.89+52.42+36.98+78.66+101.79=315.740 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	315,740		
51	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KS3 90,29=90.290 [A]	M	90,290		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
52	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 25x12 7.63+6.31+10.75+10+7+10.86+11.4+206,24+119,54+2*6,5=402.730 [A]	M	402,730		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
53	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 40x12 513,74+315,74+40,0+2*(26,46-5,27+6*0,5)=917.860 [A]	M	917,860		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
54	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 5.81+4.28+16.37=26.460 [A]	M	26,460		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 122 Účelová komunikace**Rozpočet:** SO 122 Účelová komunikace**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI výkop (pol. č. 12373) 2,0*1388,76=2 777.520 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	2 777,520		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 25x12 9.66+6.12=15.780 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	15,780		
3	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 40x12 275,5=275.500 [A] šachta 3.77=3.770 [B] Celkem: A+B=279.270 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	279,270		
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I uložení v pol. č.17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 dle planimetrie 1388,76=1 388.760 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 388,760		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM dovoz ornice z meziskládky, předpokládaná vzdálenost do 5km, rozprostření v pol. č. 18232 $1883,4 \cdot 0,15 = 282,510$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	282,510		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12373) $1388,76 = 1\,388,760$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 388,760		
7	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $(1834,37 + 274,28 \cdot (0,04 + 0,05 + 0,07 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,15)) \cdot 0,4 = 806,158$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	806,158		
8	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle planimetrie $165,346 = 165,346$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	165,346		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $0,12 \cdot 275,5 + 0,05 \cdot (226,22 + 48,06) = 46,774$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	46,774		
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojek $11,590 \cdot (2 - 0,6) = 16,226$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	16,226		
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,254		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obsyp vpusti $1*1*1.3=1.300$ [A] přípojka $11,59*(0.15+0.15+0.3)=6.954$ [B] Celkem: A+B=8.254 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I $(1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.15))*2=4\,030.790$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 030,790		
13	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M $1883,4=1\,883.400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 883,400		
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $1883,4=1\,883.400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 883,400		
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU $1883,4=1\,883.400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 883,400		
1	Zemní práce						
2	Základy						
16	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE $4030,790/2=2\,015.395$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 015,395		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 betonový pas pro skluz 0,4*1,0*1,5=0.600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,600		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
18	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25nXF3 podklad pod drobnou kostku 0,15*23,64*0,75=2.660 [A] podklad pro skluz z LK 2,62*0,15=0.393 [B] Celkem: A+B=3.053 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,053		
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO lože pod skluz z LK 2,62*0,15=0.393 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,393		
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC skluz 2,62*0,3=0.786 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,786		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.075)=1 926.254 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 926,254		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. min 150mm 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.075)+275,25*0.15+275*0.45=2 159.861 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 159,861		
23	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 226,22*0,75+48,06*0,5=193.695 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	193,695		
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0,1)=1 905.683 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 905,683		
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35kg/m2 1834.37+274.28*(0.04+0,05)=1 859.055 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 859,055		
26	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 1834.37+274.28*0.02=1 839.856 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 839,856		
27	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 868,655		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.035)=1 868.655 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5			Komunikace				
8			Potrubí				
28	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 11,59=11.590 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	11,590		
29	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 23.64+249.56+2.3=275.500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	275,500		
31	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 25x12 9.66+6.12=15.780 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	15,780		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 40x12 275,5=275.500 [A] šachta 3.77=3.770 [B] Celkem: A+B=279.270 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	279,270		
33	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM 23,64*0,5=11.820 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	11,820		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 122 Účelová komunikace

Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI hloubení rýhy (pol. č. 13273) $2,0 \cdot 372,796 = 745.592$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	745,592		
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV potrubí s obetonováním $2,3 \cdot 85,28 \cdot (1 \cdot 1 - (0,6 \cdot 0,6) / 4 \cdot 3,14) = 140.714$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	140,714		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 $1,3 \cdot (80,28 \cdot (3,21 + 3,51) / 2 + 5 \cdot (3,51 + 3,3) / 2) = 372.796$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	372,796		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ hloubení rýhy (pol. č. 13273) $372,796 = 372.796$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	372,796		
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $372,796 - 11,086 - 105,321 = 256.389$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	256,389		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí $85.28 \cdot (0.6 + 0.05 + 0.3) \cdot 1.3 = 105.321$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	105,321		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí $85.28 \cdot 0.1 \cdot 1.3 = 11.086$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,086		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
8	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM vč. napojení $85,28 = 85.280$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	85,280		
9	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM vč. poklopu min. D400 $3 = 3.000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
10	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM $85.28 = 85.280$ [A]	M	85,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
11	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 85,28=85.280 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	85,280		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
13	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ kompletní, vč. obetonování, poplatek za skládku v pol. č. 015140 85,28=85.280 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	85,280		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 131 Chodníky

Rozpočet: SO 131 Chodníky

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI výkop (pol. č. 12373) 2,0*57,959=115.918 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	115,918		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I uložení v pol. č.17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 dle planimetrie 57,959=57.959 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	57,959		
3	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM dovoz ornice z meziskládky, předpokládaná vzdálenost do 5km, rozprostření v pol. č. 18232 0,15*(4862.65+27.84)=733.574 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	733,574		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12373) 57,959=57.959 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	57,959		
5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle planimetrie 642,207=642.207 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	642,207		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 973,2=973.200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	973,200		
7	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 4862.65+27.84=4 890.490 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 890,490		
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4862.65+27.84=4 890.490 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 890,490		
9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4862.65+27.84=4 890.490 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 890,490		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
10	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm 973,2=973.200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	973,200		
11	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 973,2-63,03-16,0=894.170 [A]	M2	894,170		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 16,0=16.000 [A]	M2	16,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
13	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 63,03=63.030 [A]	M2	63,030		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5			Komunikace				
8			Potrubí				
14	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1=1.000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 1=1.000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80x250	M	843,250		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12.5+10.82+6.1+6.85+78.86+46.9+98.94+83.11+39.5+63.02+28.76+41.83+40.46+8.72+5.97+16.65+19.1+5.3+5.65+14.4+16.54+69.16+124.11=843.250 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 433 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** SO 433 Veřejné osvětlení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,5*0,25*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=14.563 [E] 0,35*0,2*(780)=54.600 [F] Celkem: A+B+C+E+F=106.027 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	106,027		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetické práce na objektu v průběhu stavby Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v tištěné a digitální formě Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina z výkopu	M3	106,027		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,5*0,25*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=14.563 [E] 0,35*0,2*(780)=54.600 [F] Celkem: A+B+C+E+F=106.027 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I základ stožáru pro rozvaděč VO 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,8*1,0*0,5=0.400 [D] Celkem: A+B+C+D=37.264 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	37,264		
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová trasa a prostupy 0,5*1,2*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=69.900 [A] 0,35*0,8*(780)=218.400 [B] Celkem: A+B=288.300 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	288,300		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,5*0,25*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=14.563 [E] 0,35*0,2*(780)=54.600 [F] Celkem: A+B+C+E+F=106.027 [G]	M3	106,027		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8	17411		ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM $0,5 \cdot (1,2 - 0,25) \cdot (8 + 8 + 7,5 + 17,5 + 13,5 + 10 + 13 + 12 + 12 + 15) = 55,338$ [E] $0,35 \cdot (0,8 - 0,2) \cdot (780) = 163,800$ [F] $0,8 \cdot 1,0 \cdot 0,5 = 0,400$ [D] Celkem: E+F+D=219,538 [G]	M3	219,538		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože $0,35 \cdot 0,2 \cdot 780 = 54,600$ [A]	M3	54,600		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
1	Zemní práce						
2	Základy						
10	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 základ stožáru XF4 $1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \cdot 22 = 33,000$ [A] $0,6 \cdot 0,6 \cdot 1,1 \cdot 2 = 0,792$ [B] $0,8 \cdot 0,8 \cdot 1,2 \cdot 4 = 3,072$ [C] Celkem: A+B+C=36,864 [D]	M3	36,864		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
11	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,913		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní beton pro chráničky $0,5*0,05*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=2.913$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				
12	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM červená Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	780,000		
13	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm; propojení stožáru strojeného zemniče včetně svorek včetně PKO $(22+4+2+1)*1,5=43.500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	43,500		
14	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm dodávka a montáž $780+117=897.000$ [B] Celkem: B=897.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	897,000		
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5 mm do stožáru	M	320,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodávka, montáž, ukončení $18 \cdot (10+2) \cdot 1,05 = 226.800$ [A] $4 \cdot (10+1,5) \cdot 1,05 = 48.300$ [B] $2 \cdot 5 \cdot 1,05 = 10.500$ [C] $3 \cdot (6+2) \cdot 1,05 = 25.200$ [D] $1 \cdot (6+3) \cdot 1,05 = 9.450$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 320.250$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16 mm dodávka a montáž $(980 + (22+4+2) \cdot 2 \cdot 3) \cdot 1,05 = 1\,205.400$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 205,400		
17	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 včetně označení kabelu $2 \cdot (22+2+4) + 6 = 62.000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	62,000		
18	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M stožár výšky 5 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
19	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stožár výšky 10 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
20	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M stožár výšky 6 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
21	743142	a	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M vyložení 2 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
22	743142	b	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M vyložení 3 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
23	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY s řadovými svorkami a pojistkovým odpínačem, včetně vložky dodávka a montáž 22+2+4=28.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	28,000		
24	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyložení 1,5 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
25	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M vyložení 2,0 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	18,000		
26	743531		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W svítidlo s LED zdrojem světla dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
27	743553		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W svítidlo pro chodník, LED dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
28	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo LED pro osvětlení silnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	22,000		
29	743712		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ dodávka, montáž, výrobní dokumnetace, kusová zkouška Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
31	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
32	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chránička 40/31 do základu (22+2+4)*2*3*1,1=184.800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	184,800		
33	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička do prostupu dvouplášťová, tuhá, HDPE/HDPE 110/94 dodávka a montáž, utěsnění, protahovací lanko (8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)*2*1,1=256.300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	256,300		
34	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM pouzdro do základu pro založení stožáru včetně vyžínutí otvoru pro chráničky a zemnič	M	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,2*22=26.400 [A] 0,8*2=1.600 [B] 1,0*4=4.000 [C] Celkem: A+B+C=32.000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
35	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetnování chrániček C25/30-XA1 0,5*0,2*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=11.650 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,650		
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 501 Přeložka STL plynovodu**Rozpočet:** SO 501 Přeložka STL plynovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	40,000		
2	115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	DEN	5,000		
3	119003131		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		
4	119003132		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		
5	119003215		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	119003216		<p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění</p> <p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -</p>	M	140,000		
7	131213101		<p>Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</p> <p>Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</p> <p>propojovací jámy 3*2*2*2=24.000 [A] 24*0.3 Přepočtené koeficientem množství=7.200 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -</p>	M3	7,200		
8	131251201		<p>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</p> <p>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</p> <p>propojovací jámy 3*2*2*2=24.000 [A] 24*0.7 Přepočtené koeficientem množství=16.800 [B]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -</p>	M3	16,800		
9	132212111		<p>Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</p> <p>Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</p>	M3	18,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontáž rušeného potrubí $30*0.8*1.1=26.400$ [A] trasa nového potrubí $30*0.8*1.5=36.000$ [B] Celkem: A+B= 62.400 [C] $62.4*0.3$ Přepočtené koeficientem množství= 18.720 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
10	132251102		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 demontáž rušeného potrubí $30*0.8*1.1=26.400$ [A] trasa nového potrubí $30*0.8*1.5=36.000$ [B] Celkem: A+B= 62.400 [C] $62.4*0.7$ Přepočtené koeficientem množství= 43.680 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	43,680		
11	139001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny propojovací jámy $3*2*2=24.000$ [A] demontáž rušeného potrubí $30*0.8*1.1=26.400$ [B] trasa nového potrubí $30*0.8*1.5=36.000$ [C] Celkem: A+B+C= 86.400 [D] $86.4*0.3$ Přepočtené koeficientem množství= 25.920 [E] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	25,920		
12	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propojovací jámy(3+2)*2*2*2=40.000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
13	151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M2	40,000		
14	162651112		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 38*0.8*0.1=3.040 [A] (23*0.45+15*0.5)*0.8=14.280 [B] minus objem demontovaného potrubí-0.08*0.08*3.14*30=-0.603 [C] Celkem: A+B+C=16.717 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	16,717		
15	171201221		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 16.717*2 Přepočtené koeficientem množství=33.434 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	T	33,434		
16	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené	M3	16,717		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sypaniny do předepsaného tvaru Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
17	174151101		<p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</p> <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</p> <p>propojovací jámy $3*2*2=24.000$ [A] demonťáž rušeného potrubí $30*0.8*1.1=26.400$ [B] trasa nového potrubí $30*0.8*1.5=36.000$ [C] plus objem demontovaného potrubí $0.08*0.08*3.14*30=0.603$ [D] $-38*0.8*0.1=-3.040$ [E] $-(23*0.45+15*0.5)*0.8=-14.280$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=69.683$ [G] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -</p>	M3	69,683		
18	175151101		<p>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k</p> <p>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny</p> <p>$(23*0.45+15*0.5)*0.8-17.6*0.08*0.08*3.14-15*0.1*0.1*3.14=13.455$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -</p>	M3	13,455		
19	181951112		<p>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</p> <p>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</p> <p>$3*2*2+32.6*0.8=38.080$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -</p>	M2	38,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	58337331		šterkopísek frakce 0/22 šterkopísek frakce 0/22 13.455*2 Přepočtené koeficientem množství=26.910 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	T	26,910		
1	Zemní práce						
21-M	Elektromontáže						
20	210100171		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
41	34382001		páska elektroizolační PVC š 19mm páska elektroizolační PVC š 19mm 2*1.8 Přepočtené koeficientem množství=3.600 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	3,600		
21-M	Elektromontáže						
23-M	Montáže potrubí						
21	230086143		Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	30,000		
22	230120048		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	M	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
23	230170004		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	SADA	1,000		
24	230170014		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	32,600		
25	230200322		Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
26	230200342		Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor - opětovné vložení jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor - opětovné vložení jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
27	230205125		Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	32,600		
28	230205141		Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 225, tl. stěny 8,6 mm Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 225, tl. stěny 8,6 mm	M	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chránička15=15.000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
29	230205411		Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou O 160, tl. stěny 9,1 mm Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou O 160, tl. stěny 9,1 mm	KUS	4,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
30	230220006		Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
31	230220031		Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
32	230230020		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150	M	32,600		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
33	230230076		Čištění potrubí DN 200 Čištění potrubí DN 200	M	32,600		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
34	28600R01		tvarovka sedlová balonovací d160 tvarovka sedlová balonovací d160	KUS	4,000		
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	28600R10		čičačka na chráníčku v zemním provedení čičačka na chráníčku v zemním provedení Cenová soustava: -	KUS	2,000		
37	28613904		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm 32.6*1.015 Přepočtené koeficientem množství=33.089 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	33,089		
38	28613972		trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm 15*1.015 Přepočtené koeficientem množství=15.225 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	15,225		
39	28614939		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	4,000		
40	28615978		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	3,000		
43	42291352		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	23-M		Montáže potrubí				
3			Svislé a kompletní konstrukce				
42	360365131		Svařované nosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce tupé aluminotermické, pruty průměru do 22 mm Svařované nosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce tupé aluminotermické, pruty průměru do 22 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
3			Svislé a kompletní konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
44	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 38*0.8*0.1=3.040 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	3,040		
45	452112111		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
46	56230636		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				
48	899721111		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	33,000		
49	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	33,000		
50	899911101		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm 15/1.5+2=12.000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	12,000		
51	899913151		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
8			Trubní vedení				

HVS

Hodinové zúčtovací sazby



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	28600R02		bypass - materiál bypass - materiál Cenová soustava: -	KPL	1,000		
52	HZS3112		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný požární dozor při propojování STL plynovodu8*2=16.000 [A] montáž a demontáž bypassu8*2*2=32.000 [B] Celkem: A+B=48.000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	48,000		
53	HZS4212		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista revize8*3=24.000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	24,000		
54	HZS4232		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný vypracování technologického postupu propojování STL plynovodu8*3=24.000 [A] dozor při propojování STL plynovodu8*2=16.000 [B] Celkem: A+B=40.000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	40,000		
HZS	Hodinové zúčtovací sazby						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 701 Úprava pomníku**Rozpočet:** SO 701 Úprava pomníku**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 701 Úprava pomníku
 Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina pol.131738 11,972*2,0=23.944 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	23,944		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Ověření roztečí kotvení a změření stávajících rozměrů kotev.přípravků Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
3	03620		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ pronájem k manipulaci odmontování, zvednutí a přesunutí na plochu záboru, zpětné přenesení a osazení do nového kotvení 1+1=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	2,000		
4	03999R		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU Odhad Zahnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu Cenová soustava: -	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	7,712		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro zásyp 7,712=7.712 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na meziskládku - zemina pro zpětný zásyp 1,0*0,8*3,7*2+0,4*0,8*5,6=7.712 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,712		
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 5,6*3,7*0,95=19.684 [A] odpočet na zásyp -7,712=-7.712 [B] Celkem: A+B=11.972 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,972		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 19,684=19.684 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	19,684		
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM z meziskládky 7,712=7.712 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,712		
10	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU 1,5*(4,5*2+3,6)=18.900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	18,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 701 Úprava pomníku
 Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
2	Základy						
11	272213	A	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE Nový kamenný obklad vč.cementové malty Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,1*2,6*0,3*2=3.276 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,276		
12	272213	B	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE Oprava poškozeného obkladu vč.cementové malty Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,1*2,6*0,3*2*0,1=0.328 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,328		
13	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF2 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti 2,6*2,32*3,0=18.096 [A] kapsa pro kotvení předního kola 0,6*0,5*0,2=0.060 [B] Celkem: A+B=18.156 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,156		
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Odhad 100 kg/m3 vč.kotvení obkladu 18,156*0,100=1.816 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	1,816		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 701 Úprava pomníku
 Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem zadní plocha, rastr 300x300 11*8=88.000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	88,000		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
16	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 C8/10 X0 - podkladní beton 2,7*4,57*0,15=1.851 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,851		
4	Vodorovné konstrukce						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
17	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM sanace horního povrchu bloku odhad 4,0=4.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4,000		
18	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace horního povrchu bloku	M2	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 2,0=2.000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
19	626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM sanace po kotevních deskách 0,8*0,8*3=1.920 [A]	M2	1,920		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
20	78272	A	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO Nový obklad - dlažba horního povrchu obložených stěn Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,6*0,3*2=1.560 [A]	M2	1,560		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
21	78272	B	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO Oprava poškozeného obkladu - dlažba horního povrchu obložených stěn Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,6*0,3*2*0,3=0.468 [A]	M2	0,468		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
22	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr 8,9*3,0+8,9*0,23*2+3,6*2,2=38.714 [A]	M2	38,714		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 701 Úprava pomníku
 Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	919173		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 20MM odříznutí stávajícího kotvení, vč.odvozu odříznutí stávajícího kotvení přední (0,15+0,15)*2=0.600 [A] zadní (0,25+0,2)*2=0.900 [B] Celkem: A+B=1.500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1,500		
24	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ kompletní vč.osazení, dodání a PKO a zpracování potřebné dokumentace kotvení kol 296,0=296.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KG	296,000		
25	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ stávající obklad 2,46*6,3*2+3,0*3,6+(0,6+0,5)*2*0,3*2=43.116 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	43,116		
26	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ horní povrch a boky 2,9*6,3+0,23*(2,9+6,3)*2=22.502 [A] zadní plocha 2,42*3,0=7.260 [B] Celkem: A+B=29.762 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	29,762		
27	96815		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,060		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení kapsa pro kotvení předního kola 0,6*0,5*0,2=0.060 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
28	97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH vč.odvozu kotevní desky 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy

Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU Keře v záhonech – živý plot 42=42.000 [A] Keře v záhonech – půdopokryvný porost 23=23.000 [B] Stromy – výsadbové mísy 55=55.000 [C] Celkem: A+B+C=120.000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	120,000		
2	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY rovina Záhony – keře 65=65.000 [A] Stromy – výsadbové mísy 55=55.000 [B] Celkem: A+B=120.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	120,000		
3	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ V záhonech 1,5x 120,0*1,5=180.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	180,000		
4	18461		MULČOVÁNÍ rovina Mulčování výsadeb mulčovací kůrou v tl. 20Cm 120,0=120.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	120,000		
5	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH rovina 3X – keře v záhonech	M2	360,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3*120=360.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH rovina 3X – samostatné stromy a keře 3*55=165.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	165,000		
7	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY rovina 30*30*30cm, vč.hnojení komp. 2Kg/ks a 2ks tab. Silvamixu, zalití 220=220.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	220,000		
8	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M rovina 50*50*50cm, vč.hnojení komp. 5Kg/ks a 5ks tab. Silvamixu, zalití, kůly, chráničky 55=55.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	55,000		
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 3X,100l/alejovýstrom, 5l/keř 20=20.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	20,000		
1			Zemní práce				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření

Rozpočet: SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní značení kompletní - SDZ montáž s přesunem, nájem, demontáž, VDZ pokládka, odstranění Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: